積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大宮峰山道路水文調査業務
履行場所	京都府京丹後市大宮町森本地先から京都府京丹後市峰山町新町地先

２．業務内容

１）事務所名　　福知山河川国道事務所　工務第二課

２）履行期間　　375 日間　　自　令和　8年10月 6日
至　令和　9年10月15日

３）設計説明

本業務は、大宮峰山道路の工事施工に伴い、工事の近接箇所において水涸れ、水質変化等の現象が発生した際の原因究明のための基礎資料を得るための水文調査を目的とする業務である。

４）業務内容

一般調査　1式

積算内訳書

業務名	Ｒ８大宮峰山道路水文調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	27,612,371	
直接調査費	式	1	27,033,847	
水文調査	式	1	9,815,275	ため池水位観測（自記） 93 回 ため池水位観測（手計） 52 回 流量観測（容器法） 260 回 流量観測（断面法） 201 回 出水量観測 19 回
水質調査	式	1	6,445,560	簡易水質測定 627 回
連続水質	式	1	498,410	連続水質観測 11 箇所・月
水質分析	式	1	10,048,602	採水 236 回 汚濁3項目 17 回 農業用水9項目＋色度・濁度・鉄 179 回 河川環境5項目＋鉄 14 回 硬度＋Cr6+ 77 回 主要イオン8項目 68 回 酒造用水質分析 3 回

積算内訳書

業務名	Ｒ８大宮峰山道路水文調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				飲用13項目 8 回
電子成果品作成費	式	1	226,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費	式	1	578,524	
旅費交通費	式	1	578,524	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	27,612,371	
間接費	式	1	12,297,629	
諸経費	式	1	12,297,629	
一般調査業務費	式	1	39,910,000	
解析等調査	式	1	2,577,014	
直接業務費	式	1	2,577,014	
解析等調査	式	1	2,577,014	現地踏査資料検討 1 業務 観測データ解析 113 箇所 報文執筆 1 業務 公開用成果品作成 1 業務
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	

積算内訳書

業務名	Ｒ８大宮峰山道路水文調査業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,890,814	
その他原価	式	1	1,550,739	
一般管理費等	式	1	2,388,447	
解析等調査業務費	式	1	6,830,000	
調査業務価格	式	1	46,740,000	