

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事
工事地名	福井県大飯郡高浜町六路谷地先～京都府福知山市夜久野町小倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
電気設備	式	1	14,245,681																															
道路照明維持補修工事	式	1	3,274,920																															
補修費	式	1	620,310	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替 KCE70-2；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">3</td> <td style="width: 15%;">台</td> </tr> <tr> <td>管球取替 FLR-40W；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>管球取替 TS-100；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>結線ボックス取替 単独用；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取替 200V6A；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取替 200V6A ニップル式受台付き；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取替 200V6A JIS2形；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>電線管敷設 ポリエチレン管 鋼管22（2m未満）；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>電線管敷設 G22（2m未満）；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯撤去 高さGL8m～12m 350kg以下；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> </table>	照明器具取替 KCE70-2；	3	台	管球取替 FLR-40W；	10	個	管球取替 TS-100；	2	個	結線ボックス取替 単独用；	1	個	自動点滅器取替 200V6A；	1	個	自動点滅器取替 200V6A ニップル式受台付き；	4	個	自動点滅器取替 200V6A JIS2形；	3	個	電線管敷設 ポリエチレン管 鋼管22（2m未満）；	1	m	電線管敷設 G22（2m未満）；	4	m	道路照明灯撤去 高さGL8m～12m 350kg以下；	1	基
照明器具取替 KCE70-2；	3	台																																
管球取替 FLR-40W；	10	個																																
管球取替 TS-100；	2	個																																
結線ボックス取替 単独用；	1	個																																
自動点滅器取替 200V6A；	1	個																																
自動点滅器取替 200V6A ニップル式受台付き；	4	個																																
自動点滅器取替 200V6A JIS2形；	3	個																																
電線管敷設 ポリエチレン管 鋼管22（2m未満）；	1	m																																
電線管敷設 G22（2m未満）；	4	m																																
道路照明灯撤去 高さGL8m～12m 350kg以下；	1	基																																
補修移動費	式	1	1,432,830	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">補修出動 ライトバン；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">24</td> <td style="width: 15%;">回</td> </tr> <tr> <td>補修出動【夜間】 ライトバン；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>補修出動 ライトバン・リフト車；</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>補修出動【夜間】 ライトバン・リフト車；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> </table>	補修出動 ライトバン；	24	回	補修出動【夜間】 ライトバン；	1	回	補修出動 ライトバン・リフト車；	14	回	補修出動【夜間】 ライトバン・リフト車；	1	回																		
補修出動 ライトバン；	24	回																																
補修出動【夜間】 ライトバン；	1	回																																
補修出動 ライトバン・リフト車；	14	回																																
補修出動【夜間】 ライトバン・リフト車；	1	回																																
現地作業費	式	1	448,360	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現地作業 2時間程度；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">17</td> <td style="width: 15%;">回</td> </tr> </table>	現地作業 2時間程度；	17	回																											
現地作業 2時間程度；	17	回																																

積算内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現地作業【夜間】 2時間程度； 1 回
				現地作業 4時間程度； 1 回
				現地作業【夜間】 4時間程度； 1 回
巡回費	式	1	390,900	ト初部巡回 国道9号、27号； 1 回
				一般部巡回【夜間】 国道9号； 2 回
				一般部巡回【夜間】 国道27号； 2 回
ト初照明器具清掃費	式	1	382,520	ト初照明器具清掃 青葉ト初 60灯； 1 回
				ト初照明器具清掃 五老ト初（下り） 28灯； 1 回
				ト初照明器具清掃 五老ト初（上り） 26灯； 1 回
				ト初照明器具清掃 和知ト初 83灯； 1 回
				ト初照明器具清掃 夜久野ト初 10灯； 1 回
道路照明維持補修工事	式	1	9,056,044	
道路照明設備設置工	式	1	8,965,300	道路照明柱建替 8-18B-C ウルツ塗装； 1 基
				道路照明柱建替 8-18B-S ウルツ塗装； 6 基
				道路照明柱建替 8.3-18B-S ウルツ塗装； 10 基
				道路照明柱建替 10.3-21B-C ウルツ塗装； 1 基
				道路照明柱建替 10.3-21B-S ウルツ塗装； 1 基

積算内訳書

工事名	R 8 福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	90,744	現場発生品運搬 19 回
道路照明維持補修工事	式	1	588,157	
道路照明設備設置工	式	1	588,157	道路照明柱設置 1 基 LA8B-C ウレタン塗装； 照明器具取付 1 台 KCE100-2； 自動点滅器取付 1 個 200V6A JIS2形ニップル式受台付き； 引込金具取付 1 個 低圧用； 自在バンド（材料費） 1 個 IBT-408； ターミナルキャップ（材料費） 1 個 G22； ケーブル（材料費） 6 m VVR2.0mm-2C； 結線ボックス（材料費） 1 個 単独用； 管理番号札（材料費） 1 枚 ステンレスバンド式；
仮設工	式	1	1,326,560	
交通管理工	式	1	1,326,560	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	14,245,681	
共通仮設費	式	1	2,442,175	
共通仮設費	式	1	63,175	

