

# 単 価 合 意 書

令和07年03月24日に契約した国道27号白土橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年6月24日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府福知山市字奥野部35番地1

氏名 三丹開発株式会社

代表取締役 塩見 渉

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		15,681,336	
橋台工						
		式	1		13,283,343	
作業土工						
		式	1		1,762,944	
橋台躯体工						
		式	1		11,520,399	
捨てコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm					
		式	1		167,874	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	115	24,523	2,820,145	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	83	24,432	2,027,856	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.01	194,917	1,949	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.85	150,124	277,729	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	8.85	148,314	1,312,578	
型枠	一般型枠					
		式	1		3,135,140	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$					
		式	1		47,460	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 60\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 190\text{cm}]$					
		式	1		58,010	
足場	安全ネット必要					
		式	1		1,592,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	VP φ75 フィルター無	m	13	779.1	10,128	
背面排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200	m	8	4,725	37,800	
排水材	W=300	m	10	3,158	31,580	
法面工		式	1		1,539,982	
植生工		式	1		35,172	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	90	390.8	35,172	
法面吹付工		式	1		1,504,810	
モルタル吹付	厚8cm	m2	145	10,378	1,504,810	
仮設工		式	1		858,011	
工事用道路工		式	1		153,951	
工事用道路盛土	2.5m未満	式	1		18,999	
工事用道路掘削	4.0m以上	式	1		11,460	
碎石路盤	再生クラッシュ RC-40 敷厚100mm	式	1		123,492	
仮水路工		式	1		41,340	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設排水管	φ 250	式	1		41,340	
交通管理工		式	1		662,720	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		662,720	
道路改良		式	1		66,204,157	
道路土工		式	1		2,136,161	
掘削工		m3	60		74,400	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		74,400	
路体盛土工		m3	820		1,743,836	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		277,745	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		126,864	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		63,330	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		176,955	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		297,160	
土砂等運搬	硬岩	式	1		282,755	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		48,027	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	1		73,710	
残土等処分						
		式	1		397,290	
路床盛土工						
		m3	30		192,840	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		192,840	
法面整形工						
		式	1		125,085	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	310	403.5	125,085	
法面工						
		式	1		57,134	
植生工						
		式	1		57,134	
種子散布	500m2以上1000m2未満					
		m2	220	259.7	57,134	
軽量盛土工						
		式	1		48,147,743	
作業土工						
		式	1		125,137	
地山補強土工						
		式	1		25,682,299	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長7.0m 粘性土・砂質土:0.19m 礫質土:5.49m 軟岩:1.32m					
		本	13	226,087	2,939,131	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長7.5m 粘性土・砂質土:0.57m 礫質土:5.64m 軟岩:1.29m	本	14	237,997	3,331,958	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長8.0m 粘性土・砂質土:1.80m 礫質土:4.98m 軟岩:1.22m	本	15	243,613	3,654,195	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長8.5m 粘性土・砂質土:1.92m 礫質土:5.30m 軟岩:1.28m	本	20	257,265	5,145,300	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長9.5m 粘性土・砂質土:2.05m 礫質土:6.10m 軟岩:1.35m	本	12	290,864	3,490,368	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長10.5m 粘性土・砂質土:2.10m 礫質土:7.10m 軟岩:1.30m	本	6	321,848	1,931,088	
小口径場所打ち杭	削孔径115mm 削孔長11.0m 粘性土・砂質土:2.05m 礫質土:7.60m 軟岩:1.35m	本	13	335,791	4,365,283	
ホ-リングマシン移設		式	1		106,236	
足場(アンカー)		式	1		718,740	
キャッピングピ-ム工		式	1		5,318,503	
コンクリ-ト	24-12-25(20) 高炉	m3	58	30,558	1,772,364	
型枠	一般型枠	式	1		651,156	
鉄筋	SD345 D13	t	1.36	155,695	211,745	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	5,777	57,770	
排水管	高密度ポリエチレン管(無孔管) φ150	m	3	1,917	5,751	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻しコンクリート	18-8-40 高炉	m3	22	42,554	936,188	
型枠	一般型枠 埋戻しコンクリート用	式	1		80,073	
足場	安全ネット必要	式	1		236,500	
仮設用コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	81	16,876	1,366,956	
法面吹付工		式	1		1,097,892	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80	872.2	69,776	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	82	12,538	1,028,116	
鉄筋挿入工		式	1		15,923,912	
鉄筋挿入	D26 削孔長6.35m 300m以上500m未満	本	75	145,625	10,921,875	
受圧板	FRP製 967×967×40	枚	44	46,195	2,032,580	
受圧板	FRP製 647×647×40	枚	31	36,987	1,146,597	
ホーリングマシン移設		式	1		265,590	
足場(アンカー)		式	1		1,557,270	
排水構造物工		式	1		2,530,492	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		456,942	
側溝工		式	1		507,420	
フレキストU型側溝	PU1-B300-H300	m	60	8,457	507,420	
管渠工		式	1		727,697	
ヒューム管(B形管)	P1-RC1-D200	m	6	15,182	91,092	
ヒューム管(B形管)	P1-RC1-D450	m	24	24,803	595,272	
管渠接続	D200	箇所	1	10,050	10,050	
管渠接続	D450	箇所	1	23,871	23,871	
排水管	VU φ 200	m	2	2,791	5,582	
取水管	VU φ 150	m	1	1,830	1,830	
集水柵・マンホール工		式	1		514,163	
現場打ち集水柵	G2-B400-L400-H740 18-8-40(高炉)	箇所	1	60,390	60,390	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	53,977	107,954	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	87,541	87,541	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	111,303	111,303	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 亜鉛メッキ	枚	3	32,251	96,753	
蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6 亜鉛メッキ	枚	1	50,222	50,222	
排水工		式	1		324,270	
小段排水	PU1-B300-H300	m	15	21,618	324,270	
縁石工		式	1		39,330	
縁石工		式	1		39,330	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満	m	30	1,311	39,330	
道路付属施設工		式	1		115,240	
境界工		式	1		115,240	
境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	本	20	5,762	115,240	
構造物撤去工		式	1		458,296	
作業土工		式	1		176,116	
構造物取壊し工		式	1		165,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,254	165,080	
運搬処理工		式	1		117,100	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,442	48,840	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	3,413	68,260	
仮設工		式	1		12,719,761	
工事用道路工		式	1		1,230,108	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		1,031,100	
土のう	大型土のう 製作・設置 流用土	式	1		102,207	
土のう	大型土のう 撤去	式	1		15,153	
碎石路盤	再生クラッシュ RC-40 敷厚100mm	式	1		81,648	
路側防護柵工		式	1		227,311	
防護柵撤去設置	Gr-B-2B	式	1		108,460	
防護柵撤去設置	Gr-B-4B 二段ヒール	式	1		88,790	
防獣柵撤去設置	h=1.8m	式	1		30,061	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		11,262,342	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		式	1		4,125,432	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		7,136,910	
直接工事費						
		式	1		81,885,493	
共通仮設費						
		式	1		24,129,756	
共通仮設費						
		式	1		12,776,712	
準備費						
		式	1		4,443,133	
木根等処分費						
		式	1		4,443,133	
安全費						
		式	1		137,670	
架空線防護施設費						
		式	1		137,670	
技術管理費						
		式	1		7,353,039	
土質等試験費						
		式	1		1,195,796	
地質調査費						
		式	1		4,573,072	
施工調査費						
		式	1		202,752	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		57,172	
平板載荷試験		式	1		336,626	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		987,621	
現場環境改善費(率計上)		式	1		842,870	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,353,044	
純工事費		式	1		106,015,249	
現場管理費		式	1		34,708,016	
工事原価		式	1		140,723,265	
一般管理費等		式	1		22,276,735	
工事価格		式	1		163,000,000	
消費税相当額		式	1		16,300,000	
工事費計		式	1		179,300,000	