

単 価 合 意 書

令和8年2月6日に契約したR 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事
における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）
について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月19日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府舞鶴市字市場26番地

氏名 ツバサ工業株式会社 代表取締役 白川 富官

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		66,199,962	
河川土工		式	1		27,867,539	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道 掘削部～土砂混合ヤード	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道 掘削部表土仮置小運搬(不整地運 搬車)	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	8,000		4,592,755	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	1		2,588,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道 掘削部～土砂混合ヤード	式	1		362,029	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道 掘削部表土仮置小運搬(不整地運 搬車)	式	1		1,314,156	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		328,570	
盛土工		m3	60		53,909	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		11,598	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		42,311	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上 20,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂混合ヤード～盛土	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 上天津資材置場～盛土	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	4,600		4,336,258	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上 20,000m3未満	式	1		1,041,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂混合ヤード～盛土	式	1		1,681,698	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 上天津資材置場～盛土	式	1		532,480	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,080,180	
土質改良工		式	1		13,501,590	
土砂混合	土質改良機による2種混合	式	1		4,406,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 弘法川排水機場～土砂混合ヤード	式	1		2,179,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 長尾 土砂仮置場～土砂混合ヤード	式	1		6,051,510	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		864,280	
法面整形工(ICT)		式	1		548,727	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	777.8	210,006	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	690	490.9	338,721	
残土処理工		式	1		4,834,300	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		349,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道 掘削～環境パーク	式	1		4,484,620	
法覆護岸工		式	1		4,666,440	
植生工		式	1		2,425,320	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	930	1,734	1,612,620	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	540	1,505	812,700	
覆土工		式	1		2,241,120	
覆土(流用土)	t=300 平面部	m3	2,900	772.8	2,241,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水路工						
		式	1		28,235,230	
作業土工						
		式	1		1,727,948	
集水柵工						
		式	1		812,157	
現場打ち集水柵 ①	B1200-L1200-H1600 18-8-40(高炉) 縞鋼板蓋付	箇所	1	329,382	329,382	
現場打ち集水柵 ②	B1200-L1200-H2500 24-12-25(20) (高炉) 縞鋼板蓋付	箇所	1	482,775	482,775	
暗渠工						
		式	1		25,695,125	
プレキャストボックス	内幅 0.8m 内高 0.8m RPCA-DCJ -T 耐震継手 標準型					
		m	155	165,775	25,695,125	
仮設工						
		式	1		5,430,753	
工事用道路工						
		式	1		435,049	
敷砂利	設置・撤去 再生グラッサン 30~0 敷 厚 100mm					
		式	1		327,789	
表土置換	盛土(土砂)					
		式	1		107,260	
作業ヤード整備工						
		式	1		1,717,544	
土砂混合ヤード整備	設置・撤去 再生グラッサン 30~0 敷 厚 100mm					
		式	1		1,156,320	
転回場整備	設置・撤去 再生グラッサン 30~0 敷 厚 100mm					
		式	1		53,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	設置・撤去					
		式	1		507,934	
交通管理工						
		式	1		3,278,160	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		3,278,160	
直接工事費						
		式	1		66,199,962	
共通仮設費						
		式	1		67,047,456	
共通仮設費						
		式	1		61,562,188	
運搬費						
		式	1		3,831,504	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,675,555	
仮設材運搬費						
		式	1		1,155,949	
準備費						
		式	1		50,854,592	
木根等処分費						
		式	0		0	
木根等処分費						
		式	1		46,275,392	
表土処理						
		式	1		4,579,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		6,178,628	
土質等試験費	土壌試験費	式	1		193,299	
システム初期費(ICT)		式	1		1,035,873	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,769,879	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		2,179,577	
現場環境改善費(率計上)		式	1		697,464	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,485,268	
純工事費		式	1		133,247,418	
現場管理費		式	1		26,053,210	
工事原価		式	1		159,300,628	
一般管理費等		式	1		20,889,372	
工事価格		式	1		180,190,000	
消費税相当額		式	1		18,019,000	
工事費計		式	1		198,209,000	