

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 9 日に契約した R7 由良川桑飼上地区最上流部河道掘削工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 6 月 16 日

発注者	住所 氏名	京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9 - 1 4 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 松岡 一成
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	京都府舞鶴市字市場 2 6 ツバサ工業（株） 白川 富官
-----	----------	------------------------------------

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		125,449,783	
河川土工		式	1		109,244,732	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	17,300		4,603,530	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	1		4,603,530	
法面整形工(ICT)		式	1		1,082,532	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1,390	778.8	1,082,532	
土質改良工		式	1		44,777,600	
安定処理	環境負荷低減型改良固化材 添加量100kg/m ³	式	1		44,777,600	
残土処理工		式	1		58,781,070	
土砂等運搬 (朝来中地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,428,000	
土砂等運搬 (泉源寺地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		45,353,070	
付帯道路工		式	1		5,406,296	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		536,616	
不陸整正	補足材有り 再生クラッシューロン RC-30 28mm以上34mm未満	m2	2,320	231.3	536,616	
アスファルト舗装工		式	1		4,869,680	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	2,320	2,099	4,869,680	
構造物撤去工		式	1		1,330,466	
構造物取壊し工		式	1		450,606	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		3,774	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	2,320	192.6	446,832	
運搬処理工		式	1		879,860	
殻運搬	アスファルト殻	m3	116	3,298	382,568	
殻処分	アスファルト殻	m3	116	4,287	497,292	
仮設工		式	1		9,468,289	
工事用道路工		式	1		2,672,281	
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土 設置・撤去	式	1		829,803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板 (進入部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板 (進入部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,042,856	
敷鉄板 (掘削部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板 (掘削部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		799,622	
防塵対策工		式	1		4,925,770	
刃付洗浄装置	全輪対応型 湿式	式	0		0	
刃付洗浄装置	全輪対応型 湿式	式	1		4,925,770	
交通管理工		式	1		1,870,238	
交通誘導警備員		式	1		1,870,238	
直接工事費		式	1		125,449,783	
共通仮設費		式	1		13,168,882	
共通仮設費		式	1		4,282,421	
運搬費		式	1		2,586,822	
仮設材運搬費 (桑飼上地区)		式	1		2,586,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		545,544	
システム初期費(ICT)		式	1		545,544	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,150,055	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,886,461	
純工事費		式	1		138,618,665	
現場管理費		式	1		33,451,103	
工事原価		式	1		172,069,768	
一般管理費等		式	1		27,130,232	
工事価格		式	1		199,200,000	
消費税相当額		式	1		19,920,000	
工事費計		式	1		219,120,000	