

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 2 日に契約した R 7 大宮峰山道路森本地区北改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 30 日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9 - 1 4

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府京丹後市大宮町周枳 1 8 6 8 番地

氏名 株式会社マルキ建設

代表取締役 堀 紀博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		82,849,677	
道路土工						
		式	1		20,230,417	
掘削工						
		m3	3,730		5,300,278	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	1		3,373,340	
掘削	中硬岩 オープンカット 障害無し					
		式	1		1,726,010	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		200,928	
掘削工(ICT)						
		m3	4,100		1,543,802	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		1,514,496	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		25,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		4,186	
路体盛土工						
		m3	1,500		5,930,742	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		5,501,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		429,142	
路体盛土工(ICT)						
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
路体盛土工(ICT)		m3	3,300		747,450	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		747,450	3,300m3
路床盛土工		m3	100		130,610	
路床盛土	2.5m未満	式	1		60,680	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		69,930	
路床盛土工(ICT)		m3	130		42,315	
路床盛土(ICT)		式	1		42,315	
法面整形工		式	1		1,198,160	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	340	3,524	1,198,160	
法面整形工(ICT)		式	1		1,168,980	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320	777.2	248,704	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	130	938	121,940	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,620	492.8	798,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		4,168,080	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		490,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,743,400	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		934,080	
地盤改良工						
		式	1		5,767,923	
路床安定処理工						
		式	1		5,767,923	
浅層混合処理	混合深さ2.0m 固化材100m2あたり 使用量 24.0t/100m2 セメント系固化 材(一般軟弱土用)	m2	0	5,657	0	
浅層混合処理	混合深さ2.0m 固化材100m2あたり 使用量 27.8t/100m2 セメント系固化 材(特殊土用)	m2	787	7,329	5,767,923	
法面工						
		式	1		12,596,000	
植生工						
		式	1		12,596,000	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	2,350	5,360	12,596,000	
擁壁工						
		式	1		13,809,046	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,654,655	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		12,154,391	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	23	74,172	1,705,956	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	165	62,328	10,284,120	
排水材設置(構造物背面排水材)	透水材 b300×t20	m	59	2,785	164,315	
プレキャスト擁壁工		式	0		0	
プレキャストL型擁壁	H3500×B2100	m	0	462,317	0	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,858,439	
作業土工		式	1		126,511	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,731,928	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	8	9,851	78,808	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	13	11,781	153,153	
コンクリート(間知)ブロック積	控え 35cm 裏込めコンクリート厚10cm	m2	19	30,961	588,259	
コンクリート(間知)ブロック積	控え 35cm 裏込めコンクリート厚15cm	m2	51	32,516	1,658,316	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17	7,683	130,611	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	W=839mm 18-8-40(高炉)	m3	0.7	72,423	50,696	
現場打天端コンクリート	W=894mm 18-8-40(高炉)	m3	1	72,085	72,085	
舗装工		式	1		2,726,485	
アスファルト舗装工 (本線舗装)		式	1		2,301,160	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,350	704.6	951,210	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,330	1,015	1,349,950	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		425,325	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	504	843.9	425,325	
排水構造物工		式	1		16,250,176	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,044,292	
側溝工		式	1		4,456,384	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	319	9,003	2,871,957	
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600	m	1	15,814	15,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300 排水性舗装対応製品	m	87	12,090	1,051,830	
側溝蓋	PU3用コンクリート蓋 B300用	枚	157	2,227	349,639	
側溝蓋	PU3用グレーチング蓋 B300用	枚	17	9,832	167,144	
集水桝・マンホール工		式	1		706,853	
現場打ち集水桝	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	54,015	108,030	
現場打ち集水桝	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	2	58,094	116,188	
現場打ち集水桝	B1800-L900-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	200,295	200,295	
蓋	現場打ち集水桝用グレーチング蓋 500×500用 T-25 ボルト固定	枚	2	31,846	63,692	
蓋	現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 500×500用	枚	2	36,781	73,562	
蓋	現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 900×900用	枚	2	72,543	145,086	
排水工		式	1		9,472,399	
小段排水	PU1-B300-H300 小段幅1.5m	m	196	20,129	3,945,284	
縦排水	PU-B240-H240(ソケット付)	m	0	18,882	0	
蓋	縦排水用縞鋼板蓋 600×440 再利用設置	枚	0	1,519	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水平排水層	t=300 単粒度碎石 4号30-20mm	m3	90	5,678	511,020	
基盤排水層	t=500 単粒度碎石 4号30-20mm	m2	1,340	3,731	4,999,540	
透水材	W=300mm t=50mm	m	11	1,505	16,555	
防草コンクリート		式	1		570,248	
コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=100	m	136	4,193	570,248	
防護柵工		式	1		1,457,039	
防止柵工		式	1		1,457,039	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基	64	3,651	233,664	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.5m 支柱間隔2m 亜鉛めっき	m	125	9,787	1,223,375	
道路付属施設工		式	1		38,736	
境界工		式	1		38,736	
境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	本	6	6,456	38,736	
構造物撤去工		式	1		1,235,659	
構造物取壊し工		式	1		737,413	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	7,604	380,200	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	15,531	357,213	
排水構造物撤去工		式	1		14,847	
蓋版撤去	小段集水桝用縞鋼板蓋 500×500用 (再利用撤去)	枚	12	221.6	2,659	
蓋版撤去	縦排水用縞鋼板蓋 600×440用 (再利用撤去)	枚	55	221.6	12,188	
運搬処理工		式	1		483,399	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,634	81,700	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	2,019	46,437	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	4,279	213,950	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	5,007	115,161	
現場発生品運搬	小段集水桝用縞鋼板蓋、縦排水用縞鋼板蓋	式	1		26,151	
仮設工		式	1		5,879,757	
工事用道路工		式	1		1,076,619	
敷鉄板	25×1,219×2,438(mm) 設置・撤去	式	1		317,408	104m2
(森本進入路)		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板 (森本工業団地公園)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		417,010	223m2
敷鉄板 (舗装横断箇所)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		69,412	37m2
敷鉄板 (重力式擁壁施工箇所)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		49,535	74m2
敷鉄板 (口大野)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		223,254	158m2
防塵対策工		式	1		3,060,134	
タヤ洗浄	高圧洗浄機	式	1		3,060,134	77日
残土受入施設整備工(口大野)		式	1		628,684	
コンクリート張側溝	幅50cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)	m	93	1,130	105,090	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応型)製作・設置	袋	54	7,372	398,088	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応型)撤去(再利用)	袋	54	710.2	38,350	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応型)再設置	袋	54	1,614	87,156	
交通管理工		式	1		1,114,320	
交通誘導警備員		式	1		1,114,320	
直接工事費		式	1		82,849,677	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		20,091,610	
共通仮設費		式	1		11,540,316	
運搬費		式	1		1,318,764	
仮設材運搬費 (森本地区)	敷鉄板	式	1		977,812	156.3t
仮設材運搬費 (口大野)	敷鉄板	式	1		340,952	54.5t
準備費		式	1		7,926,130	
表面はぎ土処分		式	1		6,288,640	
木根等処分費		式	0		0	
木根等処分費		式	1		1,637,490	
技術管理費		式	1		1,467,642	
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,354	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,477	
平板載荷試験費		式	1		358,710	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,101	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		827,780	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,551,294	
純工事費		式	1		102,941,287	
現場管理費		式	1		31,460,237	
工事原価		式	1		134,401,524	
一般管理費等		式	1		21,958,476	
工事価格		式	1		156,360,000	
消費税相当額		式	1		15,636,000	
工事費計		式	1		171,996,000	