単　価　合　意　書

令和８年３月９日に契約したＲ７大宮峰山道路河辺地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年10月23日

発注者　住所　京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長　松岡　一成

受注者　住所　京都府福知山市字奥野部３５番地１

氏名　三丹開発株式会社

代表取締役　塩見　渉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		69,870,274	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		66,971,246	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,981,130	
作業土工(ICT)		式	1		422,370	
場所打函渠工		式	1		60,524,345	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	180	3,151	567,180	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	951	27,518	26,169,618	
鉄筋	SD345 D13	t	14.21	302,617	4,300,187	
鉄筋	SD345 D16～25	t	58.86	143,608	8,452,766	
鉄筋	SD345 D29～32	t	13.27	144,520	1,917,780	
型枠	一般型枠	式	1		10,684,800	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		2,707,380	
支保	f>80kN/m2[t>250cm]	式	1		678,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		4,626,580	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	81	5,174	419,094	
止水板	FF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	0	2,636	0	
水路壁工		式	1		1,533,647	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)高炉	m3	19	30,480	579,120	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 高炉	式	1		37,879	
型枠	一般型枠	式	1		906,300	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,174	10,348	
止水板	FF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	0	2,636	0	
防水工		式	1		622,944	
防水	側壁部	m2	103	6,048	622,944	
場所打水路工		式	1		1,155,170	
左側水路(L型水路)	B300-H300 18-8-40(高炉)	m	71	16,270	1,155,170	
中詰工		式	1		731,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中詰土	2.5m以上4.0m未満 採取土	m3	520	1,407	731,640	
舗装工		式	1		174,925	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		174,925	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	247	708.2	174,925	
防護柵工		式	1		850,580	
路側防護柵工		式	1		850,580	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満	m	71	11,980	850,580	
仮設工		式	1		1,873,523	
工事用道路工		式	1		185,651	
作業土工		式	1		60,530	
不陸整正	補足材無し	m2	212	157.3	33,347	
砕石舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	159	577.2	91,774	
仮水路工		式	1		307,713	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF300　再利用撤去･据付け	m	40	5,082	203,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	UF300 据付け	m	3	12,346	37,038	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×550 据付	箇所	1	29,139	29,139	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400×500×95 T-25	枚	6	4,101	24,606	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300 撤去	m	8	181	1,448	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ300 据付 (流用品)	m	8	361.4	2,891	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	15,885	6,354	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	1,896	758	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.4	5,499	2,199	
交通管理工		式	1		1,380,159	
交通誘導警備員		式	1		1,380,159	
直接工事費		式	1		69,870,274	
共通仮設費		式	1		10,251,355	
共通仮設費		式	1		3,078,793	
技術管理費		式	1		2,348,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,527	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		548,139	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,741,580	
現場環境改善費（率計上）		式	1		730,547	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,172,562	
純工事費		式	1		80,121,629	
現場管理費		式	1		24,321,634	
工事原価		式	1		104,443,263	
一般管理費等		式	1		17,396,737	
工事価格		式	1		121,840,000	
消費税相当額		式	1		12,184,000	
工事費計		式	1		134,024,000	