

# 単 価 合 意 書

令和8年3月9日に契約したR7大宮峰山道路森本京名地区地盤改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年7月2日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府綾部市岡安町大道11番地の1

氏名 株式会社渋谷組

代表取締役 渋谷 良作

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		74,377,255	
地盤改良工		式	1		65,205,081	
作業土工		式	1		3,741,471	
固結工 (補強土壁)		式	1		22,720,858	
中層混合処理	改良深度 5m<L≤8m 施工規模1000 m3以上	m3	2,584	6,145	15,878,680	
中層混合処理	改良深度 8m<L≤10m 施工規模100 0m3以上	m3	1,242	5,509	6,842,178	
固結工 (盛土部)		式	1		14,258,252	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1000 m3以上	m3	126	4,322	544,572	
中層混合処理	改良深度 5m<L≤8m 施工規模1000 m3以上	m3	3,034	4,520	13,713,680	
固結工 (函渠工)		式	1		6,795,925	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1000 m3以上	m3	1,219	5,575	6,795,925	
給水工 (中層混合処理)		式	1		2,072,784	
給水	4t散水車	式	1		2,072,784	
置換工		式	1		15,394,880	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換 (補強土壁)	土質改良土 セメント系固化材 添加量 150kg/m3	m3	880	8,036	7,071,680	
置換 (盛土部)	土質改良土 セメント系固化材 添加量 90kg/m3	m3	1,800	4,624	8,323,200	
表層安定処理工		式	1		220,911	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7t/100m2	m2	28	2,189	61,292	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あた り使用量 21t/100m2	m2	31	5,149	159,619	
仮設工		式	1		9,172,174	
工事用道路工		式	1		1,343,956	
掘削	土砂 オブカット 押土無し 障害無 し 5,000m3未満	m3	300	287.4	86,220	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	540	517.1	279,234	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土 、粘性土	m2	140	811.6	113,624	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	210	399.8	83,958	
敷鉄板	22×914×1829 設置・撤去	m2	27	1,206	32,562	
仮設舗装	再生クワックアソ RC-30 t=300	m2	538	1,391	748,358	
仮水路工		式	1		6,653,063	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	1		7,521	
埋戻し	土砂					
		式	1		17,780	
コルゲートパイプ	350×350 据付					
		m	42	11,241	472,122	
コルゲートパイプ	600×600 据付					
		m	55	16,235	892,925	
コルゲートパイプ	1200×700 据付					
		m	76	27,494	2,089,544	
コルゲートパイプ	1200×700 据付(再使用)					
		m	22	6,868	151,096	
コルゲートパイプ	1200×700 撤去					
		m	41	3,434	140,794	
高密度ポリエチレン管	φ 350 据付(露出部)					
		m	7	9,388	65,716	
高密度ポリエチレン管	φ 600 据付(埋設部)					
		m	9	23,898	215,082	
高密度ポリエチレン管	φ 900 据付(露出部)					
		m	31	55,959	1,734,729	
高密度ポリエチレン管	φ 900 据付(露出部)(再使用)					
		m	30	2,131	63,930	
高密度ポリエチレン管	φ 900 据付(埋設部)					
		m	13	57,830	751,790	
高密度ポリエチレン管	φ 900 撤去					
		m	60	833.9	50,034	
運搬処理工						
		式	1		22,119	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	コルゲートフィルム					
		式	1		22,119	
交通管理工						
		式	1		1,153,036	
交通誘導警備員						
		式	1		1,153,036	
直接工事費						
		式	1		74,377,255	
共通仮設費						
		式	1		12,818,237	
共通仮設費						
		式	1		5,228,281	
運搬費						
		式	1		1,883,456	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,825,984	
仮設材運搬費						
		式	1		57,472	
準備費						
		式	1		2,579,565	
表土処分費						
		式	1		461,200	
木根等処分費						
		式	1		2,118,365	
技術管理費						
		式	1		7,082	
六価砒素溶出試験費						
		式	1		7,082	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		758,178	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,589,956	
純工事費		式	1		87,195,492	
現場管理費		式	1		26,767,783	
工事原価		式	1		113,963,275	
一般管理費等		式	1		18,976,725	
工事価格		式	1		132,940,000	
消費税相当額		式	1		13,294,000	
工事費計		式	1		146,234,000	