

単 価 合 意 書

令和 8年 3月 16日に契約したR7由良川下流維持作業における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 18日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14
氏名 分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府綾部市岡安町大道11-1
氏名 (株) 渋谷組
渋谷 良作

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		78,219,440	
巡視・巡回工						
		式	1		175,448	
河川巡視工						
		式	1		175,448	
緊急巡視	A時間帯					
		時間/班	4	10,325	41,300	
緊急巡視	B時間帯					
		時間/班	4	10,042	40,168	
緊急巡視	C時間帯					
		時間/班	4	11,775	47,100	
緊急巡視	D時間帯					
		時間/班	4	11,720	46,880	
除草工						
		式	1		42,006,113	
堤防除草工						
		式	1		42,006,113	
除草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	1,488,000	9.44	14,046,720	
除草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り	m2	107,000	43.26	4,628,820	
集草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	719,000	9.57	6,880,830	
集草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし	m2	78,100	21.65	1,690,865	
梱包		m2	353,000	3.86	1,362,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	m2	438,000	13.62	5,965,560	
積込・荷卸	宮津市域 梱包無し	m2	6,200	13.62	84,444	
積込・荷卸	舞鶴市域 梱包有り	m2	353,000	4.3	1,517,900	
運搬(堤防除草)	福知山市域 片道運搬距離L=11.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	438,000	5.56	2,435,280	
運搬(堤防除草)	宮津市域 片道運搬距離L=22.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	6,200	7.88	48,856	
運搬(堤防除草)	舞鶴市域 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	m2	353,000	1.34	473,020	
除草処分	刈草 福知山市域	t	168	16,992	2,854,656	
除草処分	刈草 宮津市域	t	2	8,291	16,582	
堤防養生工		式	1		875,280	
堤防芝養生工		式	1		91,480	
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	1,000	91.48	91,480	
法面補修工		式	1		783,800	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	200	2,449	489,800	
掘削	t=150	m3	30	1,064	31,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
客土	t=300					
		m3	60	4,368	262,080	
構造物補修工						
		式	1		356,201	
クラック補修工						
		式	1		97,777	
充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下					
		構造物	1	97,777	97,777	
欠損部補修工						
		式	1		258,424	
欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり					
		m3	1	158,705	158,705	
欠損部補修	モルタル 高炉セメント					
		m3	1	94,037	94,037	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下 DID無し					
		m3	1	1,396	1,396	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	4,286	4,286	
路面補修工						
		式	1		161,210	
不陸整正工						
		式	1		29,150	
不陸整正	補修材無し					
		m2	100	152.3	15,230	
不陸整正	補修材有り 再生クラッシュ RC-40 平均厚50mm					
		m2	50	278.4	13,920	
アスファルト舗装工						
		式	1		132,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤工(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	m2	50	543.2	27,160	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,098	104,900	
付属物設置工		式	1		512,775	
距離標設置工		式	1		158,424	
作業土工		式	1		14,951	
距離標	設置 プレート埋込型	箇所	1	143,473	143,473	
標識工		式	1		354,351	
小型標識工	樋門名標識(1000×700、支柱・基礎付)	基	1	203,216	203,216	
小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	基	1	151,135	151,135	
清掃工		式	1		3,446,019	
塵芥処理工		式	1		3,446,019	
散在塵芥処理	福知山市域 片道運搬距離L=12.0km以下 DID無し	m2	473,000	4.25	2,010,250	
散在塵芥処理	舞鶴市域 片道運搬距離L=14.5km以下 DID無し	m2	321,000	4.35	1,396,350	
散在塵芥処理	宮津市域 片道運搬距離L=21.5km以下 DID無し	m2	3,100	4.56	14,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	福知山市域 可燃・不燃ｺﾞﾐ	t	1	16,992	16,992	
処分費	宮津市域 可燃・不燃ｺﾞﾐ	t	1	8,291	8,291	
応急処理工		式	1		121,474	
応急処理作業工		式	1		121,474	
土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	袋	20	4,364	87,280	
土のう	62cm×48cm 積立	袋	100	227	22,700	
オイルフェンス	設置・撤去	m	10	659.9	6,599	
吸着マット	設置・撤去	m2	5	979	4,895	
維持修繕工		式	1		28,013,051	
樋門土砂撤去工		式	1		355,917	
堆積土砂撤去	樋門管内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	m3	10	14,666	146,660	
堆積土砂撤去	堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上	m3	10	7,476	74,760	
土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	m3	10	900.1	9,001	
機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	2	35,863	71,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=35.0km以下 DID無し	m3	10	5,377	53,770	
堆積土砂撤去工		式	1		26,667,380	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	288.7	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,400	245.7	1,818,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=22.5km以下 DID無し	m3	0	2,615	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=31.5km以下 DID有り	m3	7,400	3,358	24,849,200	
樹木伐採工		式	1		782,434	
伐木・伐竹(複合)	伐木(密) 除根無し 機械施工	m2	1,200	181.5	217,800	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	m3	27	2,791	75,357	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	m3	43	2,791	120,013	
樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所パル踏み倒し	m2	1,200	113.9	136,680	
処分費	幹	t	15	912	13,680	
処分費	枝葉	t	24	9,121	218,904	
間詰工		式	1		207,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石 150-200mm)	袋	10	20,732	207,320	
運転等支援工		式	1		129,350	
災害対策機械運用支援工		式	1		64,675	
運用支援	A時間帯	時間	5	2,950	14,750	
運用支援	B時間帯	時間	5	2,950	14,750	
運用支援	C時間帯	時間	5	3,404	17,020	
運用支援	D時間帯	時間	5	3,631	18,155	
樋門等操作支援工		式	1		64,675	
操作支援	A時間帯	時間	5	2,950	14,750	
操作支援	B時間帯	時間	5	2,950	14,750	
操作支援	C時間帯	時間	5	3,404	17,020	
操作支援	D時間帯	時間	5	3,631	18,155	
構造物撤去工		式	1		73,159	
標識撤去工		式	1		46,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	基	2	23,258	46,516	
構造物取壊し工		式	1		15,606	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m	19	628.8	11,947	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	19	192.6	3,659	
運搬処理工		式	1		11,037	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 DID無し	m ³	1	2,175	2,175	
殻処分	アスファルト殻	m ³	1	4,286	4,286	
現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=24.0km以下	t	0.25	18,305	4,576	
雑工		式	1		2,349,360	
雑作業		式	1		2,349,360	
労務費	土木一般世話役	人	30	27,636	829,080	
労務費	普通作業員	人	30	22,702	681,060	
労務費	軽作業員	人	10	15,451	154,510	
機械経費	バックホ運転 山積0.13m ³ 級	時間	10	4,544	45,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械経費	バックホ運転 山積0.28m3級	時間	10	6,560	65,600	
機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	時間	10	5,325	53,250	
機械経費	ダンプトラック運転 3t積級	時間	10	5,570	55,700	
機械経費	ダンプトラック運転 4t積級	時間	10	6,118	61,180	
機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	時間	10	7,336	73,360	
機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	時間	10	7,682	76,820	
機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級	時間	10	6,718	67,180	
機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級	時間	10	8,262	82,620	
機械経費	不整地運搬車運転 2t積級	時間	10	3,797	37,970	
機械経費	散水車 3800L	時間	10	6,559	65,590	
直接工事費		式	1		78,219,440	
共通仮設費		式	1		5,393,161	
共通仮設費		式	1		93,007	
準備費		式	1		93,007	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面はぎ残土処理		式	1		93,007	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,300,154	
純工事費		式	1		83,612,601	
現場管理費		式	1		25,207,452	
工事原価		式	1		108,820,053	
一般管理費等		式	1		18,119,947	
工事価格		式	1		126,940,000	
消費税相当額		式	1		12,694,000	
工事費計		式	1		139,634,000	