

単 価 合 意 書

令和7年10月21日に契約した国道9号CCTV設備設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月11日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

松岡 一成

受注者 住所 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号

氏名 日本エレクトロニクスシステムズ株式会社

代表取締役社長 藤田 佳宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
額田(R9_101.25kp)		式	1		9,925,976	
CCTV設備		式	1		9,925,976	
CCTV装置		式	1		9,925,976	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置	台	1	4,892,044	4,892,044	
屋外用L2-SW	耐環境型	台	1	804,344	804,344	
引込開閉器盤		面	1	682,337	682,337	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイマ)	台	1	3,547,251	3,547,251	
機器単体費		式	1		9,925,976	
工場製作		式	1		936,293	
工場製作工		式	1		936,293	
支柱製作工		式	1		936,293	
CCTV支柱	鋼材重量:0.531t	組	1	936,293	936,293	
工場純工事費		式	1		936,293	
(工場製作原価)		式	1		936,293	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備						
		式	1		3,139,079	
CCTV設備工						
		式	1		725,587	
CCTV装置設置工						
		式	1		157,984	
CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置					
		台	1	71,866	71,866	
屋外用L2-SW調整						
		台	1	24,537	24,537	
引込開閉器盤据付						
		面	1	19,909	19,909	
屋外用無停電電源装置据付調整						
		台	1	41,672	41,672	
配線・配管工						
		式	1		37,415	
道路沿い地中配管	FEP30					
		m	36	347.1	12,495	
金属製可とう電線管敷設	#30					
		m	1	2,441	2,441	
埋設標識シート敷設	W=150 ダブル					
		m	35	263.9	9,236	
電線管付属品(材料費)	ヘルマウス FEP30用					
		個	1	481.7	481	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #30					
		個	2	460.9	921	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンカップ リンク #30					
		個	2	544.9	1,089	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線	VVR5.5mm2-2C					
		m	7	1,536	10,752	
光ケーブル敷設工						
		式	1		530,188	
光ケーブル地中管内配線	SM-4C					
		m	589	584	343,976	
光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-4C					
		m	2	748.4	1,496	
光ケーブル接続	5テープ(心)以下 クロージャ用後分岐 接続材(120C以下6穴)含む					
		箇所	1	56,945	56,945	
光ケーブル成端	5テープ(心)以下 光コネクタ付コード 含む					
		箇所	1	47,591	47,591	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					
		方向	2	16,755	33,510	
光ケーブル接続損失試験	20心以下					
		対向	2	23,335	46,670	
支柱設置工						
		式	1		169,144	
支柱設置工						
		式	1		84,411	
CCTV支柱設置	400kg以上/基					
		基	1	84,411	84,411	
墜落防止装置設置工						
		式	1		84,733	
直線レール取付						
		m	6	7,140	42,840	
上部ストップ(材料費)						
		個	1	4,988	4,988	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下部スッパ(材料費)		個	1	4,988	4,988	
取付金具(材料費)	J-46	個	4	5,142	20,568	
取付金具用レール把持金具(材料費)		個	4	1,762	7,048	
ジョイント(材料費)		個	1	4,301	4,301	
土工		式	1		57,494	
作業土工(電気)		式	1		57,494	
床堀		式	1		19,204	
埋戻し		式	1		20,855	
埋戻し	保護砂	式	1		17,435	
基礎工		式	1		962,767	
支柱基礎工		式	1		962,767	
支柱基礎設置	R9:101.25kp	基	1		962,767	
舗装工		式	1		181,466	
舗装工(車道部)		式	1		181,466	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道部)	クワッシュラン C-40 t=150	m ²	12	843.4	10,120	
上層路盤(車道部)	瀝青安定処理剤40 t=100	m ²	12	4,952	59,424	
表層(車道部)	密粒度アスコン(20) t=50	m ²	12	2,980	35,760	
基層(車道部)	粗粒度アスコン(20) t=20	m ²	12	1,951	23,412	
舗装版切断	15cm以下	m	66	617.4	40,748	
舗装版破碎	15cm以下	m ²	12	532.6	6,391	
殻運搬処理	As殻	m ³	0.9	6,235	5,611	
システム・インテグレーション		式	1		241,809	
システム・インテグレーション		式	1		241,809	
システム・インテグレーション		式	1		241,809	
工場製品輸送工		式	1		46,091	
輸送工		式	1		46,091	
輸送(電気)		式	1		46,091	
仮設工		式	1		754,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		754,721	
交通誘導警備員						
A		式	1		178,541	
交通誘導警備員						
B		式	1		576,180	
直接工事費						
		式	1		3,139,079	
共通仮設費						
		式	1		908,220	
共通仮設費						
		式	1		68,888	
技術管理費						
		式	1		68,888	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,094	
電気通信施設資産管理データ作成						
		式	1		11,794	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		839,332	
純工事費						
		式	1		4,047,299	
現場管理費						
		式	1		2,638,810	
機器間接費						
		式	1		2,279,096	
技術者間接費						
		式	1		461,451	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
小倉(R9_105.3kp)		式	1		9,925,976	
CCTV設備		式	1		9,925,976	
CCTV装置		式	1		9,925,976	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置	台	1	4,892,044	4,892,044	
屋外用L2-SW	耐環境型	台	1	804,344	804,344	
引込開閉器盤		面	1	682,337	682,337	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイマ)	台	1	3,547,251	3,547,251	
機器単体費		式	1		9,925,976	
工場製作		式	1		671,311	
工場製作工		式	1		671,311	
支柱製作工		式	1		671,311	
CCTV支柱	鋼材重量:0.293t	組	1	671,311	671,311	
工場純工事費		式	1		671,311	
(工場製作原価)		式	1		671,311	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備						
		式	1		2,531,300	
CCTV設備工						
		式	1		533,381	
CCTV装置設置工						
		式	1		157,984	
CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置					
		台	1	71,866	71,866	
屋外用L2-SW調整						
		台	1	24,537	24,537	
引込開閉器盤据付						
		面	1	19,909	19,909	
屋外用無停電電源装置据付調整						
		台	1	41,672	41,672	
配線・配管工						
		式	1		29,753	
道路沿い地中配管	FEP30					
		m	31	347.1	10,760	
金属製可とう電線管敷設	#30					
		m	1	2,441	2,441	
埋設標識シート敷設	W=150 ダブル					
		m	30	263.9	7,917	
電線管付属品(材料費)	ヘルマウス FEP30用					
		個	1	481.7	481	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #30					
		個	2	460.9	921	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンカップリンク #30					
		個	2	544.9	1,089	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線	VVR5.5mm2-2C					
		m	4	1,536	6,144	
光ケーブル敷設工						
		式	1		345,644	
光ケーブル地中管内配線	SM-4C					
		m	273	584	159,432	
光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-4C					
		m	2	748.4	1,496	
光ケーブル接続	5テープ(心)以下 クロージャ用後分岐 接続材(120C以下6穴)含む					
		箇所	1	56,945	56,945	
光ケーブル成端	5テープ(心)以下 光コネクタ付コード含む					
		箇所	1	47,591	47,591	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					
		方向	2	16,755	33,510	
光ケーブル接続損失試験	20心以下					
		対向	2	23,335	46,670	
支柱設置工						
		式	1		110,093	
支柱設置工						
		式	1		64,889	
CCTV支柱設置	400kg未満/基					
		基	1	64,889	64,889	
墜落防止装置設置工						
		式	1		45,204	
直線レール取付						
		m	3	7,140	21,420	
上部ストップ(材料費)						
		個	1	4,988	4,988	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下部ストップ(材料費)						
		個	1	4,988	4,988	
取付金具(材料費)	J-46					
		個	2	5,142	10,284	
取付金具用レール把持金具(材料費)						
		個	2	1,762	3,524	
土工						
		式	1		52,098	
作業土工(電気)						
		式	1		52,098	
床堀						
		式	1		17,284	
埋戻し						
		式	1		17,379	
埋戻し	保護砂					
		式	1		17,435	
基礎工						
		式	1		754,047	
支柱基礎工						
		式	1		754,047	
支柱基礎設置	R9:105.3kp					
		基	1		754,047	
舗装工						
		式	1		162,149	
舗装工(車道部)						
		式	1		162,149	
下層路盤(車道部)	クッション C-40 t=150					
		m ²	10	843.4	8,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道部)	瀝青安定処理剤40 t=100					
		m ²	10	4,952	49,520	
表層(車道部)	再生密粒度アスコン(20) t=50					
		m ²	10	2,776	27,760	
基層(車道部)	粗粒度アスコン(20) t=50					
		m ²	10	3,030	30,300	
舗装版切断	15cm以下					
		m	56	617.4	34,574	
舗装版破碎	15cm以下					
		m ²	10	532.6	5,326	
殻運搬処理	As殻					
		m ³	1	6,235	6,235	
防護柵工						
		式	1		60,224	
防護柵設置工						
		式	1		60,224	
ガードレール設置	Gr-A-2B					
		m	2	22,711	45,422	
ガードレール支柱(材料費)	A-2B					
		本	2	7,401	14,802	
システム・インテグレーション						
		式	1		241,809	
システム・インテグレーション						
		式	1		241,809	
システム・インテグレーション						
		式	1		241,809	
仮設工						
		式	1		617,499	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		617,499	
交通誘導警備員						
A		式	1		146,079	
交通誘導警備員						
B		式	1		471,420	
直接工事費						
		式	1		2,531,300	
共通仮設費						
		式	1		1,476,097	
共通仮設費						
		式	1		726,694	
技術管理費						
		式	1		726,694	
地下埋設物探査費						
		式	1		726,694	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		749,403	
純工事費						
		式	1		4,007,397	
現場管理費						
		式	1		2,232,769	
機器間接費						
		式	1		2,279,096	
技術者間接費						
		式	1		461,451	
機器管理費						
		式	1		1,817,645	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
(現場原価)		式	1		8,519,262	
工事原価		式	1		9,190,573	