単　価　合　意　書

令和8年3月24日に契約したＲ７福知山河川国道事務所管内国道９号舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 11月　9日

発注者　　住所　京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

松岡　一成

受注者　　住所　京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３番地の３

氏名　株式会社河野建設

代表取締役　宇野　貴哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (橋爪地区)		式	1		25,159,310	
舗装工		式	1		20,207,350	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,207,350	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	1		8,106	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	4,490	2,906	13,047,940	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	舗設二層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,200	5,016	6,019,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離10.5km以下(DID無)	m3	344	1,591	547,304	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	344	1,700	584,800	
区画線工		式	1		1,719,928	
区画線工		式	1		1,719,928	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,490	334.2	497,958	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	890	1,373	1,221,970	
仮設工		式	1		3,232,032	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,232,032	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		887,692	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		1,799,330	
交通誘導警備員 （移動規制）	FWDたわみ量調査 交通誘導警備員A 昼間勤務 交通誘導警備員B 昼間勤	式	1		263,772	18人日
交通誘導警備員 （片側交互･路肩規制）	FWDコア抜き調査 交通誘導警備員A 昼間勤務 交通誘導警備員B 昼間勤	式	1		281,238	19人日
直接工事費		式	1		25,159,310	
共通仮設費		式	1		17,274,099	
共通仮設費		式	1		12,742,142	
運搬費		式	1		97,342	
建設機械運搬費		式	1		97,342	
準備費		式	1		769,474	
ＦＷＤコア抜き調査		式	1		769,474	
技術管理費		式	1		11,557,343	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,106	
道路工事完成図等作成費用		式	1		2,144,068	
詳細調査費	ＦＷＤたわみ量調査	式	1		9,355,169	
現場環境改善費（率計上）		式	1		317,983	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,531,957	
純工事費		式	1		42,433,409	
現場管理費		式	1		12,060,334	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		641,000	
工事原価		式	1		91,093,122	
一般管理費等		式	1		12,926,878	
工事価格		式	1		104,020,000	
消費税相当額		式	1		10,402,000	
工事費計		式	1		114,422,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (水原地区)		式	1		11,484,857	
舗装工		式	1		9,949,105	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,949,105	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	1		4,365	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	3,210	2,906	9,328,260	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離16.0km以下(DID無)	m3	160	2,153	344,480	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	160	1,700	272,000	
区画線工		式	1		708,976	
区画線工		式	1		708,976	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	930	334.2	310,806	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	290	1,373	398,170	
仮設工		式	1		826,776	
交通管理工		式	1		826,776	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		273,136	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		553,640	
直接工事費		式	1		11,484,857	
共通仮設費		式	1		2,612,994	
共通仮設費		式	1		170,512	
現場環境改善費（率計上）		式	1		170,512	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,442,482	
純工事費		式	1		14,097,851	
現場管理費		式	1		6,304,370	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		588,000	
工事原価		式	1		20,990,221	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (上大久保地区)		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000	m2	0	2,906	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離18.5km以下(DID無)	m3	0	2,434	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	1,700	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	334.2	0	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	0	1,347	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	0		0	
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	0		0	
純工事費		式	0		0	
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (額田地区)		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層すりつけ無 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	m2	0	3,304	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離16.0km以下(DID無)	m3	0	2,153	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	3,188	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	m	0	136.7	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	0		0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	0		0	
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	0		0	
純工事費		式	0		0	
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (日置地区)		式	1		7,431,340	
舗装工		式	1		6,702,959	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000	m2	0	3,304	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離12.0km以下(DID無)	m3	0	1,685	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	0	3,188	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工(ICT)		式	1		6,702,959	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ15cm以下	式	1		4,631	7m
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(ICT)	舗設二層 すりつけ無 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,040	5,930	6,167,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離12.0km以下(DID無)	m3	104	1,859	193,336	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	104	3,248	337,792	
区画線工		式	1		108,299	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		108,299	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	m	280	136.7	38,276	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	51	1,373	70,023	
仮設工		式	1		620,082	
交通管理工		式	1		620,082	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		204,852	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		415,230	
直接工事費		式	1		7,431,340	
共通仮設費		式	1		2,428,794	
共通仮設費		式	1		742,099	
運搬費		式	1		119,959	
建設機械運搬費		式	1		119,959	
技術管理費		式	1		505,086	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	路面切削機	式	1		505,086	
現場環境改善費（率計上）		式	1		117,054	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,686,695	
純工事費		式	1		9,860,134	
現場管理費		式	1		4,590,024	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		518,000	
工事原価		式	1		14,968,158	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。