

単 価 合 意 書

令和8年3月11日に契約したR7国道27号CCTV設備設置工事における契約の変更に用いる単価
または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意
する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年7月1日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 大阪市浪速区幸町二丁目2番13号

氏名 株式会社ミライト・ワン キャリアウエストカンパニー 代表取締役専務執行役 遠竹 泰

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
戸奈瀬(R27_115.95kp)		式	1		14,051,462	
CCTV設備		式	1		14,051,462	
CCTV装置		式	1		14,051,462	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置	台	1	4,936,470	4,936,470	
屋外用L2-SW	屋外固定型	台	1	1,276,752	1,276,752	
引込開閉器盤		面	1	688,534	688,534	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイプ)	台	0	3,511,068	0	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイプ)	台	1	3,607,018	3,607,018	
画像回覧装置		台	1	1,746,072	1,746,072	
中継用L2-SW(固定型)	タイプC(電源二重化)	台	1	1,222,250	1,222,250	
画像管理システム改造		式	1		574,366	
機器単体費		式	1		14,051,462	
工場製作		式	1		633,451	
工場製作工		式	1		633,451	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱製作工		式	1		633,451	
CCTV支柱	鋼材重量：0.274t	組	1	633,451	633,451	
工場純工事費		式	1		633,451	
(工場製作原価)		式	1		633,451	
電子応用設備		式	1		4,599,169	
CCTV設備工		式	1		838,789	
CCTV装置設置工		式	1		300,610	
CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置	台	1	114,725	114,725	
屋外用L2-SW調整		台	1	25,826	25,826	
引込開閉器盤据付		面	1	21,011	21,011	
屋外用無停電電源装置据付調整		台	1	44,047	44,047	
画像回覧装置据付調整		台	1		13,960	
L2-SW据付調整		台	1	47,603	47,603	
SFPモジュール据付調整		枚	1	10,788	10,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
SFPモジュール据付調整(2台目補正)		枚	3	7,550	22,650	
CCCTV装置撤去工		式	1		27,725	
画像回覧装置撤去(不使用)		台	1	3,172	3,172	
L2-SW撤去(不使用)		台	1	10,788	10,788	
SFPモジュール撤去(再使用)		枚	1	4,441	4,441	
SFPモジュール撤去(再使用)(2台目補正)		枚	3	3,108	9,324	
配線・配管工		式	1		119,871	
道路沿い地中配管	FEP30	m	169	361.7	61,127	
金属製可とう電線管敷設	#30	m	1	2,554	2,554	
埋設標識シート敷設	W=150 ダブル	m	169	271.9	45,951	
電線管付属品(材料費)	ヘルマウス FEP30用	個	3	486	1,458	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #30	個	2	465.1	930	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンカップリング #30	個	2	549.9	1,099	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	4	1,688	6,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル敷設工		式	1		390,583	
光ケーブル地中管内配線	SM-4C	m	324	604.6	195,890	
光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-4C	m	2	780.4	1,560	
光ケーブル接続	5テープ(心)以下 クロージャ用後分岐 接続材(120C以下6穴)含む	箇所	1	59,441	59,441	
光ケーブル成端	5テープ(心)以下 光コネクタ付コード 含む	箇所	1	49,300	49,300	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	2	17,637	35,274	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	2	24,559	49,118	
支柱設置工		式	1		119,475	
支柱設置工		式	1		73,504	
CCTV支柱設置	400kg未満/基	基	1	73,504	73,504	
墜落防止装置設置工		式	1		45,971	
直線レール取付		m	3	7,323	21,969	
上部ストップ(材料費)		個	1	5,034	5,034	
下部ストップ(材料費)		個	1	5,034	5,034	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
取付金具(材料費)	J-46					
		個	2	5,189	10,378	
取付金具用レール把持金具(材料費)						
		個	2	1,778	3,556	
土工						
		式	1		256,888	
作業土工(電気)						
		式	1		256,888	
床堀						
		式	1		109,596	
埋戻し						
		式	1		67,645	
埋戻し	保護砂					
		式	1		79,647	
基礎工						
		式	1		762,766	
支柱基礎工						
		式	1		762,766	
支柱基礎設置	R27:115.95kp					
		基	1		762,766	
舗装工						
		式	1		922,391	
舗装工(車道部)						
		式	1		922,391	
下層路盤(車道部)	再生クラックション RC-40 t=400					
		m ²	57	1,553	88,521	
上層路盤(車道部)	再生瀝青安定処理材(25) t=100					
		m ²	57	4,609	262,713	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道部)	再生密粒度アスコン(13) t=30					
		m ²	57	2,166	123,462	
基層(車道部)	再生粗粒度アスコン(20) t=70					
		m ²	57	3,699	210,843	
舗装版切断	15cm以下					
		m	306	628.8	192,412	
舗装版破碎	15cm以下					
		m ²	57	192.6	10,978	
殻運搬処理	As殻					
		m ³	6	5,577	33,462	
防護柵工						
		式	1		79,084	
防護柵設置工						
		式	1		79,084	
ガードレール設置	Gr-A-2B					
		m	2	31,253	62,506	
ガードレール支柱(材料費)	A-2B					
		本	2	8,289	16,578	
ハットホル設置工						
		式	1		103,599	
ハットホル設置工						
		式	1		103,599	
ハットホル設置	H1-9型					
		基	1	103,599	103,599	
システム・インテグレーション						
		式	1		374,367	
システム・インテグレーション						
		式	1		374,367	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム・インテグレーション		式	0		0	
システム・インテグレーション		式	1		374,367	
工場製品輸送工		式	1		46,510	
輸送工		式	1		46,510	
輸送工(電気)		式	1		46,510	
仮設工		式	1		1,095,300	
交通管理工		式	1		1,095,300	
交通誘導警備員 A		式	1		258,120	
交通誘導警備員 B		式	1		837,180	
直接工事費		式	1		4,599,169	
共通仮設費		式	1		1,183,549	
共通仮設費		式	1		71,577	
技術管理費		式	1		71,577	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,575	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気通信施設資産管理データ作成		式	0		0	
電気通信施設資産管理データ作成		式	1		13,002	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,111,972	
純工事費		式	1		5,782,718	
現場管理費		式	1		3,583,125	
機器間接費		式	1		3,206,340	
技術者間接費		式	1		745,297	
機器管理費		式	1		2,461,043	
(現場原価)		式	1		12,572,183	
工事原価		式	1		21,431,656	
一般管理費等		式	1		3,938,108	
工事価格		式	1		49,930,000	
消費税相当額		式	1		4,993,000	
工事費計		式	1		54,923,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
黒谷一セR27_98.25kp		式	1		10,508,774	
CCTV設備		式	1		10,508,774	
CCTV装置		式	1		10,508,774	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置	台	1	4,936,470	4,936,470	
屋外用L2-SW	屋外固定型	台	1	1,276,752	1,276,752	
引込開閉器盤		面	1	688,534	688,534	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイマ)	台	0	3,511,068	0	
屋外用無停電電源装置	140W(24時間タイマ)	台	1	3,607,018	3,607,018	
機器単体費		式	1		10,508,774	
工場製作		式	1		752,924	
工場製作工		式	1		752,924	
支柱製作工		式	1		752,924	
CCTV支柱	鋼材重量0.274t	組	1	752,924	752,924	
工場純工事費		式	1		752,924	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
(工場製作原価)						
		式	1		752,924	
電子応用設備						
		式	1		2,318,510	
CCTV設備工						
		式	1		535,067	
CCTV装置設置工						
		式	1		205,609	
CCTVカメラ装置据付調整	HDIPカメラ装置					
		台	1	114,725	114,725	
屋外用L2-SW調整						
		台	1	25,826	25,826	
引込開閉器盤据付						
		面	1	21,011	21,011	
屋外用無停電電源装置据付調整						
		台	1	44,047	44,047	
配線・配管工						
		式	1		16,264	
道路沿い地中配管	FEP30					
		m	7	361.7	2,531	
厚鋼電線管敷設	G28 (2m以上)					
		m	0	3,294	0	
厚鋼電線管敷設	G28 (2m未満)					
		m	0	2,877	0	
厚鋼電線管敷設	G22 (2m以上)					
		m	0	2,051	0	
厚鋼電線管敷設	G22 (2m未満)					
		m	0	1,804	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
厚鋼電線管敷設	G16 (2m以上)					
		m	0	1,921	0	
金属製可とう電線管敷設	#30					
		m	1	2,554	2,554	
金属製可とう電線管敷設	#24					
		m	0	1,790	0	
金属製可とう電線管敷設	#17					
		m	0	1,618	0	
埋設標識シート敷設	W=150 ダブル					
		m	7	271.9	1,903	
電線管付属品(材料費)	ベルマウス FEP30用					
		個	1	486	486	
電線管付属品(材料費)	エントランスキャップ G28					
		個	0	1,614	0	
電線管付属品(材料費)	エントランスキャップ G22					
		個	0	1,048	0	
電線管付属品(材料費)	エントランスキャップ G16					
		個	0	766	0	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #30					
		個	2	465.1	930	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #24					
		個	0	339.2	0	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンボックスコネクタ #17					
		個	0	281.7	0	
電線管付属品(材料費)	防水ユニオンキャップリンク #30					
		個	2	554.1	1,108	
電線管付属品(材料費)	異種管継手 G28-EP30					
		個	0	4,614	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線管付属品(材料費)	異種管継手 G22-EP30	個	0	4,614	0	
電線管付属品(材料費)	異種管継手 G28-#30	個	0	150.4	0	
電線管付属品(材料費)	異種管継手 G22-#24	個	0	109.4	0	
電線管付属品(材料費)	異種管継手 G16-#17	個	0	72.95	0	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	4	1,688	6,752	
光ケーブル敷設工		式	1		313,194	
光ケーブル地中管内配線	SM-4C	m	196	604.6	118,501	
光ケーブル屋内屋外管内配線	SM-4C	m	2	780.4	1,560	
光ケーブル接続	5タープ(心)以下 クロシキ用後分岐 接続材(120C以下6穴)含む	箇所	1	59,441	59,441	
光ケーブル成端	5タープ(心)以下 光コネクタ付コード含む	箇所	1	49,300	49,300	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	2	17,637	35,274	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	2	24,559	49,118	
接地設置工		式	0		0	
接地設置	D種	極	0	16,652	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱設置工		式	1		120,041	
支柱設置工		式	1		74,070	
コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設	本	0	109,071	0	
装柱金物(材料費)	カメラ架台	台	0	188,776	0	
装柱金物(材料費)	自在ハンツ IBT-312	個	0	754.1	0	
架線金物(材料費)	引込線引留具	個	0	80.25	0	
架線金物(材料費)	引込用フック	本	0	263.5	0	
CCTV支柱設置	400kg未満/基	基	1	74,070	74,070	
墜落防止装置設置工		式	1		45,971	
直線レール取付		m	3	7,323	21,969	
上部ストップ(材料費)		個	1	5,034	5,034	
下部ストップ(材料費)		個	1	5,034	5,034	
取付金具(材料費)	J-46	個	2	5,189	10,378	
取付金具用レール把持金具(材料費)		個	2	1,778	3,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土工						
		式	1		14,658	
作業土工(電気)						
		式	1		14,658	
床堀						
		式	0		0	
床堀						
		式	1		3,944	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		7,175	
埋戻し	保護砂					
		式	1		3,539	
基礎工						
		式	1		771,856	
屋外用無停電電源設備基礎工						
		式	0		0	
屋外用無停電電源設備基礎設置	R27:98.25kp					
		基	0		0	
支柱基礎工						
		式	1		771,856	
支柱基礎設置	R27:98.25kp					
		基	1	771,856	771,856	
舗装工						
		式	1		12,464	
舗装工(歩道部)						
		式	1		12,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 t=100	m ²	2	843.4	1,686	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) t=40	m ²	2	2,403	4,806	
舗装版切断	15cm以下	m	8	628.8	5,030	
舗装版破碎	15cm以下	m ²	2	192.6	385	
殻運搬処理	As殻	m ³	0.1	5,577	557	
システム・インテグレーション		式	1		207,244	
システム・インテグレーション		式	1		207,244	
システム・インテグレーション		式	1		207,244	
仮設工		式	1		657,180	
交通管理工		式	1		657,180	
交通誘導警備員 A		式	1		154,872	
交通誘導警備員 B		式	1		502,308	
直接工事費		式	1		2,318,510	
共通仮設費		式	1		714,970	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		714,970	
純工事費		式	1		3,033,480	
現場管理費		式	1		2,094,368	
機器間接費		式	1		2,345,250	
技術者間接費		式	1		420,895	
機器管理費		式	1		1,924,355	
(現場原価)		式	1		7,473,098	
工事原価		式	1		8,226,022	