

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約したR 7 由良川岩沢堤改築工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518番地

氏名 公成建設株式会社 代表取締役 絹川 雅則

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		118,088,361	
矢板護岸工						
		式	1		78,744,332	
作業土工						
		式	1		3,182,799	
笠コンクリート工						
		式	1		6,933,982	
笠コンクリート (中流部)	18-8-40(高炉) 幅 115cm 高 60cm	m	74	42,963	3,179,262	
笠コンクリート (上流部)	18-8-40(高炉) 幅 118~385cm 高 60cm	m	80	46,934	3,754,720	
矢板工						
		式	1		68,627,551	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 9.5m 打込長 9.0m					
		枚	10	265,687	2,656,870	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 10.0m 打込長 9.5m					
		枚	14	314,818	4,407,452	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 10.5m 打込長 10.0m					
		枚	14	322,777	4,518,878	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 11.0m 打込長 10.5m					
		枚	15	330,645	4,959,675	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 11.5m 打込長 11.0m					
		枚	30	338,697	10,160,910	
広幅鋼矢板	10H型 長さ 12.5m 打込長 12.0m					
		枚	14	358,459	5,018,426	
広幅鋼矢板	25H型 長さ 13.0m 打込長 12.5m					
		枚	58	470,443	27,285,694	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	25H型 長さ 13.5m 打込長 13.0m	枚	18	481,147	8,660,646	
油圧圧入機設置撤去	硬質地盤対応機	式	1		959,000	
法覆護岸工		式	1		2,963,100	
高水敷保護工		式	1		2,963,100	
張コンクリート	t=150 18-8-25(高炉)	m2	498	5,950	2,963,100	
堤防補修工		式	1		8,852,070	
表面被覆工		式	1		8,852,070	
特殊モルタル被覆	靱性モルタル 厚10mm	m2	578	15,315	8,852,070	
構造物撤去工		式	1		1,365,201	
構造物取壊し工		式	1		858,876	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 騒音振動対策あり	m3	75	9,935	745,125	
舗装版切断	張コンクリート 15cm以下	式	1		113,751	
運搬処理工		式	1		506,325	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	75	3,526	264,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	75	3,225	241,875	
仮設工						
		式	1		26,163,658	
工事用道路工						
		式	1		6,516,714	
工事用道路盛土	設置・撤去					
		式	1		5,901,590	
敷砂利	RC-30 t=100					
		式	1		615,124	
作業ヤード整備工						
		式	1		17,611,764	
ヤード造成 (中流部)	設置・撤去					
		式	1		7,833,600	
ヤード造成 (上流部)	設置・撤去					
		式	1		6,720,000	
大型土のう	製作・設置・撤去 標準品					
		式	1		3,058,164	
交通管理工						
		式	1		2,035,180	
交通誘導警備員						
		式	1		2,035,180	
直接工事費						
		式	1		118,088,361	
共通仮設費						
		式	1		10,396,039	
共通仮設費						
		式	1		1,941,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		834,388	
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤対応)	式	1		834,388	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,107,032	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,454,619	
純工事費		式	1		128,484,400	
現場管理費		式	1		31,491,878	
工事原価		式	1		159,976,278	
一般管理費等		式	1		25,483,722	
工事価格		式	1		185,460,000	
消費税相当額		式	1		18,546,000	
工事費計		式	1		204,006,000	