

# 単 価 合 意 書

令和8年3月2日に契約したR7大宮峰山道路森本地区北改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月22日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府京丹後市大宮町周枳1868番地

氏名 株式会社マルキ建設

代表取締役 堀 紀博

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		76,824,642	
道路土工						
		式	1		19,842,425	
掘削工						
		m3	3,730		5,300,278	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	1		3,373,340	
掘削	中硬岩 オープンカット 障害無し					
		式	1		1,726,010	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		200,928	
掘削工(ICT)						
		m3	4,100		1,543,802	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		1,514,496	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		25,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		4,186	
路体盛土工						
		m3	1,500		5,930,742	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		5,501,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		429,142	
路体盛土工(ICT)						
		m3	1,900		428,450	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		428,450	
路床盛土工		m3	100		130,610	
路床盛土	2.5m未満	式	1		60,680	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		69,930	
路床盛土工(ICT)		m3	130		42,315	
路床盛土(ICT)		式	1		42,315	
法面整形工		式	1		1,198,160	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	340	3,524	1,198,160	
法面整形工(ICT)		式	1		1,099,988	
法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320	777.2	248,704	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	130	938	121,940	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,480	492.8	729,344	
残土処理工		式	1		4,168,080	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		490,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,743,400	
土砂等運搬	軟岩	式	1		934,080	
地盤改良工		式	1		4,452,059	
路床安定処理工		式	1		4,452,059	
浅層混合処理	混合深さ2.0m 固化材100m2あたり 使用量 24.0t/100m2 セメント系固化 材(一般軟弱土用)	m2	787	5,657	4,452,059	
法面工		式	1		11,845,600	
植生工		式	1		11,845,600	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,210	5,360	11,845,600	
擁壁工		式	1		16,951,586	
作業土工		式	1		1,833,130	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		12,806,871	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	14	74,172	1,038,408	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	186	62,328	11,593,008	
排水材設置(構造物背面排水材)	透水材 b300×t20	m	63	2,785	175,455	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト擁壁工						
		式	1		2,311,585	
プレキャストL型擁壁	H3500×B2100					
		m	5	462,317	2,311,585	
舗装工						
		式	1		2,726,485	
アスファルト舗装工 (本線舗装)						
		式	1		2,301,160	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m <sup>2</sup>	1,350	704.6	951,210	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150 mm					
		m <sup>2</sup>	1,330	1,015	1,349,950	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)						
		式	1		425,325	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m <sup>2</sup>	504	843.9	425,325	
排水構造物工						
		式	1		17,199,469	
作業土工						
		式	1		1,135,389	
側溝工						
		式	1		4,501,399	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300					
		m	324	9,003	2,916,972	
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600					
		m	1	15,814	15,814	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300 排水性舗装対応製 品					
		m	87	12,090	1,051,830	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	PU3用コンクリート蓋 B300用	枚	157	2,227	349,639	
側溝蓋	PU3用グレーチング蓋 B300用	枚	17	9,832	167,144	
集水桝・マンホール工		式	1		1,150,107	
現場打ち集水桝	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	6	54,015	324,090	
現場打ち集水桝	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	3	58,094	174,282	
現場打ち集水桝	B1800-L900-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	200,295	200,295	
蓋	現場打ち集水桝用グレーチング蓋 500×500用 T-25 ボルト固定	枚	5	31,846	159,230	
蓋	現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 500×500用	枚	4	36,781	147,124	
蓋	現場打ち集水桝用縞鋼板蓋 900×900用	枚	2	72,543	145,086	
排水工		式	1		9,842,326	
小段排水	PU1-B300-H300 小段幅1.5m	m	197	20,129	3,965,413	
縦排水	PU-B240-H240(ソケット付)	m	19	18,882	358,758	
蓋	縦排水用縞鋼板蓋 600×440 再利用設置	枚	5	1,519	7,595	
水平排水層	t=300 単粒度碎石 4号30-20mm	m <sup>3</sup>	90	5,678	511,020	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基盤排水層	t=500 単粒度碎石 4号30-20mm					
		m2	1,340	3,731	4,999,540	
防草コンクリート						
		式	1		570,248	
コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=100					
		m	136	4,193	570,248	
防護柵工						
		式	1		1,457,039	
防止柵工						
		式	1		1,457,039	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450					
		基	64	3,651	233,664	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.5m 支柱間隔2m 亜鉛めっき					
		m	125	9,787	1,223,375	
構造物撤去工						
		式	1		1,235,659	
構造物取壊し工						
		式	1		737,413	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	50	7,604	380,200	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	23	15,531	357,213	
排水構造物撤去工						
		式	1		14,847	
蓋版撤去	小段集水柵用縞鋼板蓋 500×500 用 (再利用撤去)					
		枚	12	221.6	2,659	
蓋版撤去	縦排水用縞鋼板蓋 600×440用 (再利用撤去)					
		枚	55	221.6	12,188	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		483,399	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	50	1,634	81,700	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	2,019	46,437	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	50	4,279	213,950	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	5,007	115,161	
現場発生産品運搬	小段集水桝用縞鋼板蓋、縦排水用縞鋼板蓋					
		式	1		26,151	
仮設工						
		式	1		1,114,320	
交通管理工						
		式	1		1,114,320	
交通誘導警備員						
		式	1		1,114,320	
直接工事費						
		式	1		76,824,642	
共通仮設費						
		式	1		18,997,139	
共通仮設費						
		式	1		11,031,771	
準備費						
		式	1		8,604,534	
表面はぎ土処分						
		式	1		6,288,640	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費						
		式	1		2,315,894	
技術管理費						
		式	1		1,646,997	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,043,354	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,477	
平板載荷試験費						
		式	1		538,065	
六価クロム溶出試験費						
		式	1		7,101	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		780,240	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,965,368	
純工事費						
		式	1		95,821,781	
現場管理費						
		式	1		29,267,654	
工事原価						
		式	1		125,089,435	
一般管理費等						
		式	1		20,570,565	
工事価格						
		式	1		145,660,000	
消費税相当額						
		式	1		14,566,000	

