

単 価 合 意 書

令和8年3月9日に契約したR7大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月25日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府宮津市字須津471番地の1

氏名 金下建設株式会社

代表取締役社長 金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		42,003,330	
道路土工						
		式	1		36,911,990	
掘削工						
		m3	16,850		5,024,670	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上					
		式	1		5,024,670	
掘削工(ICT)						
		m3	19,400		5,195,320	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		5,195,320	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,404,540	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	790	784	619,360	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	830	946	785,180	
残土処理工						
		式	1		25,287,460	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		3,548,160	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		1,890,000	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		19,849,300	
法面工						
		式	1		4,177,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		4,177,960	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	440	4,764	2,096,160	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	350	5,948	2,081,800	
仮設工		式	1		913,380	
交通管理工		式	1		913,380	
交通誘導警備員		式	1		913,380	
橋梁下部		式	1		20,763,307	
橋台工		式	1		11,353,281	
作業土工		式	1		155,620	
橋台躯体工		式	1		505,055	
排水材設置(構造物背面排水材)		m	55	1,670	91,850	
背面排水	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150 ^{mm} ブル構造	m	15	6,163	92,445	
裏込材	発生土	m ³	330	972	320,760	
頂版工		式	1		10,692,606	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
頂版	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	86	47,795	4,110,370	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.02	53,866	1,077	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.62	53,866	87,262	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	10.32	53,866	555,897	
支保 設置、撤去、損料含む	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]					
		式	1		5,938,000	
仮設工						
		式	1		9,410,026	
土留・仮締切工						
		式	1		9,410,026	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 18.13m 平均鋼矢板引抜長さ 12m以下					
		枚	150	20,141	3,021,150	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 18.13m 平均鋼矢板引抜長さ 15m以下					
		枚	11	22,180	243,980	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 15.36m 平均鋼矢板引抜長さ 19m以下					
		枚	15	20,664	309,960	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 22m 平均鋼矢板引抜長さ 23m以下					
		枚	40	33,376	1,335,040	
アンカー除去	φ12.7×4本					
		m	54	5,483	296,082	
アンカー除去	φ12.7×6本					
		m	92	5,483	504,436	
アンカー除去	φ12.7×8本					
		m	198	6,809	1,348,182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
台座金物	撤去					
		組	34	7,372	250,648	
切梁・腹起し						
		t	18.8	41,522	780,613	
現場発生品運搬	PC鋼線、台座金物、鋼矢板					
		t	37.3	35,387	1,319,935	
直接工事費						
		式	1		62,766,637	
共通仮設費						
		式	1		23,439,730	
共通仮設費						
		式	1		16,670,839	
運搬費						
		式	1		3,816,433	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,492,181	
仮設材運搬費						
		式	1		1,324,252	
準備費						
		式	1		11,628,291	
木根等処分費						
		式	1		11,628,291	
技術管理費						
		式	1		549,226	
システム初期費(ICT)						
		式	1		549,226	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		676,889	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,768,891	
純工事費		式	1		86,206,367	
現場管理費		式	1		26,728,396	
工事原価		式	1		112,934,763	
一般管理費等		式	1		18,815,237	
工事価格		式	1		131,750,000	
消費税相当額		式	1		13,175,000	
工事費計		式	1		144,925,000	