

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約したR7大宮峰山道路周枳幾坂地区工用道路工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月 22日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町豊田新田101番地

氏名 株式会社野口建設

代表取締役 野口 健太

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		84,856,772	
道路土工						
		式	1		62,733,158	
掘削工						
		m3	13,980		4,124,100	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上					
		式	1		4,124,100	
掘削工(ICT)						
		m3	14,400		3,982,537	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		3,769,527	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		213,010	
路体盛土工						
		m3	120		611,568	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		596,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		14,768	
法面整形工(ICT)						
		式	1		3,047,803	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,190	775.7	923,083	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
		m2	2,270	936	2,124,720	
残土処理工						
		式	1		50,967,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,172,050	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		20,391,680	
土砂等運搬	軟岩	式	1		24,437,040	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,966,380	
法面工		式	1		14,712,500	
植生工		式	1		14,712,500	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,750	5,350	14,712,500	
排水構造物工		式	1		1,340,437	
作業土工		式	1		147,348	
側溝工		式	1		117,143	
プレキャストU型側溝	PU300	m	13	9,011	117,143	
管渠工		式	1		148,324	
鉄筋コンクリート台付管		m	4	37,081	148,324	
集水桝・マンホール工		式	1		384,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 集水桝2	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	2	42,760	85,520	
現場打ち集水桝 集水桝1・5	B800×L800×H900 18-8-40(高炉)	箇所	2	129,118	258,236	
現場打ち集水桝 小段集水桝	B300×L300×H840 18-8-40(高炉)	箇所	1	40,580	40,580	
排水工		式	1		543,286	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	19	14,947	283,993	
縦排水	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉) t=100mm	m	19	13,647	259,293	
仮設工		式	1		6,070,677	
工事用道路工		式	1		2,512,666	
砕石舗装		m ²	800	2,718	2,174,400	
耐候性大型土のう		袋	34	9,949	338,266	
仮水路工		式	1		610,787	
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造	m	46	5,492	252,632	
素掘側溝	幅 50 c m 高さ 25 c m	m	315	1,137	358,155	
交通管理工		式	1		2,947,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,947,224	
直接工事費		式	1		84,856,772	
共通仮設費		式	1		15,359,357	
共通仮設費		式	1		6,732,674	
運搬費		式	1		329,020	
重建設機械分解組立費		式	1		329,020	
準備費		式	1		5,011,609	
木根等処分費		式	1		2,620,249	
表土運搬処分費		式	1		2,391,360	
技術管理費		式	1		543,370	
システム初期費(ICT)		式	1		543,370	
現場環境改善費(率計上)		式	1		848,675	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,626,683	
純工事費		式	1		100,216,129	

