

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約したR7国道9号日置地区防災対策工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月2日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

松岡 一成

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野383-27

氏名 西野建設株式会社

代表取締役 西野 正幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (日置地区)		式	1		86,645,232	
道路土工		式	1		555,616	
掘削工		m3	41		129,199	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1		42,520	
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		5,894	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		37,480	
人力積込	土砂	式	1		12,696	
人力運搬	40m以下	式	1		26,075	
人力運搬	20m以下	式	1		4,534	
法面整形工		式	1		43,777	
法面整形(切土部)	現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	814.3	40,715	
法面整形(切土部)	現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	1,531	3,062	
残土処理工		式	1		382,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		196,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		55,240	
残土等処分		式	1		131,120	
舗装工		式	1		92,708	
アスファルト舗装工		式	1		92,708	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワジラン RC-30 仕上り厚 200mm 1.4m未満	m2	7	1,074	7,518	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 1.4m未満	m2	7	2,044	14,308	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	7	4,291	30,037	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	2,774	19,418	
表層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,061	21,427	
排水構造物工		式	1		580,062	
場所打水路工		式	1		580,062	
現場打水路	18-8-40(高炉) B250-H610	m	10	29,569	295,690	
側溝蓋	グレーチング蓋 250用 T-25 ホト固定滑り止め型	枚	11	25,852	284,372	
区画線工		式	1		1,377	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		1,377	
ペイント式区画線	溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色	m	10	137.7	1,377	
擁壁工		式	1		2,354,124	
作業土工		式	1		115,831	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,941,233	
小型擁壁	高さ 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	19	86,267	1,639,073	
足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	式	1		302,160	
調整コンクリート工		式	1		297,060	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6	49,510	297,060	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,112,527	
作業土工		式	1		47,903	
アンカー式空積ブロック工		式	1		2,064,624	
ブロック積基礎	底幅 50cm 高さ18cm 18-8-40(高炉)	m	10	5,411	54,110	
アンカー式空積ブロック	1800型	m2	33	42,787	1,411,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	2	63,703	127,406	
天端調整コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	3	63,703	191,109	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)					
		箇所	2	140,014	280,028	
地下水排除工						
		式	1		881,536	
集排水ホーリング工						
		式	1		881,536	
ホーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm					
		m	32	9,984	319,488	
ホーリング	地表 軟岩 径90mm					
		m	8	18,829	150,632	
保孔管	地表VP スレー現場加工有 VP40					
		m	40	944	37,760	
孔口コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0.1	121,977	12,197	
排水管	VP-40 露出					
		m	16	1,286	20,576	
排水管	コンクリート半割管 φ300 t=1.6					
		m	3	13,536	40,608	
ホーリング仮設機材						
		式	1		143,475	
足場						
		式	1		156,800	
法面工						
		式	1		6,458	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		6,458	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	2	3,229	6,458	
落石雪害防止工		式	1		65,027,538	
落石防護柵工 (土石流捕捉柵)		式	1		51,003,344	
土石流捕捉柵	柵高H=5.05m 根入れ L=5.5m	m	56	910,774	51,003,344	
落石防護柵工 (小型擁壁)		式	1		1,106,919	
ロープ・金網	柵高 2.0m	m	22	14,447	317,834	
支柱	H200×100×5.5×8-2850 中間支柱 柵高2.0m ムッキ	本	8	35,518	284,144	
支柱	H175×175×7.5×11-2850 端末支柱 柵高2.0m ムッキ	本	2	195,126	390,252	
支柱	H200×200×8×12-2850 コーナ-用中間支柱 柵高2.0m ムッキ	本	1	114,689	114,689	
杭式落石防護柵工		式	1		12,917,275	
ロープ	3×7G/0 φ16	m	395	6,629	2,618,455	
間隔保持材	FB 2800×44×6.0	本	9	37,604	338,436	
金網	3.2φ×50×50 亜鉛アミ合金ムッキ	m2	101	7,698	777,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱	柵高3.0m 根入長3.0m					
		本	8	699,523	5,596,184	
やぐら						
		式	1		194,762	
足場	単管足場					
		式	1		438,600	
作業構台	単管足場					
		式	1		2,953,340	
構造物撤去工						
		式	1		342,748	
構造物取壊し工						
		式	1		187,293	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	22	7,609	167,398	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	12	1,348	16,176	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm					
		m2	7	531.4	3,719	
運搬処理工						
		式	1		155,455	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	22	3,559	78,298	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	1	2,662	2,662	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	22	3,211	70,642	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	1	3,853	3,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		14,690,538	
交通管理工		式	1		14,690,538	
交通誘導警備員	昼間	式	1		14,690,538	
直接工事費		式	1		86,645,232	
共通仮設費		式	1		12,186,078	
共通仮設費		式	1		913,898	
技術管理費		式	1		58,510	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,510	
現場環境改善費(率計上)		式	1		855,388	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,272,180	
純工事費		式	1		98,831,310	
現場管理費		式	1		33,177,960	
工事原価		式	1		132,009,270	
一般管理費等		式	1		21,550,730	

