

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事
工事地名	京都府綾部市栗町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	91,208,044		
河川土工		式	1	76,954,777		
掘削工 (ICT)		m3	12,100	4,493,470	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
法面整形工 (ICT)		式	1	912,660	法面整形 (切土部) (ICT)	1,060 m2
					粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	71,548,647	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					分別除去	1 式
					バックホによる異物分別除去；	
法覆護岸工		式	1	2,835,420		
覆土工		式	1	2,835,420	覆土 (流用土)	420 m3
					t=300 法面部；積込、運搬含む	
					覆土 (流用土)	1,250 m3
					t=300 平面部；積込、運搬含む	
仮設工		式	1	11,417,847		
工事用道路工		式	1	3,506,689	敷鉄板	1 式
					設置・撤去；賃料等含む	
防塵対策工		式	1	5,571,158	高圧洗浄装置	1 式
					全輪対応型 湿式 埋込式；設置、撤去、運転、賃料等含む	
					敷鉄板	1 式
					設置・撤去；賃料等含む	

積算内訳書

工事名	R 8 由良川栗町上地区上流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,340,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	91,208,044	
共通仮設費	式	1	13,601,010	
共通仮設費	式	1	6,761,010	
運搬費	式	1	5,167,620	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	864,390	土質等試験費 1 式 土壌試験；
				土質等試験費 1 式 土質試験；
				システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	729,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,840,000	
純工事費	式	1	104,809,054	
現場管理費	式	1	26,449,000	
工事原価	式	1	131,258,054	
一般管理費等	式	1	23,261,946	
工事価格	式	1	154,520,000	