

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事
工事地名	自)京都府福知山市興地先 至)京都府福知山市観音寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	106,310,520	
河川土工	式	1	56,740,446	
掘削工 (ICT)	m3	9,200	4,194,396	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 覆土流用分 (下流) 不整地運搬車 ; 土砂等運搬 1 式 覆土流用分 (上流) 不整地運搬車 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	490,770	法面整形 (切土部) (ICT) 570 m2 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	52,055,280	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 分別除去 1 式 バックホウによる異物分別除去 ;
法覆護岸工	式	1	1,761,401	
覆土工	式	1	1,761,401	覆土 (流用土) 170 m3 法面部 ; 覆土 (流用土) 1,850 m3 平面部 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 覆土流用分 (下流) 不整地運搬車 ; 土砂等運搬 1 式 覆土流用分 (上流) 不整地運搬車 ;

積算内訳書

工事名	R 8 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防養生工	式	1	43, 549, 194			
伐木除根工	式	1	43, 549, 194	伐木・伐竹	1, 700	m2
				伐木(機械施工) ;		
				伐木・伐竹	11, 500	m2
				伐竹 ;		
				小割	170	m3
				伐木材 一般配布 ; 集積含む		
				除根整地	24, 300	m2
				集積積込み	24, 300	m2
				伐木・伐竹(機械施工) ;		
				積込み	170	m3
				伐木材(小割材) 一般配布 ;		
				伐木伐竹運搬	48	m3
				枝葉 ;		
				伐木伐竹運搬	170	m3
				幹・枝(小割材) 一般配布 ;		
				伐木伐竹運搬	160	m3
				木根 ;		
				伐木伐竹運搬	1, 464	m3
				竹 ;		
				伐木伐竹運搬	614	m3
				竹根 ;		
				処分費	37	t
				枝葉 ;		
				処分費	125	t
				木根 ;		
				処分費	440	t
				竹 ;		
				処分費	180	t
				竹根 ;		
				集積処理	170	m3
				小割材 集積場での仮置整形 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,259,479	
工事用道路工	式	1	2,429,479	敷砂利 1 式 再生クラッシュレン RC-30 t=100 ; 敷鉄板 1 式 設置・撤去；賃料等含む
交通管理工	式	1	1,830,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	106,310,520	
共通仮設費	式	1	11,988,266	
共通仮設費	式	1	5,529,266	
運搬費	式	1	3,993,876	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板；積み込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	864,390	土質等試験費 1 式 土壌試験； 土質等試験費 1 式 土質試験； システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	671,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,459,000	
純工事費	式	1	118,298,786	
現場管理費	式	1	24,885,000	
工事原価	式	1	143,183,786	
一般管理費等	式	1	21,826,214	

積算内訳書

工事名	R 8 由良川観音寺地区下流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	165, 010, 000	