

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事
工事地名	京都府舞鶴市大川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 8年 8月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	87,640,099		
河川土工	式	1	9,999,506		
掘削工 (ICT)	m3	3,600	1,479,600	掘削 (ICT)	1 式
盛土工	m3	30	193,290	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,247,436	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	900 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部)	300 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	60 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部)	50 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	7,079,180	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	67,408,230		
作業土工	式	1	790,560	；基面整正含む	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	62,178,480	大型覆土連結ブロック張	2,962 m2
				t=200mm；材料費、吸出し防止材、連結金具含む	
				大型覆土連結ブロック張	523 m2
				t=200mm 水中施工；材料費、吸出し防止材、連結金具含む	
護岸付属物工	式	1	705,600	横帯 (隔壁) コンクリート	4 m3
				18-8-40 (高炉) w=200mm；型枠含む	
				小口止コンクリート	2 m3
				18-8-40 (高炉) w=300mm；型枠含む	
覆土工	式	1	3,733,590	覆土 (流用土)	1,010 m3
				t=300mm；客土含む	
				覆土 (流用土)	160 m3

積算内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				t=300mm；客土含む
根固め工	式	1	836,250	
根固めブロック工	式	1	836,250	袋詰玉石据付 6t型 流用品；横取り含む 75 袋
構造物撤去工	式	1	505,350	
根固め撤去工	式	1	505,350	袋詰玉石撤去 6t型 再利用；仮置き含む 75 袋
仮設工	式	1	8,890,763	
工事用道路工	式	1	7,910,263	工事用道路盛土 設置・撤去 既設撤去含む；積込、土砂等運搬、 盛土、法面整形、掘削含む 1 式 敷鉄板 (平場部) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む 1 式 敷鉄板 (坂路部) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む 1 式 敷鉄板 (天端部) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む 1 式
交通管理工	式	1	980,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	87,640,099	
共通仮設費	式	1	14,513,799	

積算内訳書

工事名	R 8 由良川大川下地区護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,897,799	
運搬費	式	1	6,590,799	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	709,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,616,000	
純工事費	式	1	102,153,898	
現場管理費	式	1	25,957,000	
工事原価	式	1	128,110,898	
一般管理費等	式	1	22,829,102	
工事価格	式	1	150,940,000	