

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事
工事地名	京都府舞鶴市上東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 8年 8月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	97,090,494		
河川土工		式	1	660,061		
掘削工 (ICT)		m3	340	139,740	掘削 (ICT)	1 式
盛土工		m3	80	464,713	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
盛土工		m3	80	464,713	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)		m3	180	44,766	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	10,842	法面整形 (盛土部) (ICT)	20 m2
法面締固め無し；						
法覆護岸工		式	1	11,124,374		
作業土工		式	1	68,670	；床掘り、埋戻し含む	
多自然護岸工		式	1	11,055,704	かごマット (スロープ 型)	790 m2
					法勾配1:1.5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ；法面整形、	
					床拵え、かごマット材料費含む	
					中詰材採取運搬	1 式
割栗石 150-200mm；積込含む						
t=10mm；						
根固め工		式	1	81,095,812		
捨石工		式	1	81,095,812	捨石	1,283 m3
					800以上1,100kg未満/個；	
					捨石 (材料費)	1 式
					800以上1,100kg未満/個；	
					捨石	568 m3
1,100kg以上/個；						
捨石 (材料費)					1 式	

積算内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1,100kg以上/個 ; 捨石採取運搬	1 式
				1,100kg以上/個 ; 積込、荷卸し含む 表面均し	1 式
付帯道路工	式	1	656,798		
吐口工	式	1	656,798	コンクリート 24-12-25(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む 鉄筋 SD345 D13 ; 足場 安全ネット必要 ;	6 m3 1 式 7 m2 0.32 t 1 式
構造物撤去工	式	1	164,966		
既設端部処理撤去工	式	1	30,384	袋詰玉石撤去 2t用 再利用撤去 ; 仮置き含む	12 袋
構造物取壊し工	式	1	25,384	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む 捨石撤去 400～1,000kg/個 ; 掘削含む	0.4 m3 40 m3
かご撤去工	式	1	105,248	かごマット(スロープ型)撤去 t=50cm ;	46 m2
運搬処理工	式	1	3,950	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	0.4 m3 0.4 m3
仮設工	式	1	3,388,483		
工事用道路工	式	1	1,978,483	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 由良川上東地区中下流部護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				費含む
交通管理工	式	1	1,410,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	97,090,494	
共通仮設費	式	1	12,223,903	
共通仮設費	式	1	5,029,903	
運搬費	式	1	3,117,903	仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	766,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,194,000	
純工事費	式	1	109,314,397	
現場管理費	式	1	27,394,000	
工事原価	式	1	136,708,397	
一般管理費等	式	1	24,151,603	
工事価格	式	1	160,860,000	