

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事
工事地名	京都府綾部市並松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	237日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 5月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	69,038,658		
河川土工	式	1	3,441,840		
掘削工 (ICT)	m3	290	167,396	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	1 式
				掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 ;	1 式
盛土工	m3	410	3,133,372	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	1 式
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				積込 (ルース) 土砂 ;	1 式
盛土工 (ICT)	m3	240	124,752	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	16,320	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	30 m2
法覆護岸工	式	1	29,874,830		
作業土工	式	1	312,870	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工 (緑化ブロック積)	式	1	8,064,380	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 50 c m 高さ 18 c m ; コン クリート、型枠、目地板含む	54 m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 型枠含む	5 m3
				緑化ブロック積 (アソカー式) 勾配1:0.5 角石タイプ 900型 (W2000×H250×B350); 割栗石、アソカー材、ストップパネ ル、インサートナット、ア ソカー充填材、吸出し防止材含む	211 m2
				現場打天端コンクリート	54 m

積算内訳書

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
高水敷保護工	式	1	21,497,580	18-8-40(高炉) H=200 B=1000 ; コンクリート、型枠、目地板含む	
				吸出し防止材(全面設置) t=10mm ;	27 m2
				自然石連結空張 W2000×L2000 180型 平石タイプ ; 吸出し防止材(全面)、連結金具含む	238 m2
				間詰 平面部 クラッシャーラン C-30 ; 巻止め	10 m3 58 m
根固め工	式	1	23,226,900	B300×H700 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、目地板、鉄筋、取付クリップ、削孔、あと施工アンカー含	
捨石工	式	1	23,226,900	捨石投入 1.1t/個以上 φ900内外 最大作業半径7mを超え 12m以下かつ設置高さ-7m以上 ;	420 m3
				表面均し 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上 ;	260 m2
河川管理施設工	式	1	1,301,903		
場所打階段工	式	1	1,301,903	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	9 m
				コンクリート(間知)ブロック積 練積 控35cm ; 胴込・裏込コンクリート含む	20 m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	11 m3
				天端コンクリート T700×B950×H500 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	9 m
				場所打階段	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-40(高炉) W=1500 勾配1:2.0 ; 基礎材、コン クリート、型枠含む	
付帯道路工		式	1	209,708		
舗装準備工		式	1	9,638	不陸整正	57 m2
アスファルト舗装工		式	1	200,070	補足材無し ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; フ ライムコート含む	57 m2
構造物撤去工		式	1	2,976,665		
作業土工		式	1	533,070	; 床掘り、埋戻し含む	
防護柵撤去工		式	1	90,198	防護柵撤去(ガードレール) ガードレール(Gr-C-2B) ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵(3段ビーム型 コンクリート建込式) ;	51 m 6 m
構造物取壊し工		式	1	1,147,963	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 騒音振動対策有り ; 積込 み含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 騒音振動対策有り ; 積 込み含む	97 m3 1 式 57 m2
かご撤去工		式	1	274,816	ふとんかご撤去 スロープ式 高さ50cm ;	113 m2
運搬処理工		式	1	930,618	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	97 m3 3 m3 97 m3 3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻； 現場発生品運搬 ガードレール、転落防止柵、ふとんかご線材；積込 み、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	8,006,812		
工事用道路工	式	1	1,774,812	敷砂利 クラッシュラン C-30 t=50mm；撤去積込、運搬、整地 含む 敷鉄板 設置・撤去；賃料等含む	1 式 1 式
交通管理工	式	1	6,232,000	交通誘導警備員 ；交替要員含む	1 式
直接工事費	式	1	69,038,658		
共通仮設費	式	1	9,661,870		
共通仮設費	式	1	4,182,870		
運搬費	式	1	1,607,970	仮設材運搬費 敷鉄板；積込み、取卸し含む	1 式
準備費	式	1	846,900	表土運搬処理費 草混り土砂；処分費含む	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	582,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,479,000		
純工事費	式	1	78,700,528		
現場管理費	式	1	21,099,000		

積算内訳書

工事名	R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	99,799,528	
一般管理費等	式	1	18,340,472	
工事価格	式	1	118,140,000	