

単 価 合 意 書

令和8年10月1日に契約した R 8 由良川並松地区最下流部堤防他整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和8年 10月 7日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡 2 4 5 9－1 4

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府綾部市岡安町大道11-1

氏名 株式会社渋谷組 代表取締役 渋谷 良作

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		62,597,190	
河川土工						
		式	1		3,120,636	
掘削工(ICT)						
		m3	290		151,732	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		89,832	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		61,900	
盛土工						
		m3	410		2,840,996	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		233,680	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		271,321	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,205,150	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		130,845	
盛土工(ICT)						
		m3	240		113,112	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		113,112	
法面整形工(ICT)						
		式	1		14,796	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	493. 2	14, 796	
法覆護岸工		式	1		27, 087, 692	
作業土工		式	1		283, 685	
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)		式	1		7, 311, 971	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 18 c m	m	54	5, 754	310, 716	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	71, 177	355, 885	
緑化ブロック積(アンカー式)	勾配1:0.5 角石タイプ 900型(W2000×H250×B350)	m2	211	29, 060	6, 131, 660	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) H=200 B=1000	m	54	9, 112	492, 048	
吸出し防止材(全面設置)	t=10mm	m2	27	802. 3	21, 662	
高水敷保護工		式	1		19, 492, 036	
自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ	m2	238	75, 819	18, 044, 922	
間詰	平面部 クラッシャーラン C-30	m3	10	5, 088	50, 880	
巻止め	B300×H700 24-12-25(20)(高炉)	m	58	24, 073	1, 396, 234	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め工						
		式	1		21,060,180	
捨石工						
		式	1		21,060,180	
捨石投入	1.1t/個以上 φ900内外 最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m3	420	48,990	20,575,800	
表面均し	最大作業半径7mを超え12m以下かつ設置高さ-7m以上	m2	260	1,863	484,380	
河川管理施設工						
		式	1		1,180,446	
場所打階段工						
		式	1		1,180,446	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	9	9,046	81,414	
コンクリート(間知)ブロック積	練積 控35cm					
		m2	20	28,480	569,600	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	11	7,226	79,486	
天端コンクリート	T700×B950×H500 18-8-40(高炉)					
		m	9	24,626	221,634	
場所打階段	18-8-40(高炉) W=1500 勾配1:2.0					
		箇所	1	228,312	228,312	
付帯道路工						
		式	1		190,112	
舗装準備工						
		式	1		8,738	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し					
		m2	57	153. 3	8, 738	
アスファルト舗装工						
		式	1		181, 374	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満					
		m2	57	3, 182	181, 374	
構造物撤去工						
		式	1		2, 698, 831	
作業土工						
		式	1		483, 345	
防護柵撤去工						
		式	1		81, 774	
防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール(Gr-C-2B)					
		m	51	1, 496	76, 296	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵(3段ビーム型 コンクリート建 込式)					
		m	6	913	5, 478	
構造物取壊し工						
		式	1		1, 040, 852	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 騒音振動対 策有り					
		m3	97	10, 019	971, 843	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		38, 013	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下 騒音振動 対策有り					
		m2	57	543. 8	30, 996	
かご撤去工						
		式	1		249, 165	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご撤去	スロープ式 高さ50cm					
		m2	113	2,205	249,165	
運搬処理工						
		式	1		843,695	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	97	3,243	314,571	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	3	1,814	5,442	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	97	4,900	475,300	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	3	5,753	17,259	
現場発生産品運搬	ガードレール、転落防止柵、ふとんかご線材					
		式	1		31,123	
仮設工						
		式	1		7,259,293	
工事用道路工						
		式	1		1,608,893	
敷砂利	クラッシュラン C-30 t=50mm					
		式	1		458,458	
敷鉄板	設置・撤去					
		式	1		1,150,435	
交通管理工						
		式	1		5,650,400	
交通誘導警備員						
		式	1		5,650,400	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		62,597,190	
共通仮設費						
		式	1		8,760,410	
共通仮設費						
		式	1		3,792,487	
運搬費						
		式	1		1,457,794	
仮設材運搬費	敷鉄板					
		式	1		1,457,794	
準備費						
		式	1		767,880	
表土運搬処理費	草混り土砂					
		式	1		767,880	
技術管理費						
		式	1		1,039,102	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,039,102	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		527,711	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,967,923	
純工事費						
		式	1		71,357,600	
現場管理費						
		式	1		19,130,902	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		90,488,502	
一般管理費等		式	1		16,631,498	
工事価格		式	1		107,120,000	
消費税相当額		式	1		10,712,000	
工事費計		式	1		117,832,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。