

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大宮峰山道路他整備工事
工事地名	自) 京都府舞鶴市上安地先 至) 京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	258日間	自 令和 8年 6月16日 至 令和 9年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大宮峰山道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	102,735,923	
巡視・巡回工	式	1	228,420	
道路巡回工	式	1	228,420	通常巡回 9 回 ライトバン 昼間；
道路土工	式	1	39,010,549	
掘削工	m3	11,060	8,272,170	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上； 掘削 1 式 硬岩 オープンカット 障害無； 押土(ルース) 1 式 土砂 5,000m3以上； 押土(ルース) 1 式 破碎岩 5,000m3以上；
掘削工(ICT)	m3	3,400	1,992,660	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 押土(ルース) 1 式 土砂 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	m3	30	7,557	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
法面整形工	式	1	1,470,980	法面整形(切土部) 380 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	675,812	法面整形(切土部)(ICT) 260 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 430 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	26,591,370	路体(築堤)盛土 10,700 m3 4.0m以上； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；

積算内訳書

工事名	R8大宮峰山道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルース) 破砕岩 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 軟岩; 土砂等運搬 硬岩; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
排水構造物工	式	1	553,235			
作業土工	式	1	10,743	;床掘り、埋戻し含む		
側溝工	式	1	401,120	プレキャストU型側溝 300B 300×300×600; 側溝縁石(乗入用) 歩車道境界ブロック PG515-N-B3(乗入部); 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝縁石(斜用) 歩車道境界ブロック PG515-S-B-B3(斜用); 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	8 12 2	m m m
排水工	式	1	141,372	張りコンクリート 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無;目地、養生含む	51	m2
舗装工	式	1	3,395,040			
アスファルト舗装工	式	1	3,313,926	表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;タック コート含む 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超;タック コート、プライムコート含む 上層路盤	378 378 378	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	R8大宮峰山道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚300mm；
コンクリート舗装工	式	1	81,114	コンクリート舗装 21-8-40BB t=25cm 鉄筋金網SD295 D6×150×1 50；コンクリート、鉄筋金網含む 路盤 M-40 t=25cm；
				6 m2
				6 m2
防護柵工	式	1	128,890	
防止柵工	式	1	128,890	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込； 転落(横断)防止柵 (端ハネ) 柵高 1.1m コンクリート建込；
				9 m
				1 m
擁壁工	式	1	3,870,002	
作業土工	式	1	144,602	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,287,760	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、基礎 材、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、型枠含む
場所打擁壁工	式	1	437,640	コンクリート 小型擁壁 擁壁の平均高さ 1.1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；コンクリート、 基礎材、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠；
				42 m3
				3 m3
				0.3 t
				1 式
現場塗装工	式	1	6,169,179	
橋梁塗装工	式	1	5,964,609	素地調整 4種ケツ(動力工具と手工具の併用)； 下塗
				2,070 m2
				2,070 m2

積算内訳書

工事名	R 8 大宮峰山道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				有機ソリクッチェント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回； 養生シート
橋梁足場工	式	1	204,570	架設足場 プレートガード・ボックスガード；設置、撤去、賃料含む
除草工	式	1	1,916,770	
道路除草工	式	1	1,916,770	除草 11,200 m2 集草 11,200 m2 積込運搬 5,900 m2 (西舞鶴道路) 積込運搬 5,300 m2 (福知山道路) 除草処分 3 t (西舞鶴道路) 除草処分 3 t (福知山道路)
構造物撤去工	式	1	2,000,844	
構造物取壊し工	式	1	111,290	コンクリート構造物取壊し 6 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 48 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；
排水構造物撤去工	式	1	22,100	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 機械施工；
道路付属施設撤去工	式	1	1,786,300	撤去 (倉庫) 1 棟 撤去 (エンゼルハウス) 1 棟
運搬処理工	式	1	81,154	殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 2 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

工事名	R 8 大宮峰山道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	8	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	8	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	45,462,994			
伐採工	式	1	8,373,181	伐採	767	本
				幹周 10cm以上～20cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	356	本
				幹周 20cm以上～30cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	195	本
				幹周 30cm以上～40cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	117	本
				幹周 40cm以上～50cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	91	本
				幹周 50cm以上～60cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	54	本
				幹周 60cm以上～70cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	42	本
				幹周 70cm以上～80cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	33	本
				幹周 80cm以上～90cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	15	本
				幹周 90cm以上～100cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	5	本
				幹周 100cm以上～110cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	6	本
				幹周 110cm以上～120cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	3	本
				幹周 120cm以上～130cm未満；枝打ち、小割含む		
				伐採	1	本

積算内訳書

工事名	R 8 大宮峰山道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹周 130cm以上～140cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				幹周 140cm以上～150cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				幹周 150cm以上～160cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				幹周 160cm以上～170cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				幹周 170cm以上～180cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				幹周 180cm以上～190cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 1 本
				伐採木集積 機械施工； 伐採木積込 156 t
				機械施工； 伐採木積込 46 t
				伐採木運搬(枝葉) 機械積込 片道運搬距離L=49.5km以下 DID無； 伐採木運搬(根) 45 t
				機械積込 片道運搬距離L=49.5km以下 DID無； 伐採木運搬(根) 42 t
				木根等処分 枝葉； 木根等処分 45 t
				根； 木根等処分 42 t
遺跡発掘調査	式	1	19,164,100	土砂掘削作業 1 式
残土受入れ施設工	式	1	15,033,713	吸出し防止材 5,040 m2 長繊維系不織布 t=4.0mm； 床掘り 1 式

積算内訳書

工事名	R8大宮峰山道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 小規模； 埋戻し 1 式
				土砂 小規模； 暗渠排水管 122 m
				据付 波状管 50～150mm 支管(高密度ポリエチレン管φ100シングル有孔管)；吸出し防止材、継手含む 暗渠排水管 122 m
				据付 波状管 200～400mm 本管(高密度ポリエチレン管φ300シングル有孔管)；吸出し防止材、継手含む 暗渠排水管 85 m
				据付 波状管 200～400mm 本管(高密度ポリエチレン管φ300シングル有孔管)；継手含む 耐候性大型土のう 404 袋
				耐候性大型土のう(3年対応型) 製作・設置；
交通管理工	式	1	2,892,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	102,735,923	
共通仮設費	式	1	15,230,280	
共通仮設費	式	1	6,702,280	
運搬費	式	1	757,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	4,129,080	表土はぎ処分工(府道高架下土砂仮置場)；運搬含む 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	670,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,528,000	
純工事費	式	1	117,966,203	

