

単 価 合 意 書

令和8年6月15日に契約したR8大宮峰山道路他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月17日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長 松岡 一成

受注者 住所 京都府綾部市青野町高田85番地

氏名 青松建設株式会社

代表取締役 青松 祐一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		94,405,469	
巡視・巡回工						
		式	1		209,916	
道路巡回工						
		式	1		209,916	
通常巡回	ライトバン 昼間					
		回	9	23,324	209,916	
道路土工						
		式	1		35,843,378	
掘削工						
		m3	11,060		7,600,889	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上					
		式	1		3,380,310	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無					
		式	1		1,735,950	
押土(ルース)	土砂 5,000m3以上					
		式	1		2,234,070	
押土(ルース)	破碎岩 5,000m3以上					
		式	1		250,559	
掘削工(ICT)						
		m3	3,400		1,830,880	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		1,302,880	
押土(ルース)	土砂 5,000m3未満					
		式	1		528,000	
路体盛土工(ICT)						
		m3	30		6,945	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		6,945	
法面整形工		式	1		1,351,660	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	380	3,557	1,351,660	
法面整形工(ICT)		式	1		620,984	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	260	797.4	207,324	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	430	962	413,660	
残土処理工		式	1		24,432,020	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10,700	221.6	2,371,120	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,084,380	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,267,030	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		193,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,537,060	
土砂等運搬	軟岩	式	1		13,359,280	
土砂等運搬	硬岩	式	1		1,067,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		552,900	
排水構造物工		式	1		508,404	
作業土工		式	1		9,873	
側溝工		式	1		368,634	
プレキャストU型側溝	300B 300×300×600	m	8	9,236	73,888	
側溝縁石(乗入用)	歩車道境界ブロック PG515-N-B3 (乗入部)	m	12	20,347	244,164	
側溝縁石(斜用)	歩車道境界ブロック PG515-S-B- B3(斜用)	m	2	25,291	50,582	
排水工		式	1		129,897	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増 無	m ²	51	2,547	129,897	
舗装工		式	1		3,119,706	
アスファルト舗装工		式	1		3,045,168	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	378	1,997	754,866	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100m m 3.0m超	m ²	378	3,986	1,506,708	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚300m m	m ²	378	2,073	783,594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装工		式	1		74,538	
コンクリート舗装	21-8-40BB t=25cm、鉄筋金網SD295 D6×150×150	m2	6	10,596	63,576	
路盤	M-40 t=25cm	m2	6	1,827	10,962	
防護柵工		式	1		118,447	
防止柵工		式	1		118,447	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	9	10,559	95,031	
転落(横断)防止柵 (端ハネ)	柵高 1.1m コンクリート建込	m	1	23,416	23,416	
擁壁工		式	1		3,556,610	
作業土工		式	1		132,893	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,021,522	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	42	71,941	3,021,522	
場所打擁壁工		式	1		402,195	
コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 1.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	3	28,186	84,558	
鉄筋	SD345 D13	t	0.3	128,664	38,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		279,038	
現場塗装工		式	1		5,669,064	
橋梁塗装工		式	1		5,481,144	
素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	2,070	505	1,045,350	
下塗	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)は け・ローラーII 塗装回数 1回	m2	2,070	2,097	4,340,790	
養生シート		m2	28	3,393	95,004	
橋梁足場工		式	1		187,920	
架設足場	プレートカーカ・ボックスカーカ	式	1		187,920	
除草工		式	1		1,761,399	
道路除草工		式	1		1,761,399	
除草		m2	11,200	78.6	880,320	
集草		m2	11,200	26.42	295,904	
積込運搬 (西舞鶴道路)		m2	5,900	44.6	263,140	
積込運搬 (福知山道路)		m2	5,300	29.55	156,615	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分 (西舞鶴道路)		t	3	27,570	82,710	
除草処分 (福知山道路)		t	3	27,570	82,710	
構造物撤去工		式	1		1,838,816	
構造物取壊し工		式	1		102,274	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	10,155	60,930	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		14,522	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	48	558.8	26,822	
排水構造物撤去工		式	1		20,310	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	10,155	20,310	
道路付属施設撤去工		式	1		1,641,662	
撤去 (倉庫)		棟	1	673,005	673,005	
撤去 (エンゼルハウス)		棟	1	968,657	968,657	
運搬処理工		式	1		74,570	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	9,686	19,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻	m3	2	3,239	6,478	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,851	22,808	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	3,239	25,912	
仮設工		式	1		41,779,729	
伐採工		式	1		7,694,360	
伐採	幹周 10cm以上～20cm未満	本	767	1,369	1,050,023	
伐採	幹周 20cm以上～30cm未満	本	356	1,776	632,256	
伐採	幹周 30cm以上～40cm未満	本	195	3,575	697,125	
伐採	幹周 40cm以上～50cm未満	本	117	3,575	418,275	
伐採	幹周 50cm以上～60cm未満	本	91	5,336	485,576	
伐採	幹周 60cm以上～70cm未満	本	54	5,336	288,144	
伐採	幹周 70cm以上～80cm未満	本	42	6,403	268,926	
伐採	幹周 80cm以上～90cm未満	本	33	6,403	211,299	
伐採	幹周 90cm以上～100cm未満	本	15	7,229	108,435	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採	幹周 100cm以上～110cm未満	本	5	8,004	40,020	
伐採	幹周 110cm以上～120cm未満	本	6	8,004	48,024	
伐採	幹周 120cm以上～130cm未満	本	3	8,004	24,012	
伐採	幹周 130cm以上～140cm未満	本	1	10,669	10,669	
伐採	幹周 140cm以上～150cm未満	本	1	10,669	10,669	
伐採	幹周 150cm以上～160cm未満	本	1	10,669	10,669	
伐採	幹周 160cm以上～170cm未満	本	1	13,665	13,665	
伐採	幹周 170cm以上～180cm未満	本	1	13,665	13,665	
伐採	幹周 180cm以上～190cm未満	本	1	15,715	15,715	
伐採木集積	機械施工	t	156	3,453	538,668	
伐採木積込	機械施工	t	46	8,634	397,164	
伐採木運搬(枝葉)	機械積込 片道運搬距離L=49.5km 以下 DID無	t	45	10,541	474,345	
伐採木運搬(根)	機械積込 片道運搬距離L=49.5km 以下 DID無	t	42	10,541	442,722	
木根等処分	枝葉	t	45	9,190	413,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分	根	t	42	25,732	1,080,744	
遺跡発掘調査		式	1		17,612,373	
土砂掘削作業		式	1		17,612,373	
残土受入れ施設工		式	1		13,815,163	
吸出し防止材	長繊維系不織布 t=4.0mm	m2	5,040	1,168	5,886,720	
床掘り	土砂 小規模	式	1		589,570	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		583,520	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 支管(高密度ポリエチレン管φ100シングル有孔管)	m	122	1,555	189,710	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 本管(高密度ポリエチレン管φ300シングル有孔管)	m	122	7,798	951,356	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 本管(高密度ポリエチレン管φ300シングル有孔管)	m	85	5,555	472,175	
耐候性大型土のう	耐候性大型土のう(3年対応型) 製作・設置	袋	404	12,728	5,142,112	
交通管理工		式	1		2,657,833	
交通誘導警備員		式	1		2,657,833	
直接工事費		式	1		94,405,469	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		13,997,008	
共通仮設費		式	1		6,159,525	
運搬費		式	1		695,889	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		695,889	
準備費		式	1		3,794,680	
表土はぎ処分工(府道高架下土砂仮置場)		式	1		3,794,680	
技術管理費		式	1		1,053,207	
システム初期費(ICT)		式	1		1,053,207	
現場環境改善費(率計上)		式	1		615,749	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,837,483	
純工事費		式	1		108,402,477	
現場管理費		式	1		27,736,311	
工事原価		式	1		136,138,788	
一般管理費等		式	1		21,061,212	

