積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事
工事地名	自）京都府舞鶴市今田地先　至）京都府舞鶴市京田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福知山河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　332日間　　自　令和 8年11月 3日
　　至　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	72,469,718			
道路土工	式	1	5,367,497			
掘削工	m3	190	365,370	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満；破砕片除去含む	1	式
掘削工(ICT)	m3	400	279,532	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	1 1	式 式
路体盛土工	m3	710	3,471,572	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1	式 式 式 式
路体盛土工(ICT)	m3	1,100	274,450	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
路床盛土工	m3	260	846,685	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 1	式 式
路床盛土工(ICT)	m3	360	129,888	路床盛土(ICT)	1	式
地盤改良工	式	1	810,892			
路床安定処理工	式	1	810,892	浅層混合処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)；	148	m2
擁壁工	式	1	63,258,200			

積算内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	40,320,234	補強土壁基礎 (A1ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	6	m
				補強土壁基礎 (A2ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	27	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ、水平目地材、透水防砂材、端部取付金具、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、現場打設用ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ、鉛直目地含む	352	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；ｽﾄﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	4,551	m
				まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；積込、土砂等運搬含む	3,300	m3
				壁面上端処理 24-12-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、型枠、目地材、足場含む	99	m
				段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A1ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.1	m3
				段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A2ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.1	m3
				壁面背面排水層 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；敷均し 締固め含む	170	m3
				独立型防護柵基礎 24-12-25(高炉)；まき出し･敷均し、締固め、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、目地板、ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ、発泡ｽﾁﾛｰﾙ含む	99	m
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	12,543,332	補強土壁基礎 (B1ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm；ｺﾝｸ ｰﾄ、型枠含む	12	m
				補強土壁基礎	7	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(B2ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm；ｺﾝｸ ｰﾄ、型枠含む		
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；水平目地材、透水防砂材、現場打設用ｺﾈｸﾃｨﾌﾞ含む	68	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；ｽﾄﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	1,054	m
				まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；積込、土砂等運搬含む	320	m3
				壁面上端処理 24-12-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、型枠、目地材、足場含む	27	m
				段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(B1ﾀｲﾌﾟ) 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.1	m3
				壁面背面排水層 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；敷均し 締固め含む	30	m3
				基盤排水層 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；敷均し 締固め 吸出し防止材含む	140	m3
				地下排水溝(縦断管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 全周有孔；継手材、ﾌｨﾙﾀｰ材、吸出し防止材、ｷｬｯﾌﾟ、T字管含む	18	m
				地下排水溝(横断管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 2/3周有孔；継手材、ﾌｨﾙﾀｰ材、吸出し防止材含む	19	m
				暗渠排水材 透水ﾏｯﾄ 50×300；	28	m
				独立型防護柵基礎 24-12-25(高炉)；まき出し･敷均し、締固め、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、目地板、ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ、発泡ｽﾁﾛｰﾙ含む	76	m
親杭ﾊﾟﾈﾙ壁工	式	1	10,394,634	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	1	式
				削孔(ｱﾝｶｰ)	57	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				削孔径φ90mm 粘性土･砂質土；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	135	m
				削孔径φ90mm 硬岩；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	0.7	m
				削孔径φ115mm 粘性土･砂質土；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	11	m
				削孔径φ115mm 硬岩；		
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	8	本
				二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN；		
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	3	本
				二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<130 0kN；		
				ｸﾞﾗｳﾄ注入	4	m3
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
				透水防砂材	42	m
				W500×t4；		
				裏面排水材	57	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
排水構造物工	式	1	463,794			
作業土工	式	1	46,524	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	417,270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	42	m
				PU3-B300-H300；基礎材､敷モルタル､目地モルタル含む		
舗装工	式	1	978,335			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	978,335	下層路盤(車道・路肩部)	248	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	248	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	248	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；ﾌ		

積算内訳書

工事名	Ｒ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
仮設工	式	1	1,591,000	
交通管理工	式	1	1,591,000	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	72,469,718	
共通仮設費	式	1	9,381,030	
共通仮設費	式	1	2,084,030	
技術管理費	式	1	1,476,030	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 六価ｸﾛﾑ溶出試験費　1　式 平板載荷試験費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	608,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,297,000	
純工事費	式	1	81,850,748	
現場管理費	式	1	24,601,000	
工事原価	式	1	106,451,748	
一般管理費等	式	1	19,408,252	
工事価格	式	1	125,860,000	