単　価　合　意　書

令和８年１１月２日に契約したＲ８西舞鶴道路今田京田地区改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　8 年 11 月 9 日

発注者　　住所　京都府福知山市字堀小字今岡２４５９－１４

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

福知山河川国道事務所長　松岡　一成

受注者　　住所　京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前１３番地の３

氏名　株式会社河野建設

代表取締役　宇野　貴哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		65,808,646	
道路土工		式	1		4,873,948	
掘削工		m3	190		331,740	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	式	1		331,740	
掘削工(ICT)		m3	400		253,772	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		104,972	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		148,800	
路体盛土工		m3	710		3,152,490	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,462,750	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		337,870	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		900,790	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		451,080	
路体盛土工(ICT)		m3	1,100		249,150	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		249,150	
路床盛土工		m3	260		768,860	
路床盛土	2.5m未満	式	1		653,180	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		115,680	
路床盛土工(ICT)		m3	360		117,936	
路床盛土(ICT)		式	1		117,936	
地盤改良工		式	1		736,300	
路床安定処理工		式	1		736,300	
浅層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)	m2	148	4,975	736,300	
擁壁工		式	1		57,444,188	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 1号		式	1		36,614,312	
補強土壁基礎 (A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm	m	6	7,059	42,354	
補強土壁基礎 (A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm	m	27	12,577	339,579	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	352	32,648	11,492,096	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	4,551	1,807	8,223,657	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	3,300	1,726	5,695,800	
壁面上端処理	24-12-25(高炉)	m	99	35,708	3,535,092	
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	110,885	11,088	
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(A2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	110,885	11,088	
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	170	3,411	579,870	
独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	m	99	67,512	6,683,688	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 2号		式	1		11,390,272	
補強土壁基礎 (B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm	m	12	6,188	74,256	
補強土壁基礎 (B2ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ30cm	m	7	11,415	79,905	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	68	33,547	2,281,196	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,054	1,795	1,891,930	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	320	1,700	544,000	
壁面上端処理	24-12-25(高炉)	m	27	31,385	847,395	
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ(B1ﾀｲﾌﾟ)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	119,331	11,933	
壁面背面排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	30	3,411	102,330	
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	140	4,294	601,160	
地下排水溝(縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 全周有孔	m	18	10,834	195,012	
地下排水溝(横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 2/3周有孔	m	19	8,069	153,311	
暗渠排水材	透水ﾏｯﾄ 50×300	m	28	1,706	47,768	
独立型防護柵基礎	24-12-25(高炉)	m	76	60,001	4,560,076	
親杭ﾊﾟﾈﾙ壁工		式	1		9,439,604	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		1,904,394	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 粘性土･砂質土	m	57	9,217	525,369	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ90mm 硬岩	m	135	24,356	3,288,060	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 粘性土･砂質土	m	0.7	13,640	9,548	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径φ115mm 硬岩	m	11	29,197	321,167	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN	本	8	16,074	128,592	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN	本	3	18,281	54,843	
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	4	64,142	256,568	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		196,160	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,596,470	
透水防砂材	W500×t4	m	42	1,062	44,604	
裏面排水材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	57	1,997	113,829	
排水構造物工		式	1		421,174	
作業土工		式	1		42,250	
側溝工		式	1		378,924	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	42	9,022	378,924	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		888,236	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (付替道路(4))		式	1		888,236	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	248	544.3	134,986	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	248	733.3	181,858	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	248	2,304	571,392	
仮設工		式	1		1,444,800	
交通管理工		式	1		1,444,800	
交通誘導警備員		式	1		1,444,800	
直接工事費		式	1		65,808,646	
共通仮設費		式	1		8,519,398	
共通仮設費		式	1		1,892,614	
技術管理費		式	1		1,340,458	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,742	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,330	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,083	
平板載荷試験費		式	1		234,303	
現場環境改善費（率計上）		式	1		552,156	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,626,784	
純工事費		式	1		74,328,044	
現場管理費		式	1		22,341,445	
工事原価		式	1		96,669,489	
一般管理費等		式	1		17,630,511	
工事価格		式	1		114,300,000	
消費税相当額		式	1		11,430,000	
工事費計		式	1		125,730,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。