積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事
工事地名	京都府福知山市夜久野町井田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福知山河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　130日間　　自　令和 8年11月11日
　　至　令和 9年 3月20日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	39,845,610			
道路土工	式	1	37,505,730			
掘削工(ICT)	m3	8,500	3,027,700	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	429,050	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	500	m2
残土処理工	式	1	34,048,980	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
法面工	式	1	1,784,880			
植生工	式	1	1,784,880	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；法面清掃、ﾗｽ張、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ含む	240	m2
仮設工	式	1	555,000			
交通管理工	式	1	555,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	39,845,610			
共通仮設費	式	1	5,223,000			
共通仮設費	式	1	976,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	378,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,247,000			
純工事費	式	1	45,068,610			

積算内訳書

工事名	Ｒ８夜久野改良井田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	13,966,000	
工事原価	式	1	59,034,610	
一般管理費等	式	1	11,545,390	
工事価格	式	1	70,580,000	