

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事
工事地名	京都府舞鶴市境谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	496日間	自 令和 8年 8月13日 至 令和 9年12月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	155,559,670		
道路土工	式	1	35,023,176		
掘削工	m3	9,770	5,820,338	掘削	1 式
				軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上；	
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
掘削工(ICT)	m3	20,000	5,962,000	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	1 式
路体盛土工	m3	630	1,177,992	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
路体盛土工(ICT)	m3	4,400	2,350,029	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；採取土	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
路床盛土工(ICT)	m3	590	641,260	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；採取土	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				路床盛土(ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	2,739,758	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；採取土	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形(切土部)(ICT)	1,640 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(切土部)(ICT)	1,100 m2
				軟岩I；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	300 m2

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	16,331,799	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；発生残土		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；発生残土		
地盤改良工	式	1	13,628,229			
固結工	式	1	13,628,229	中層混合処理	320	m3
				改良深度2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上；固		
				化材含む		
				中層混合処理	1,699	m3
				改良深度2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上；固		
				化材含む		
法面工	式	1	32,560			
植生工	式	1	32,560	種子散布	80	m2
				肥料無し 100m2未満；法面清掃含む		
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	6,051,070			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	6,051,070	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m
				(1号)		
				18-8-40(高炉) 底幅160cm 高さ20cm；ｺﾝｸﾘｰﾄ、		
				型枠、目地材含む		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	m
				(2号)		
				18-8-40(高炉) 底幅130cm 高さ20cm；ｺﾝｸﾘｰﾄ、		
				型枠、目地材含む		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m
				(2号)		
				18-8-40(高炉) 底幅105cm 高さ20cm；ｺﾝｸﾘｰﾄ、		
				型枠、目地材含む		

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					現場打小口止コンクリート (1号) 18-8-40(高炉)；型枠含む	2 m3
					大型ブロック積 (1号) 控え1000、1250；調整コンクリート、調整コンクリート型枠、 目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、アンカー鉄筋含 む	45 m2
					大型ブロック積 (2号) 控え1000、750、500；調整コンクリート、調整コンクリート型 枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、アンカー鉄 筋含	78 m2
					胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	62 m3
					胴込・裏込材(碎石) 再生砕石 RC-40；	35 m3
カルバート工	式	1	90,336,566			
作業土工	式	1	1,194,260	；床掘り、埋戻し含む		
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	89,142,306	函渠	1,068 m3	
				内空幅8.6m 内空高さ5.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；均しコンクリート、均 し型枠、コンクリート、型枠、支保、足場含む		
				鉄筋 SD345 D13；	12.22 t	
				鉄筋 SD345 D16～D25；	70.15 t	
				鉄筋 SD345 D29～D32；	39.21 t	
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=20mm；	57 m2	
				止水板	144 m	

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(A) CF(塩ビ製)200×5 ; 止水板	63 m
					(C) CF(塩ビ製)300×7 ; ジョイントバー	62 本
					SD345 D29 L=1000 ; ビニールパイプ	62 本
					VP-40 L=500mm ; 補強鉄筋	0.22 t
					SD345 D13 ; 防水シート	117 m2
					側壁部 ; プライマー含む 防水シート	420 m2
					底頂部 ; プライマー含む 防水保護	155 m2
					側壁部 1:3 高炉 ; モルタル、ワイラス含む 防水保護	419 m2
					底頂部 1:3 高炉 ; モルタル含む 地下排水	37 m
					高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造 有孔管 ; フィルター材含む	
排水構造物工	式	1	3,997,108			
作業土工	式	1	292,224	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	1,363,654	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 土工区間 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 函渠内区間 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				47	m	
				15	m	
				72	m	

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	454, 450	角型U字溝 B300 ポリエチレン製；	1 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 B300用；	4 枚
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				プレキャスト集水桝 B500-L500-H680；桝蓋含む	2 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用(2枚組) t=6mm HDZT77；	2 組
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定；	1 枚
				小段排水 (切土部) PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンク リート、型枠含む	79 m
				小段排水 (盛土部) PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンク リート、型枠含む	6 m
排水工	式	1	1, 886, 780	縦排水 PU1-B240-H240(ソケット付)；目地モルタル、コンクリート、型 枠含む	9 m
				コンクリート蓋 B240用；	5 枚
舗装工	式	1	406, 054		

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	406,054	函渠内盛土	80	m3
				土砂；		
				下層路盤(車道・路肩部)	273	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	273	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
道路付属施設工	式	1	245,963			
道路付属物工	式	1	245,963	板柵土留	17	m
				H=200；吸出し防止材含む		
				板柵土留	3	m
				H=400；吸出し防止材含む		
仮設工	式	1	5,838,944			
工事用道路工	式	1	1,698,754	下層路盤(車道・路肩部)	404	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	404	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	404	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ		
				ィムコート含む		
				大型土のう	20	袋
				耐候性 長期仮設(3年)；製作、設置、吸出し防止		
				材、大型土のう連結ベルト含む		
仮水路工	式	1	590,590	高密度ポリエチレン排水溝	59	m
				φ300(半割)；アンカーピン含む		
交通管理工	式	1	3,549,600	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	155,559,670			
共通仮設費	式	1	36,296,321			
共通仮設費	式	1	21,028,321			

積算内訳書

工事名	R8西舞鶴道路境谷地区函渠工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
運搬費	式	1	3, 525, 400	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
				重建設機械分解組立輸送費	1	式	
準備費	式	1	15, 149, 291	木根等処分費	1	式	
				；伐採、集積、積込、運搬、処分費含む			
				表面はぎ土処分	1	式	
				；運搬含む			
技術管理費	式	1	1, 233, 630	システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
				六価クロム溶出試験費	3	検体	
				環境庁告示第46号溶出試験；			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 120, 000				
共通仮設費（率計上）	式	1	15, 268, 000				
純工事費	式	1	191, 855, 991				
現場管理費	式	1	56, 734, 000				
工事原価	式	1	248, 589, 991				
一般管理費等	式	1	40, 490, 009				
工事価格	式	1	289, 080, 000				