

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号井田地区法面对策工事
工事地名	京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	254日間	自 令和 8年 7月15日 至 令和 9年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号井田地区法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	112, 031, 631	
道路土工	式	1	1, 399, 680	
掘削工	m3	170	237, 880	掘削 1 式 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準) ;
残土処理工	式	1	1, 161, 800	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 軽質土 ;
排水構造物工	式	1	3, 364, 793	
作業土工	式	1	735, 265	; 床掘り、埋戻し、基面整正、人力運搬含む
集水桝・マンホール工	式	1	106, 760	現場打ち集水桝A 1 箇所 B500×L500×H500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン リート、型枠含む 現場打ち集水桝B 1 箇所 B500×L500×H500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン リート、型枠含む 蓋 1 枚 グレーチング 蓋 500×500用 T-2 普通目落込式 ; 受 枠含む
排水工	式	1	2, 522, 768	小段排水 119 m プレキャストU型側溝A(PU1-300×300) ; 基礎材、敷モ タル、目地モタル含む 小段排水 44 m プレキャストU型側溝B(PU1-300×300) ; 基礎材、敷モ タル、目地モタル含む 小段排水 11 m プレキャストU型側溝C(PU1-300×300) ; 基礎材、敷モ タル、目地モタル含む

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号井田地区法面对策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート	57	m2
				厚10cm 18-8-40(高炉)；目地材、型枠含む		
法面工	式	1	99,267,153			
作業土工	式	1	87,122	；床掘り、基面整正、人力運搬含む		
網状鉄筋挿入工	式	1	88,347,641	機械横移動・据付	1	式
				削孔(レキ質土)	1,300	m
				削孔径 115mm；		
				削孔(軟岩)	116	m
				削孔径 115mm；		
				注入打設	329	本
				膨張性セメントミルク $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ ；注入材含む		
				芯材組立	329	本
				SD345 D29 亜鉛メッキ；芯材、組立加工・挿入部材含む		
				芯材挿入	329	本
				SD345 D29 亜鉛メッキ；		
				加圧・頭部処理	329	本
				D29用；頭部処理材含む		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
				；設置、撤去、損料含む		
				プラント組立・解体	1	式
現場打基礎コンクリート工	式	1	10,832,390	現場打基礎コンクリート(頭部連結)	131	m
				24-12-25(高炉)；コンクリート、ペーラインコンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、鉄筋、目地材含む		
構造物撤去工	式	1	44,365			
構造物取壊し工	式	1	30,499	コンクリート構造物取壊し	0.5	m3
				無筋構造物 人力施工；積込含む		
				アスカブ撤去	7	m
				アスファルト殻(掘削)；積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号井田地区法面对策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	13, 866	殻運搬	0. 5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	0. 1 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	0. 5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	0. 1 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
仮設工	式	1	7, 955, 640		
交通管理工	式	1	7, 955, 640	交通誘導警備員	1 式
				昼間勤務；	
直接工事費	式	1	112, 031, 631		
共通仮設費	式	1	14, 983, 230		
共通仮設費	式	1	924, 230		
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	860, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 059, 000		
純工事費	式	1	127, 014, 861		
現場管理費	式	1	41, 063, 000		
工事原価	式	1	168, 077, 861		
一般管理費等	式	1	28, 902, 139		
工事価格	式	1	196, 980, 000		