

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工事名  | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事               |
| 工事地名 | (自) 京都府舞鶴市吉坂地先<br>(至) 京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 185日間      | 自 令和 8年 7月29日<br>至 令和 9年 1月29日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路維持       | 式                       | 1   | 14,864,240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区画線工       | 式                       | 1   | 12,509,240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 区画線工       | 式                       | 1   | 12,509,240 | 溶融式区画線 2,000 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 400 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 600 m<br>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 2,000 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>溶融式区画線 2,000 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>溶融式区画線 400 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有； |

# 積算内訳書

| 工事名          | R 8 福知山河川国道事務所管内区画線設置工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                     | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                         |     |            | 溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗<br>装；<br>溶融式区画線 200 m<br>溶融式手動 セヅラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装；<br>溶融式区画線 600 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性<br>舗装；<br>溶融式区画線 2,000 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>白色 排水性舗装；<br>ペイント式区画線 20,000 m<br>ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色； |
| 仮設工          | 式                       | 1   | 2,355,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交通管理工        | 式                       | 1   | 2,355,000  | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員A；<br>交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員B；                                                                                                                                                                                                                             |
| 直接工事費        | 式                       | 1   | 14,864,240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 2,824,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 共通仮設費        | 式                       | 1   | 379,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                       | 1   | 379,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                       | 1   | 2,445,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 純工事費         | 式                       | 1   | 17,688,240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 現場管理費        | 式                       | 1   | 9,040,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 積算内訳書

[illegible]