

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 7 号黒谷地区散水融雪設備機側操作盤他更新工事
工事地名	(自) 京都府綾部市黒谷地先 (至) 京都府綾部市上杉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	消融雪設備	
3) 工 期	155日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 8年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号黒谷地区散水融雪設備機側操作盤他更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	3, 590, 000		
融雪設備製作	式	1	3, 590, 000		
ポンプ 設備製作	式	1	3, 590, 000	取水ポンプ(黒谷地区)	1 台
				150A×1.60m ³ /min×19.0m×11.0kW ;	
純製作費	式	1	3, 590, 000		
製作原価	式	1	3, 590, 000		
据付工	式	1	3, 179, 760		
融雪設備輸送工	式	1	123, 000		
輸送工	式	1	123, 000	融雪設備輸送	1 式
融雪設備据付	式	1	3, 056, 760		
消(散水)融雪設備据付工	式	1	3, 056, 760	据付(取水ポンプ)(黒谷地区)	1 式
				撤去(取水ポンプ)(黒谷地区)	1 式
				据付(取水ポンプメカニカル管継手)(黒谷地区)	1 箇所
				150A ;	
				据付(取水ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				据付(散水ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				据付(中継ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				撤去(取水ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				撤去(散水ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				撤去(中継ポンプ機側操作盤)(黒谷地区)	1 式
				光ケーブル地中管内配線	1, 200 m
				SM-4C ;	
				光ケーブル地中管内配線撤去	1, 200 m
				GI-4C ;	
				支給品運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 7 号黒谷地区散水融雪設備機側操作盤他更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	853, 500	
共通仮設費	式	1	100, 500	
安全費	式	1	100, 500	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	753, 000	
純工事費	式	1	4, 033, 260	
現場管理費	式	1	901, 000	
据付間接費	式	1	1, 057, 000	
据付工事原価	式	1	5, 991, 260	
設計技術費	式	1	219, 000	
工事原価	式	1	9, 800, 260	
一般管理費等	式	1	1, 769, 740	
工事価格	式	1	11, 570, 000	