

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)
工事地名	(自) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先 (至) 京都府船井郡京丹波町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	70,435,329		
巡視・巡回工	式	1	21,173,620		
道路巡視工	式	1	7,661,970	巡視	145 回
				昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手) ;	
				巡視	10 時間
				昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手) ;	
				燃料費(道路パトロール車) 軽油(油脂類含) ;	1,650 L
道路巡回工	式	1	694,820	巡回パトロール	80 時間
				昼間 巡回員(世話役) 一般運転手 ; 貸与	
				巡回パトロール	10 時間
				夜間 巡回員(世話役) 一般運転手 ; 貸与	
巡回整備工 1	式	1	12,421,700	巡回整備	20 日
				昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手 ; クレーン作業有	
				巡回整備	1 日
				夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手 ; クレーン作業有	
				巡回整備	130 日
				昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手 ; クレーン作業無	
				巡回整備	1 日
				夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手 ; クレーン作業無	
巡回整備工 2	式	1	395,130	クラッシャー	30 m3
				再生クラッシャー RC40 ;	
				盛土材	5 m3
				購入土 砂質土(ほぐし土) ;	
				高強度常温合材	3,000 kg
				全天候型 ;	

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装維持工	式	1	521,680	セメント	100 kg
				25kg袋入 高炉；	
				油等吸着材	30 kg
舗装維持工	式	1	521,680	環境配慮型；	
				路面切削	50 m2
				帯状切削 切削厚3cm以下(労)；積込含む	
舗装維持工	式	1	521,680	路面切削	50 m2
				全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)；積込含む	
				欠損部補修	500 kg
舗装維持工	式	1	521,680	1t/日未満(労)；	
				欠損部補修	500 kg
				液状補修材；	
舗装維持工	式	1	521,680	クラック補修材	50 kg
				樹脂パッチング用樹脂モルタル；	
舗装修繕工	式	1	5,076,015		
舗装修繕工	式	1	4,544,255	舗装版切断	50 m
				アスファルト舗装版 切断厚15cm以下；	
				舗装版切断	10 m
				アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下；	
				舗装版破碎	50 m2
				障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下；積込含む	
				舗装版破碎	50 m2
				障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む	
				舗装版破碎	50 m2
				障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下；積込含む	
舗装修繕工	式	1	4,544,255	切削オーバーレイ	100 m2
				1層50mm 密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)(労材)；	
				積込、タックコート含む	
舗装修繕工	式	1	4,544,255	切削オーバーレイ	100 m2

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1層50mm 再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20)(労材)); 積込、タックコート含む 切削オーバーレイ	100 m2
				2層100mm 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20)+再生粗粒 度ポ リマー改質AsⅡ型(20)(労材); 積込、タックコート 含む	
				上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材); フ ォライムコート含む	100 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材); フ ォライムコート含む	100 m2
				基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート 含む	100 m2
				基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート 含む	100 m2
				中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート含む	50 m2
				中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート含む	50 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材) ; タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材) ; タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材); タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	100 m2

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)；タックコート含む 表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満 50 m2 再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)；プライムコート含む 表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 25 m2 再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)；プライムコート含む 平板ブロック撤去 5 m2 特殊ブロック舗装 5 m2 300×300×60(労材)；敷材、目地材含む 薄層カー舗装 100 m2 RPN-101 既設面(労材)；
区画線工	式	1	531,760	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)；

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材) ;		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材) ;		
道路付属物復旧工	式	1	5,963,963	区画線消去	50	m
				削取式 15cm換算 ;		
付属物復旧工 1	式	1	383,344	ガードレール撤去	10	枚
				ヒールA・B L=4330 ;		
				ガードレール撤去	10	枚
				ヒールA・B L=2330 ;		
				ガードレール撤去	10	枚
				路側用巻袖 L=660 ;		
				ガードレール撤去	5	枚
				分離帯用巻袖 L=910 ;		
				ガードレール撤去	10	本
				支柱 土中建込 ;		
				ガードレール撤去	10	本
				支柱 コンクリート建込 ;		
				ガードレール設置	10	枚
				ヒールA・B L=4330(労) ;		
				ガードレール設置	10	枚
				ヒールA・B L=2330(労) ;		
				ガードレール設置	10	枚

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路側用巻袖 L=660(労) ;		
				ガードレール設置	5	枚
				分離帯用巻袖 L=910(労) ;		
				ガードレール設置	25	本
				支柱 土中建込(労) ;		
				ガードレール設置	50	本
				支柱 コンクリート建込(労) ;		
				ガードレール設置	40	枚
				反射シート設置(労) ;		
付属物復旧工 2	式	1	1, 261, 040	ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=4330 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=2330 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=4330 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				ヒールB L=2330 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				路側用巻袖B L=660 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	5	枚
				路側用巻袖B L=660 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	4	枚
				分離帯用巻袖 L=910 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	1	枚
				分離帯用巻袖 L=910 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				ゴム巻袖 ;		
				ガードレール部材	10	本
				支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	5	本
				支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	1	本
				支柱 B-4E L=2200 ターグブラウン ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	1	本

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱 B-2B L=1100 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-4E L=2250 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-2B L=1150 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	2	個
				間隔材 Bm 亜鉛メッキ； ガードレール部材	2	個
				間隔材 Bm ダークブラウン； ガードレール部材	10	個
				ブラケット A・B・C 亜鉛メッキ； ガードレール部材	5	個
				ブラケット A・B・C ダークブラウン； ガードレール部材	10	個
				支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 白色； ガードレール部材	5	個
				支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 ダークブラウン； ガードレール部材	3	個
				基礎ブロック □400 H=500； ガードレール部材	3	個
				基礎ブロック □500 H=500； ガードレール部材	30	枚
				高輝度反射シート 100×375；		
付属物復旧工 3	式	1	261, 830	立入防止柵撤去 基礎ブロック撤去；	5	個
				立入防止柵撤去 金網・支柱撤去；	5	m
				立入防止柵撤去 支柱撤去；	5	本
				立入防止柵設置	5	個

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎ブロック設置(労)；		
				立入防止柵設置	5	m
				金網・支柱設置(労)；		
				立入防止柵設置	5	本
				支柱設置(労)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				車止ポスト撤去	5	本
付属物復旧工 4	式	1	1, 214, 220	車止ポスト設置(労)；	5	本
				車止ポスト部材	3	本
				φ 60.5 H850 固定式；		
				車止ポスト部材	2	本
				φ 60.5 H850 取外式(南京錠付)；		
				防護柵撤去	30	m
				プレキャストブロック建込；		
				防護柵撤去	30	m
				コンクリート建込；		
				防護柵撤去	30	m
				アンカーボルト固定；		
				防護柵撤去	30	m
				土中建込；		
				防護柵設置	30	m
				プレキャストブロック建込(コンクリート基礎材料費含む)(労)；		
				；		
				防護柵設置	30	m
				コンクリート建込(労)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護柵設置 アンカーボルト固定(アンカーボルト材料費含む)(労)；	30	m
				防護柵設置 土中建込(労)；	30	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 フレキャストブロック式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 コンクリート式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 土中建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 フレキャストブロック式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 コンクリート式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 土中建込式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 フレキャストブロック式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 フレキャストブロック式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 コンクリート建込式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 土中建込式 ダークブラウン；	6	m
付属物復旧工 5	式	1	702,660	標識撤去 単柱式 標識支柱・基礎撤去；	5	本
				標識撤去 単柱式 標識板撤去；	5	枚
				標識設置 単柱式 φ76.3 支柱・基礎設置(労)；	5	本

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識設置 単柱式 標識板設置(労) ;	5	枚
				標識設置 単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材) ;	5	本
				標識部材 支柱材料費 ;	100	kg
				標識部材 曲げ加工費 φ 76.3以上 ;	3	本
				標識部材 標識板 路線番号 カブセルレンズ式 ;	1	m2
				標識部材 標識板 警戒標識 カブセルレンズ式 ;	1	m2
				標識部材 標識板 案内標識 カブセルレンズ式 ;	1	m2
				標識部材 標識板 案内標識 カブセルレンズ式 ;		
付属物復旧工 6	式	1	1, 028, 430	視線誘導標撤去 土中建込式 ;	6	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込式 ;	6	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付式 ;	6	本
				視線誘導標撤去 構造物取付式 ;	6	本
				視線誘導標撤去 頭部のみ ;	6	本
				視線誘導標設置 土中建込式(労) ;	3	本
				視線誘導標設置 コンクリート建込式 削孔含まず(労) ;	3	本
				視線誘導標設置 防護柵取付式バンド式(労) ;	3	本
				視線誘導標設置 防護柵取付式ボルト式(労) ;	3	本
				視線誘導標設置 構造物取付式側壁用(労) ;	3	本

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標設置	3	本
				構造物取付式ベースプレート式(労) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				頭部のみ(労) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 防護柵取付式ボルト式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 防護柵取付式ボルト式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材) ;		

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100片面反射 反射体 1 個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100両面反射 反射体 1 個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100片面反射 反射体2個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーポール併用型 φ 100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標部材	1	個
				φ 100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ ;		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標部材 φ 300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 100 片面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 片面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 100 両面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；	1	個
付属物復旧工 7	式	1	762, 350	車線分離標撤去 貼付式；	15	本
				車線分離標撤去 穿孔式；	15	本
				車線分離標設置 貼付式(労)；	10	本
				車線分離標設置 穿孔式 一本脚(労)；	10	本
				車線分離標設置 穿孔式 三本脚(労)；	10	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=400；	5	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=650；	5	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=800；	5	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=400；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=650；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=800；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=400；	3	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工 8	式	1	337, 630	車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=650 ;	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=800 ;	3	本
				道路鋸撤去 貼付式 ;	30	個
				道路鋸撤去 穿孔式 ;	30	個
				道路鋸設置 貼付式(労) ;	30	個
				道路鋸設置 穿孔式(労) ;	30	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 縁石鋸 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150 ;	1	個
				道路鋸部材 センター鋸 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150 ;	1	個
付属物復旧工 9	式	1	12, 459	境界鋸撤去	1	基
				境界杭撤去	1	基
				境界鋸設置 (労) ;	1	基
				境界杭設置 根巻無(労) ;	1	基
				境界鋸部材 国土交通省型 40×100×2(足付き) ;	1	個
				境界杭部材 国土交通省型 120×120 ;	1	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工	式	1	3, 474, 009		
構造物補修工 1	式	1	75, 990	床掘り 人力(労) ;	3 m3
				床掘り 機械(小規模)(労) ;	3 m3
				埋戻し 人力(労) ;	3 m3
				埋戻し 機械(小規模)(労) ;	3 m3
				盛土 人力(労) ;	3 m3
構造物補修工 2	式	1	1, 408, 431	コンクリート 18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材) ;	10 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材) ;	3 m3
				コンクリート 18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材) ;	3 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材) ;	3 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型(労材) ;	3 m3
				コンクリート 超速硬セメント 人力打設 小型(労材) ;	1 m3
				コンクリート 超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋(労材) ;	1 m3
				目地材 瀝青繊維質板 t=10mm(労材) ;	3 m2
				型枠 小型(労材) ;	10 m2
				型枠 鉄筋・無筋(労材) ;	3 m2
				型枠	3 m2

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					均しコンクリート(労材) ;	
					鉄筋 SD345 D13(労材) ;	10 kg
					鉄筋 SD345 D16～25(労材) ;	10 kg
					基礎碎石 t=17.5cm以上20cm以下(労) ;	3 m2
					基礎碎石 RC-30 ;	1 m3
					基礎碎石 RC-40 ;	1 m3
構造物補修工 3	式	1	468, 949	削孔	φ 10以上～30未満 削孔深30以上200未満 ;	10 孔
				削孔	φ 10以上～30未満 削孔深200以上400以下 ;	5 孔
				削孔	φ 30以上～60未満 削孔深100以上200未満 ;	3 孔
				削孔	φ 30以上～60未満 削孔深200以上300未満 ;	3 孔
				削孔	φ 30以上～60未満 削孔深300以上400未満 ;	3 孔
				削孔	φ 60以上～64未満 削孔深50以上200未満 ;	3 孔
				削孔	φ 60以上～64未満 削孔深200以上400未満 ;	3 孔
				削孔	φ 60以上～64未満 削孔深400以上600未満 ;	3 孔
				削孔	φ 64以上～77未満 削孔深50以上200未満 ;	3 孔
				削孔	φ 77以上～90未満 削孔深50以上200未満 ;	1 孔
				削孔	φ 90以上～100未満 削孔深50以上200未満 ;	1 孔
				削孔		
				削孔		
				削孔		
				削孔		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 100以上～110未満 削孔深50以上200未満； 削孔	1	孔
				φ 110以上～128未満 削孔深50以上200未満； コンクリートはつり	1	m2
				平均はつり厚3cm以下； コンクリートはつり	1	m2
				平均はつり厚3cm超6cm以下； コンクリート殻積込	1	m3
				人力； 構造物撤去	3	m3
				人力 無筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				人力 鉄筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				機械 無筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				機械 鉄筋；積込含む		
構造物補修工 4	式	1	1, 287, 251	蓋板撤去 40kg以下；	10	枚
				蓋板撤去 40kg超170kg以下；	5	枚
				蓋板設置 40kg以下(労)；	10	枚
				蓋板設置 40kg超170kg以下(労)；	5	枚
				鋼製蓋板部材 T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ボルト固定；	10	組
				鋼製蓋板部材 T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ボルト固定；	5	組
				鋼製蓋板部材 T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ボルト固定(コム付) ；	10	組
				鋼製蓋板部材 T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ボルト固定(コム付)	5	組

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					； 鋼製蓋板部材 歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ボルト固定； 鋼製蓋板部材 歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ボルト固定； Co蓋板部材 1種 300用 412×95×500； Co蓋板部材 1種 400用 512×110×500； Co蓋板部材 3種 300用 412×95×500； Co蓋板部材 3種 400用 512×110×500；	3 3 1 1 1 1	組 組 枚 枚 枚 枚
構造物補修工 5		式	1	47,368	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分撤去； 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去； 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 50kg未満 基礎含まず(労)；モルタル含む 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 50kg以上 基礎含まず(労)；モルタル含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 片面R 180/205×250×600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 両面R 180/230×250×600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 片面R 三本落とし (H250～100)；	5 5 5 5 1 1 1 1	m m m m 個 個 個 個
構造物補修工 6		式	1	186,020	U型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B(労材)；モルタル 含む 管渠 ヒューム管(1種) φ200(労材)；	10 1	m m

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目隠板撤去	3	m2
				目隠板設置 (労)；	3	m2
				目隠板部材 ポリカーボネイト t=3mm；	3	m2
				衝撃緩衝部材 クッションドラム φ580×820；	1	個
道路清掃工	式	1	2,538,084			
路面清掃工	式	1	1,770,221	路面清掃 人力 路肩部 塵芥量：少ない；	50	km
				路面清掃 人力 路肩部 塵芥量：普通；	5	km
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：少ない；	10	m2
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：普通；	10	m2
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)；	10	m2
				路面清掃 機械清掃(組合せ作業) 散水車なし；貸与	50	km
				路面清掃 歩道部掃出；	5	km
				路肩整正 (労)；積込、運搬含む	5	m2
				除草シート 厚0.5mm；	5	m2
				側溝蓋撤去・再設置 蓋板重量40kg以上80kg以下；	10	枚
排水施設清掃工	式	1	761,746	側溝清掃 機械(単独)清掃 泥量0.08m3；貸与	50	m
				側溝清掃 機械(単独)移動；貸与	60	km
				側溝清掃	700	m

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力 無蓋； 側溝清掃	50	m
				人力 有蓋(コンクリート蓋)； 集水樹・街渠樹清掃	10	箇所
				機械(単独)；貸与 集水樹・街渠樹清掃	5	箇所
				人力 無蓋 25cm未満； 集水樹・街渠樹清掃	5	箇所
				人力 有蓋 25cm以上； 排水管・管渠清掃	100	m
				機械(組合せ) 清掃；貸与 排水管・管渠清掃	25	km
				機械(組合せ) 移動；貸与 側溝清掃	100	m
				機械(組合せ) 清掃；貸与 側溝清掃	25	km
				機械(組合せ) 移動；貸与		
植栽維持工	式	1	564, 244			
樹木・芝生管理工	式	1	564, 244	寄植剪定	500	m2
				低木・中木； 中木剪定	30	本
				樹高100以上200未満 円筒形； 高木剪定	30	本
				夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満； 低木補植	1	本
				60cm未満(労)； 中木補植	1	本
				60cm以上100cm未満(労)； 支柱撤去	1	本
				中木二本脚鳥居； 支柱補修	1	本
				中木二本脚鳥居； 支柱設置	1	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木二本脚鳥居(労材)；		
				植生マット	20	m2
				(労材)；		
				筋芝	5	m2
				(労材)；		
				張芝	5	m2
				(労材)；		
				植生土のう	50	袋
				(使用土含まず)(労材)；		
除草工	式	1	10,681,522			
道路除草工	式	1	10,681,522	除草	70,000	m2
				肩掛け式 飛石防護有；		
				除草	500	m2
				人力除草；		
				除草	10	m2
				人力抜根(植栽内)；		
				除草	70,000	m2
				集草；		
				除草	70,000	m2
				積込運搬；		
冬期対策施設工	式	1	5,246			
冬期安全施設工	式	1	5,246	スノーポール設置	1	本
				土中単柱型(労)；		
				スノーポール撤去	1	本
				土中単柱型；		
応急処理工	式	1	12,542,216			
応急作業工	式	1	7,046,164	普通作業員	200	人
				昼間；		
				特殊作業員	10	人
				昼間；		
				軽作業員	5	人

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間； 一般運転手	10	人
				昼間； 特殊運転手	5	人
				昼間； 土木一般世話役	20	人
				昼間； 普通作業員	200	時間
				時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 普通作業員	50	時間
				時間外深夜(22:00～5:00)； 一般運転手	50	時間
				時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 一般運転手	50	時間
				時間外深夜(22:00～5:00)； 特殊運転手	5	時間
				時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 特殊運転手	3	時間
				時間外深夜(22:00～5:00)； 土木一般世話役	5	時間
				時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 土木一般世話役	3	時間
				時間外深夜(22:00～5:00)；		
建設機械運転工	式	1	5, 151, 677	ライトバン	200	時間
				5人乗；		
				ライトバン	50	時間
				5人乗 運転手無(燃料・機械経費)；		
				トラック(クレーン装置付)	10	時間
				2t吊 2t積；		
				トラック(クレーン装置付)	1	時間
				2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)；		
				トラック(クレーン装置付)	50	時間
				2t吊 4t積；		
				トラック(クレーン装置付)	1	時間

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費) ;	
				ダンプトラック	200 時間
				2t ;	
				ダンプトラック	50 時間
				2t 運転手無(燃料・機械経費) ;	
				ダンプトラック	100 時間
				4t ;	
				ダンプトラック	10 時間
				4t 運転手無(燃料・機械経費) ;	
				ダンプトラック	15 時間
				10t ;	
				ダンプトラック	1 時間
				10t 運転手無(燃料・機械経費) ;	
				小型バックホ	10 時間
				山積0.022m3級 ;	
				小型バックホ	100 時間
				山積0.13m3級 ;	
				バックホ	50 時間
				山積0.28m3級 ;	
				バックホ	5 時間
				山積0.8m3級 ;	
				トラッククレーン	2 時間
				20t吊 ;	
				高所作業車	10 時間
				揚程12m ;	
				散水車	10 時間
				6500L ;	
				路面清掃車	10 時間
				リヤリフトダンプ プラシ式 2.5m3 ; 貸与	
				排水管清掃車	10 時間
				ジェット式 5800L ; 貸与	
				側溝清掃車	10 時間
				ロータリーブローホッパ 4.5m3 ; 貸与	

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急復旧工	式	1	344,375	土のう撤去	30	袋
				大型土のう撤去	10	袋
				土のう	100	袋
				仕拵・積立(使用土含まず)(労材)；		
				大型土のう	30	袋
				製作(使用土含まず)(労)；		
				大型土のう	30	袋
				設置(労)；		
				大型土のう部材	5	袋
				大型土のう袋 2t；		
				大型土のう部材	25	袋
				大型土のう袋 2t 耐候性；		
				木杭打込	3	本
				人力 末口9～12 杭長1.2m 根入70%未満(労)；		
				木杭打込	3	本
				人力 末口12～15 杭長2.0m 根入70%未満(労)；		
				木杭部材	3	本
				松杭 末口9 杭長1.2m；		
				木杭部材	3	本
				松杭 末口12 杭長2.0m；		
				コンクリート型枠用合板	3	枚
				12×900×1800；		
				養生シート	3	枚
				ポリエチレン 3.6m×5.4m；		
建設副産物処理工	式	1	2,373,980			
建設副産物処理工	式	1	2,373,980	建設副産物処理	10	m3
				土砂；		
				建設副産物処理	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				建設副産物処理	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				建設副産物処理	100	m3
				アスファルト殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				建設副産物処理 アスファルト殻(掘削)；	5	m3
				建設副産物処理 剪定枝葉；	20	t
				建設副産物処理 汚泥；	10	t
				建設副産物処理 燃焼物(京丹波町)；	5	t
				建設副産物処理 燃焼物(綾部市)；	5	t
				建設副産物処理 燃焼物(舞鶴市)90リットル；	500	袋
				建設副産物処理 不燃物(京丹波町)；	5	t
				建設副産物処理 不燃物(綾部市)；	5	t
				建設副産物処理 動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)；	30	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 小型動物(綾部市)；	50	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 大型動物(綾部市)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)；	50	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)；	5	頭
仮設工	式	1	5, 520, 750			

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	5, 520, 750	交通誘導整備員A 昼間(8:00～17:00) ;	200	人
				交通誘導整備員A 時間外(17:00～22:00、5:00～8:00) ;	100	時間
				交通誘導整備員A 時間外深夜(22:00～5:00) ;	100	時間
				交通誘導整備員B 昼間(8:00～17:00) ;	100	人
				交通誘導整備員B 時間外(17:00～22:00、5:00～8:00) ;	50	時間
				交通誘導整備員B 時間外深夜(22:00～5:00) ;	50	時間
雪寒	式	1	9, 331, 167			
除雪工	式	1	9, 331, 167			
凍結防止工	式	1	6, 391, 100	凍結防止剤散布(A) 自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内 ; 貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外 ; 貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(C) 自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内 ; 貸与	25	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外 ; 貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(A) 自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内 ; 貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外 ; 貸与	10	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布(C) 自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内； 貸与	100	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外； 貸与	25	時間
				凍結防止剤散布(A) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内； 貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外； 貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(C) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内； 貸与	100	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外； 貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(A) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内； 貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外； 貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(C) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内； 貸与	50	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外； 貸与	5	時間
				除雪トラック(A) 7t級 24-2600 昼間 所定時間内；貸与	5	時間
				除雪トラック(B) 7t級 24-2600 昼間 所定時間外；貸与	10	時間
一般除雪工	式	1	1,770,646			

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(C)	5	時間
				7t級 24-2600 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	5	時間
				7t級 24-2600 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	5	時間
				7t級 24-2601 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	10	時間
				7t級 24-2601 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	5	時間
				7t級 24-2601 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	5	時間
				7t級 24-2601 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	1	時間
				7t級 26-2600 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	1	時間
				7t級 26-2600 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	10	時間
				7t級 26-2600 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	1	時間
				7t級 26-2600 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	1	時間
				7t級 R01-2610 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	1	時間
				7t級 R01-2610 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	10	時間
				7t級 R01-2610 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	1	時間
				7t級 R01-2610 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪グレータ(A)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪グレータ(B)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪グレータ(C)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内；貸与		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				持込 3.1m級 昼間 所定時間内；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				持込 3.1m級 昼間 所定時間外；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				持込 3.1m級 夜間 所定時間内；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				持込 3.1m級 夜間 所定時間外；		
				除雪補助(A)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内；		
				除雪補助(B)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外；		
				除雪補助(C)	10	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内；		
				除雪補助(D)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外；		
				ライトバン運転(A)	3	時間
				5人乗 昼間 所定時間内；		
				ライトバン運転(B)	3	時間
				5人乗 昼間 所定時間外；		
				ライトバン運転(C)	5	時間
				5人乗 夜間 所定時間内；		
				ライトバン運転(D)	3	時間
				5人乗 夜間 所定時間外；		
運搬除雪工	式	1	113, 044	ダンプトラック(A)	1	時間
				持込 8t積 昼間 所定時間内；		
				ダンプトラック(B)	1	時間
				持込 8t積 昼間 所定時間外；		
				ダンプトラック(C)	1	時間
				持込 8t積 夜間 所定時間内；		
				ダンプトラック(D)	1	時間
				持込 8t積 夜間 所定時間外；		

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和７年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック(A) 持込 4t積 昼間 所定時間内；	1	時間
				ダンプトラック(B) 持込 4t積 昼間 所定時間外；	1	時間
				ダンプトラック(C) 持込 4t積 夜間 所定時間内；	1	時間
				ダンプトラック(D) 持込 4t積 夜間 所定時間外；	1	時間
				除雪トレーサ(A) 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内；	1	時間
				除雪トレーサ(B) 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外；	1	時間
				除雪トレーサ(C) 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内；	1	時間
				除雪トレーサ(D) 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外；	1	時間
				ハントカイト式除雪機(A) 20PS級 10-06191 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(B) 20PS級 10-06191 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(C) 20PS級 10-06191 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(D) 20PS級 10-06191 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
歩道除雪工	式	1	252,277	ハントカイト式除雪機(A) 20PS級 26-2620 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(B) 20PS級 26-2620 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(C) 20PS級 26-2620 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(D) 20PS級 26-2620 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハントカイト式除雪機(A) 20PS級 26-2621 昼間 所定時間内；貸与	1	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハド`カ`イト`式除雪機(B) 20PS級 26-2621 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(C) 20PS級 26-2621 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(D) 20PS級 26-2621 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(A) 20PS級 26-2623 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(B) 20PS級 26-2623 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(C) 20PS級 26-2623 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハド`カ`イト`式除雪機(D) 20PS級 26-2623 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
				小型除雪車(A) 40PS級 27-2612 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				小型除雪車(B) 40PS級 27-2612 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				小型除雪車(C) 40PS級 27-2612 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				小型除雪車(D) 40PS級 27-2612 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
				雪道巡回 持込ライトバン1500cc 昼間 160km以下；	10	回
				雪道巡回 持込ライトバン1500cc 夜間 160km以下；	10	回
雪道巡回工	式	1	804, 100			
直接工事費	式	1	79, 766, 496			
共通仮設費	式	1	15, 681, 600			
共通仮設費	式	1	8, 224, 600			
運搬費	式	1	194, 600	建設機械運搬費 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2. 0m；	2	台

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	8, 030, 000	雪害対策情報連絡 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 457, 000	
純工事費	式	1	95, 448, 096	
現場管理費	式	1	39, 610, 000	
工事原価	式	1	135, 058, 096	
一般管理費等	式	1	21, 111, 904	
工事価格	式	1	156, 170, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)
工事地名	(自) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先 (至) 京都府船井郡京丹波町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	70,435,329		
巡視・巡回工	式	1	21,173,620		
道路巡視工	式	1	7,661,970	巡視	145 回
				昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手) ;	
				巡視	10 時間
				昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手) ;	
				燃料費(道路パトロール車) 軽油(油脂類含) ;	1,650 L
道路巡回工	式	1	694,820	巡回パトロール	80 時間
				昼間 巡回員(世話役) 一般運転手 ; 貸与	
				巡回パトロール	10 時間
				夜間 巡回員(世話役) 一般運転手 ; 貸与	
巡回整備工 1	式	1	12,421,700	巡回整備	20 日
				昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手 ; クレーン作業有	
				巡回整備	1 日
				夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手 ; クレーン作業有	
				巡回整備	130 日
				昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手 ; クレーン作業無	
				巡回整備	1 日
				夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手 ; クレーン作業無	
巡回整備工 2	式	1	395,130	クラッシャー	30 m3
				再生クラッシャー RC40 ;	
				盛土材	5 m3
				購入土 砂質土(ほぐし土) ;	
				高強度常温合材	3,000 kg
				全天候型 ;	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装維持工	式	1	521,680	セメント	100	kg
				25kg袋入 高炉；		
				油等吸着材	30	kg
舗装維持工	式	1	521,680	環境配慮型；		
				路面切削	50	m2
				帯状切削 切削厚3cm以下(労)；積込含む		
舗装維持工	式	1	521,680	路面切削	50	m2
				全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無し(労)；積込含む		
				欠損部補修	500	kg
舗装維持工	式	1	521,680	1t/日未満(労)；		
				欠損部補修	500	kg
				液状補修材；		
舗装修繕工	式	1	5,076,015	クラック補修材	50	kg
				樹脂パッチング用樹脂モルタル；		
舗装修繕工	式	1	4,544,255	舗装版切断	50	m
				アスファルト舗装版 切断厚15cm以下；		
				舗装版切断	10	m
舗装修繕工	式	1	4,544,255	アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下；		
				舗装版破碎	50	m2
				障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下；積込含む		
舗装修繕工	式	1	4,544,255	舗装版破碎	50	m2
				障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む		
				舗装版破碎	50	m2
舗装修繕工	式	1	4,544,255	障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下；積込含む		
				切削オーバーレイ	100	m2
				1層50mm 密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20)(労材)；積込、タックコート含む		
舗装修繕工	式	1	4,544,255	切削オーバーレイ	100	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1層50mm 再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20)(労材)); 積込、タックコート含む 切削オーバーレイ	100 m2
				2層100mm 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20)+再生粗粒 度ポ リマー改質AsⅡ型(20)(労材); 積込、タックコート 含む 上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材); フ ォライムコート含む	100 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm(労材); フ ォライムコート含む	100 m2
				基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート 含む	100 m2
				基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート 含む	100 m2
				中間層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート含む	50 m2
				中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 再生粗粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm(労材); タックコート含む	50 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材) ; タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材) ; タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度ポ リマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材); タックコート含む	100 m2
				表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	100 m2

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚50mm(労材)；タックコート含む 表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満 50 m2 再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)；プライムコート含む 表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 25 m2 再生細粒度As(13) 舗装厚40mm(労材)；プライムコート含む 平板ブロック撤去 5 m2 特殊ブロック舗装 5 m2 300×300×60(労材)；敷材、目地材含む 薄層カー舗装 100 m2 RPN-101 既設面(労材)；
区画線工	式	1	531,760	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材)；

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				溶融式区画線	50	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(労材) ;		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱(労材) ;		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱(労材) ;		
道路付属物復旧工	式	1	5,963,963	区画線消去	50	m
				削取式 15cm換算 ;		
付属物復旧工 1	式	1	383,344	ガードレール撤去	10	枚
				ヒールA・B L=4330 ;		
				ガードレール撤去	10	枚
				ヒールA・B L=2330 ;		
				ガードレール撤去	10	枚
				路側用巻袖 L=660 ;		
				ガードレール撤去	5	枚
				分離帯用巻袖 L=910 ;		
				ガードレール撤去	10	本
				支柱 土中建込 ;		
				ガードレール撤去	10	本
				支柱 コンクリート建込 ;		
				ガードレール設置	10	枚
				ヒールA・B L=4330(労) ;		
				ガードレール設置	10	枚
				ヒールA・B L=2330(労) ;		
				ガードレール設置	10	枚

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路側用巻袖 L=660(労) ;		
				ガードレール設置	5	枚
				分離帯用巻袖 L=910(労) ;		
				ガードレール設置	25	本
				支柱 土中建込(労) ;		
				ガードレール設置	50	本
				支柱 コンクリート建込(労) ;		
				ガードレール設置	40	枚
				反射シート設置(労) ;		
付属物復旧工 2	式	1	1, 261, 040	ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=4330 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=2330 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	10	枚
				ヒールB L=4330 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				ヒールB L=2330 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				路側用巻袖B L=660 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	5	枚
				路側用巻袖B L=660 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	4	枚
				分離帯用巻袖 L=910 亜鉛メッキ ;		
				ガードレール部材	1	枚
				分離帯用巻袖 L=910 ターグブラウン ;		
				ガードレール部材	5	枚
				ゴム巻袖 ;		
				ガードレール部材	10	本
				支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	5	本
				支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	1	本
				支柱 B-4E L=2200 ターグブラウン ; 支柱キャップ 除く		
				ガードレール部材	1	本

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱 B-2B L=1100 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-4E L=2250 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	1	本
				支柱 Bm-2B L=1150 ダークブラウン；支柱キャップ 除く ガードレール部材	2	個
				間隔材 Bm 亜鉛メッキ； ガードレール部材	2	個
				間隔材 Bm ダークブラウン； ガードレール部材	10	個
				ブラケット A・B・C 亜鉛メッキ； ガードレール部材	5	個
				ブラケット A・B・C ダークブラウン； ガードレール部材	10	個
				支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 白色； ガードレール部材	5	個
				支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 ダークブラウン； ガードレール部材	3	個
				基礎ブロック □400 H=500； ガードレール部材	3	個
				基礎ブロック □500 H=500； ガードレール部材	30	枚
				高輝度反射シート 100×375；		
付属物復旧工 3	式	1	261, 830	立入防止柵撤去 基礎ブロック撤去；	5	個
				立入防止柵撤去 金網・支柱撤去；	5	m
				立入防止柵撤去 支柱撤去；	5	本
				立入防止柵設置	5	個

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎ブロック設置(労)；		
				立入防止柵設置	5	m
				金網・支柱設置(労)；		
				立入防止柵設置	5	本
				支柱設置(労)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H1500 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H1800 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				立入防止柵部材	5	m
				φ 3.2 #50 H2000 支柱間隔2000 亜鉛メッキ(金網・支柱含む)；		
				車止ポスト撤去	5	本
付属物復旧工 4	式	1	1, 214, 220	車止ポスト設置(労)；	5	本
				車止ポスト部材	3	本
				φ 60.5 H850 固定式；		
				車止ポスト部材	2	本
				φ 60.5 H850 取外式(南京錠付)；		
				防護柵撤去	30	m
				プレキャストブロック建込；		
				防護柵撤去	30	m
				コンクリート建込；		
				防護柵撤去	30	m
				アンカーボルト固定；		
				防護柵撤去	30	m
				土中建込；		
				防護柵設置	30	m
				プレキャストブロック建込(コンクリート基礎材料費含む)(労)；		
				；		
				防護柵設置	30	m
				コンクリート建込(労)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護柵設置 アンカーボルト固定(アンカーボルト材料費含む)(労)；	30	m
				防護柵設置 土中建込(労)；	30	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 フレキストブロック式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 コンクリート式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 土中建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 フレキストブロック式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 コンクリート式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H800 三段ビーム型 土中建込式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 フレキストブロック式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛メッキ；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 フレキストブロック式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 コンクリート建込式 ダークブラウン；	6	m
				防護柵部材 H1100 縦格子型 土中建込式 ダークブラウン；	6	m
付属物復旧工 5	式	1	702,660	標識撤去 単柱式 標識支柱・基礎撤去；	5	本
				標識撤去 単柱式 標識板撤去；	5	枚
				標識設置 単柱式 φ76.3 支柱・基礎設置(労)；	5	本

積算内訳書

工事名		国道２７号道路維持工事(令和８年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識設置 単柱式 標識板設置(労)；	5	枚
				標識設置 単柱式 添加式標識板取付金具設置(労材)；	5	本
				標識部材 支柱材料費；	100	kg
				標識部材 曲げ加工費 φ76.3以上；	3	本
				標識部材 標識板 路線番号 カブセルレンズ式；	1	m2
				標識部材 標識板 警戒標識 カブセルレンズ式；	1	m2
				標識部材 標識板 案内標識 カブセルレンズ式；	1	m2
付属物復旧工 6	式	1	1, 028, 430	視線誘導標撤去 土中建込式；	6	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込式；	6	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付式；	6	本
				視線誘導標撤去 構造物取付式；	6	本
				視線誘導標撤去 頭部のみ；	6	本
				視線誘導標設置 土中建込式(労)；	3	本
				視線誘導標設置 コンクリート建込式 削孔含まず(労)；	3	本
				視線誘導標設置 防護柵取付式バンド式(労)；	3	本
				視線誘導標設置 防護柵取付式ボルト式(労)；	3	本
				視線誘導標設置 構造物取付式側壁用(労)；	3	本

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標設置	3	本
				構造物取付式ベースプレート式(労) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				頭部のみ(労) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 土中建込式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 防護柵取付式バンド式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 防護柵取付式ボルト式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 防護柵取付式ボルト式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 構造物取付式側壁用(労材) ;		

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 構造物取付式側壁用(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 片面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 片面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 100 両面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	3	本
				φ 300 両面反射 構造物取付式ベースプレート式(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100片面反射 反射体 1 個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100両面反射 反射体 1 個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100片面反射 反射体2個 土中式 (労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100片面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100両面反射 反射体1個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標設置	1	本
				スノーボール併用型 φ 100片面反射 反射体2個 Co建込式 削孔含まず(労材) ;		
				視線誘導標部材	1	個
				φ 100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ ;		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標部材 φ 300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 100 片面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 片面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 100 両面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；	1	個
				視線誘導標部材 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；	1	個
付属物復旧工 7	式	1	762, 350	車線分離標撤去 貼付式；	15	本
				車線分離標撤去 穿孔式；	15	本
				車線分離標設置 貼付式(労)；	10	本
				車線分離標設置 穿孔式 一本脚(労)；	10	本
				車線分離標設置 穿孔式 三本脚(労)；	10	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=400；	5	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=650；	5	本
				車線分離標部材 貼付式 φ 80 H=800；	5	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=400；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=650；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 一本脚 φ 80 H=800；	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=400；	3	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工 8	式	1	337, 630	車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=650 ;	3	本
				車線分離標部材 穿孔式 三本脚 φ 80 H=800 ;	3	本
				道路鋸撤去 貼付式 ;	30	個
				道路鋸撤去 穿孔式 ;	30	個
				道路鋸設置 貼付式(労) ;	30	個
				道路鋸設置 穿孔式(労) ;	30	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射 ;	15	個
				道路鋸部材 縁石鋸 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150 ;	1	個
				道路鋸部材 センター鋸 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150 ;	1	個
付属物復旧工 9	式	1	12, 459	境界鋸撤去	1	基
				境界杭撤去	1	基
				境界鋸設置 (労) ;	1	基
				境界杭設置 根巻無(労) ;	1	基
				境界鋸部材 国土交通省型 40×100×2(足付き) ;	1	個
				境界杭部材 国土交通省型 120×120 ;	1	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工	式	1	3, 474, 009		
構造物補修工 1	式	1	75, 990	床掘り 人力(労) ;	3 m3
				床掘り 機械(小規模)(労) ;	3 m3
				埋戻し 人力(労) ;	3 m3
				埋戻し 機械(小規模)(労) ;	3 m3
				盛土 人力(労) ;	3 m3
構造物補修工 2	式	1	1, 408, 431	コンクリート 18-8-40(高炉) 人力打設 小型(労材) ;	10 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型(労材) ;	3 m3
				コンクリート 18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材) ;	3 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労材) ;	3 m3
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型(労材) ;	3 m3
				コンクリート 超速硬セメント 人力打設 小型(労材) ;	1 m3
				コンクリート 超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋(労材) ;	1 m3
				目地材 瀝青繊維質板 t=10mm(労材) ;	3 m2
				型枠 小型(労材) ;	10 m2
				型枠 鉄筋・無筋(労材) ;	3 m2
				型枠	3 m2

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート(労材) ;		
				鉄筋 SD345 D13(労材) ;	10	kg
				鉄筋 SD345 D16～25(労材) ;	10	kg
				基礎碎石 t=17.5cm以上20cm以下(労) ;	3	m2
				基礎碎石 RC-30 ;	1	m3
				基礎碎石 RC-40 ;	1	m3
構造物補修工 3	式	1	468,949	削孔 φ 10以上～30未満 削孔深30以上200未満 ;	10	孔
				削孔 φ 10以上～30未満 削孔深200以上400以下 ;	5	孔
				削孔 φ 30以上～60未満 削孔深100以上200未満 ;	3	孔
				削孔 φ 30以上～60未満 削孔深200以上300未満 ;	3	孔
				削孔 φ 30以上～60未満 削孔深300以上400未満 ;	3	孔
				削孔 φ 60以上～64未満 削孔深50以上200未満 ;	3	孔
				削孔 φ 60以上～64未満 削孔深200以上400未満 ;	3	孔
				削孔 φ 60以上～64未満 削孔深400以上600未満 ;	3	孔
				削孔 φ 64以上～77未満 削孔深50以上200未満 ;	3	孔
				削孔 φ 77以上～90未満 削孔深50以上200未満 ;	1	孔
				削孔 φ 90以上～100未満 削孔深50以上200未満 ;	1	孔

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 100以上～110未満 削孔深50以上200未満； 削孔	1	孔
				φ 110以上～128未満 削孔深50以上200未満； コンクリートはつり	1	m2
				平均はつり厚3cm以下； コンクリートはつり	1	m2
				平均はつり厚3cm超6cm以下； コンクリート殻積込	1	m3
				人力； 構造物撤去	3	m3
				人力 無筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				人力 鉄筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				機械 無筋；積込含む 構造物撤去	3	m3
				機械 鉄筋；積込含む		
構造物補修工 4	式	1	1, 287, 251	蓋板撤去 40kg以下；	10	枚
				蓋板撤去 40kg超170kg以下；	5	枚
				蓋板設置 40kg以下(労)；	10	枚
				蓋板設置 40kg超170kg以下(労)；	5	枚
				鋼製蓋板部材 T-25 側溝用 溝幅300 L=1000 ボルト固定；	10	組
				鋼製蓋板部材 T-25 側溝用 溝幅400 L=1000 ボルト固定；	5	組
				鋼製蓋板部材 T-25 横断用 溝幅300 L=1000 ボルト固定(コム付) ；	10	組
				鋼製蓋板部材 T-25 横断用 溝幅400 L=1000 ボルト固定(コム付)	5	組

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					； 鋼製蓋板部材 歩道用 細目 溝幅300 L=1000 ボルト固定； 鋼製蓋板部材 歩道用 細目 溝幅400 L=1000 ボルト固定； Co蓋板部材 1種 300用 412×95×500； Co蓋板部材 1種 400用 512×110×500； Co蓋板部材 3種 300用 412×95×500； Co蓋板部材 3種 400用 512×110×500；	3 3 1 1 1 1	組 組 枚 枚 枚 枚
構造物補修工 5		式	1	47, 368	歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分撤去； 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去； 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 50kg未満 基礎含まず(労)；モルタル含む 歩車道境界・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 50kg以上 基礎含まず(労)；モルタル含む 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 片面R 180/205×250×600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 両面R 180/230×250×600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 両面R 180/230×250×600 排水孔付； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部材 B種 片面R 三本落とし (H250～100)；	5 5 5 5 1 1 1 1	m m m m 個 個 個 個
構造物補修工 6		式	1	186, 020	U型側溝 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300B(労材)；モルタル 含む 管渠 ヒューム管(1種) φ200(労材)；	10 1	m m

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目隠板撤去	3	m2
				目隠板設置 (労) ;	3	m2
				目隠板部材 ポリカーボネイト t=3mm ;	3	m2
				衝撃緩衝部材 クッションドラム φ 580×820 ;	1	個
道路清掃工	式	1	2, 538, 084			
路面清掃工	式	1	1, 770, 221	路面清掃 人力 路肩部 塵芥量：少ない；	50	km
				路面清掃 人力 路肩部 塵芥量：普通；	5	km
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：少ない；	10	m2
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：普通；	10	m2
				路面清掃 人力 歩道部 塵芥量：普通(草の処理含む)；	10	m2
				路面清掃 機械清掃(組合せ作業) 散水車なし；貸与	50	km
				路面清掃 歩道部掃出；	5	km
				路肩整正 (労) ; 積込、運搬含む	5	m2
				除草シート 厚0. 5mm ;	5	m2
				側溝蓋撤去・再設置 蓋板重量40kg以上80kg以下；	10	枚
排水施設清掃工	式	1	761, 746	側溝清掃 機械(単独)清掃 泥量0. 08m3；貸与	50	m
				側溝清掃 機械(単独)移動；貸与	60	km
				側溝清掃	700	m

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力 無蓋； 側溝清掃	50	m
				人力 有蓋(コンクリート蓋)； 集水樹・街渠樹清掃	10	箇所
				機械(単独)；貸与 集水樹・街渠樹清掃	5	箇所
				人力 無蓋 25cm未満； 集水樹・街渠樹清掃	5	箇所
				人力 有蓋 25cm以上； 排水管・管渠清掃	100	m
				機械(組合せ) 清掃；貸与 排水管・管渠清掃	25	km
				機械(組合せ) 移動；貸与 側溝清掃	100	m
				機械(組合せ) 清掃；貸与 側溝清掃	25	km
				機械(組合せ) 移動；貸与		
植栽維持工	式	1	564, 244			
樹木・芝生管理工	式	1	564, 244	寄植剪定	500	m2
				低木・中木； 中木剪定	30	本
				樹高100以上200未満 円筒形； 高木剪定	30	本
				夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満； 低木補植	1	本
				60cm未満(労)； 中木補植	1	本
				60cm以上100cm未満(労)； 支柱撤去	1	本
				中木二本脚鳥居； 支柱補修	1	本
				中木二本脚鳥居； 支柱設置	1	本

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中木二本脚鳥居(労材)；	
				植生マット	20 m2
				(労材)；	
				筋芝	5 m2
				(労材)；	
				張芝	5 m2
				(労材)；	
				植生土のう	50 袋
				(使用土含まず)(労材)；	
除草工	式	1	10,681,522		
道路除草工	式	1	10,681,522	除草	70,000 m2
				肩掛け式 飛石防護有；	
				除草	500 m2
				人力除草；	
				除草	10 m2
				人力抜根(植栽内)；	
				除草	70,000 m2
				集草；	
				除草	70,000 m2
				積込運搬；	
冬期対策施設工	式	1	5,246		
冬期安全施設工	式	1	5,246	スノーポール設置	1 本
				土中単柱型(労)；	
				スノーポール撤去	1 本
				土中単柱型；	
応急処理工	式	1	12,542,216		
応急作業工	式	1	7,046,164	普通作業員	200 人
				昼間；	
				特殊作業員	10 人
				昼間；	
				軽作業員	5 人

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					昼間； 一般運転手	10 人
					昼間； 特殊運転手	5 人
					昼間； 土木一般世話役	20 人
					昼間； 普通作業員	200 時間
					時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 普通作業員	50 時間
					時間外深夜(22:00～5:00)； 一般運転手	50 時間
					時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 一般運転手	50 時間
					時間外深夜(22:00～5:00)； 特殊運転手	5 時間
					時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 特殊運転手	3 時間
					時間外深夜(22:00～5:00)； 土木一般世話役	5 時間
					時間外(17:00～22:00、5:00～8:00)； 土木一般世話役	3 時間
					時間外深夜(22:00～5:00)；	
建設機械運転工		式	1	5, 151, 677	ライトバン	200 時間
					5人乗；	
					ライトバン	50 時間
					5人乗 運転手無(燃料・機械経費)；	
					トラック(クレーン装置付)	10 時間
					2t吊 2t積；	
					トラック(クレーン装置付)	1 時間
					2t吊 2t積 運転手無(燃料・機械経費)；	
					トラック(クレーン装置付)	50 時間
					2t吊 4t積；	
					トラック(クレーン装置付)	1 時間

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t吊 4t積 運転手無(燃料・機械経費)； ダンプトラック	200 時間
				2t； ダンプトラック	50 時間
				2t 運転手無(燃料・機械経費)； ダンプトラック	100 時間
				4t； ダンプトラック	10 時間
				4t 運転手無(燃料・機械経費)； ダンプトラック	15 時間
				10t； ダンプトラック	1 時間
				10t 運転手無(燃料・機械経費)； 小型バックホ	10 時間
				山積0.022m3級； 小型バックホ	100 時間
				山積0.13m3級； バックホ	50 時間
				山積0.28m3級； バックホ	5 時間
				山積0.8m3級； トラッククレーン	2 時間
				20t吊； 高所作業車	10 時間
				揚程12m； 散水車	10 時間
				6500L； 路面清掃車	10 時間
				リヤリフトダンプ プラシ式 2.5m3；貸与 排水管清掃車	10 時間
				ジェット式 5800L；貸与 側溝清掃車	10 時間
				ロータリーブローホッパ 4.5m3；貸与	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急復旧工	式	1	344, 375	土のう撤去	30	袋
				大型土のう撤去	10	袋
				土のう	100	袋
				仕拵・積立(使用土含まず)(労材)；		
				大型土のう	30	袋
				製作(使用土含まず)(労)；		
				大型土のう	30	袋
				設置(労)；		
				大型土のう部材	5	袋
				大型土のう袋 2t；		
				大型土のう部材	25	袋
				大型土のう袋 2t 耐候性；		
				木杭打込	3	本
				人力 末口9～12 杭長1. 2m 根入70%未満(労)；		
				木杭打込	3	本
				人力 末口12～15 杭長2. 0m 根入70%未満(労)；		
				木杭部材	3	本
				松杭 末口9 杭長1. 2m；		
				木杭部材	3	本
				松杭 末口12 杭長2. 0m；		
				コンクリート型枠用合板	3	枚
				12×900×1800；		
				養生シート	3	枚
				ポリエチレン 3. 6m×5. 4m；		
建設副産物処理工	式	1	2, 373, 980			
建設副産物処理工	式	1	2, 373, 980	建設副産物処理	10	m3
				土砂；		
				建設副産物処理	5	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				建設副産物処理	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				建設副産物処理	100	m3
				アスファルト殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				建設副産物処理 アスファルト殻(掘削)；	5	m3
				建設副産物処理 剪定枝葉；	20	t
				建設副産物処理 汚泥；	10	t
				建設副産物処理 燃焼物(京丹波町)；	5	t
				建設副産物処理 燃焼物(綾部市)；	5	t
				建設副産物処理 燃焼物(舞鶴市)90リットル；	500	袋
				建設副産物処理 不燃物(京丹波町)；	5	t
				建設副産物処理 不燃物(綾部市)；	5	t
				建設副産物処理 動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)；	30	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 小型動物(綾部市)；	50	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 大型動物(綾部市)；	5	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 小型動物(舞鶴市)；	50	頭
				建設副産物処理 動物死骸処理 大型動物(舞鶴市)；	5	頭
仮設工	式	1	5, 520, 750			

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
交通管理工	式	1	5, 520, 750	交通誘導整備員A 昼間(8:00～17:00) ;	200	人	
				交通誘導整備員A 時間外(17:00～22:00、5:00～8:00) ;	100	時間	
				交通誘導整備員A 時間外深夜(22:00～5:00) ;	100	時間	
				交通誘導整備員B 昼間(8:00～17:00) ;	100	人	
				交通誘導整備員B 時間外(17:00～22:00、5:00～8:00) ;	50	時間	
				交通誘導整備員B 時間外深夜(22:00～5:00) ;	50	時間	
雪寒	式	1	9, 331, 167				
除雪工	式	1	9, 331, 167				
凍結防止工	式	1	6, 391, 100	凍結防止剤散布(A) 自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間内 ; 貸与	5	時間	
				凍結防止剤散布(B) 自走式4t級 乾式 25-2614 昼間 所定時間外 ; 貸与	5	時間	
				凍結防止剤散布(C) 自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間内 ; 貸与	25	時間	
				凍結防止剤散布(D) 自走式4t級 乾式 25-2614 夜間 所定時間外 ; 貸与	5	時間	
				凍結防止剤散布(A) 自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間内 ; 貸与	10	時間	
				凍結防止剤散布(B) 自走式4t級 乾式 27-2607 昼間 所定時間外 ; 貸与	10	時間	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布(C) 自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間内； 貸与	100	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式4t級 乾式 27-2607 夜間 所定時間外； 貸与	25	時間
				凍結防止剤散布(A) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間内 ；貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 昼間 所定時間外 ；貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(C) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間内 ；貸与	100	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2603 夜間 所定時間外 ；貸与	10	時間
				凍結防止剤散布(A) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間内 ；貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(B) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 昼間 所定時間外 ；貸与	5	時間
				凍結防止剤散布(C) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間内 ；貸与	50	時間
				凍結防止剤散布(D) 自走式3.4m3 湿潤式 19-2602 夜間 所定時間外 ；貸与	5	時間
				除雪トラック(A) 7t級 24-2600 昼間 所定時間内；貸与	5	時間
				除雪トラック(B) 7t級 24-2600 昼間 所定時間外；貸与	10	時間
一般除雪工	式	1	1,770,646			

積算内訳書

工事名		国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック(C)	5	時間
				7t級 24-2600 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	5	時間
				7t級 24-2600 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	5	時間
				7t級 24-2601 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	10	時間
				7t級 24-2601 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	5	時間
				7t級 24-2601 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	5	時間
				7t級 24-2601 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	1	時間
				7t級 26-2600 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	1	時間
				7t級 26-2600 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	10	時間
				7t級 26-2600 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	1	時間
				7t級 26-2600 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(A)	1	時間
				7t級 R01-2610 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(B)	1	時間
				7t級 R01-2610 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪トラック(C)	10	時間
				7t級 R01-2610 夜間 所定時間内；貸与		
				除雪トラック(D)	1	時間
				7t級 R01-2610 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪グレータ(A)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間内；貸与		
				除雪グレータ(B)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 昼間 所定時間外；貸与		
				除雪グレータ(C)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間内；貸与		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				4.0m級 R03-2605 夜間 所定時間外；貸与		
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				持込 3.1m級 昼間 所定時間内；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				持込 3.1m級 昼間 所定時間外；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				持込 3.1m級 夜間 所定時間内；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				持込 3.1m級 夜間 所定時間外；		
				除雪補助(A)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内；		
				除雪補助(B)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外；		
				除雪補助(C)	10	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内；		
				除雪補助(D)	3	時間
				人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外；		
				ライトバン運転(A)	3	時間
				5人乗 昼間 所定時間内；		
				ライトバン運転(B)	3	時間
				5人乗 昼間 所定時間外；		
				ライトバン運転(C)	5	時間
				5人乗 夜間 所定時間内；		
				ライトバン運転(D)	3	時間
				5人乗 夜間 所定時間外；		
運搬除雪工	式	1	113, 044	ダンプトラック(A)	1	時間
				持込 8t積 昼間 所定時間内；		
				ダンプトラック(B)	1	時間
				持込 8t積 昼間 所定時間外；		
				ダンプトラック(C)	1	時間
				持込 8t積 夜間 所定時間内；		
				ダンプトラック(D)	1	時間
				持込 8t積 夜間 所定時間外；		

積算内訳書

工事名	国道２７号道路維持工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック(A) 持込 4t積 昼間 所定時間内；	1	時間
				ダンプトラック(B) 持込 4t積 昼間 所定時間外；	1	時間
				ダンプトラック(C) 持込 4t積 夜間 所定時間内；	1	時間
				ダンプトラック(D) 持込 4t積 夜間 所定時間外；	1	時間
				除雪トレーサ(A) 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内；	1	時間
				除雪トレーサ(B) 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外；	1	時間
				除雪トレーサ(C) 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内；	1	時間
				除雪トレーサ(D) 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外；	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(A) 20PS級 10-06191 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(B) 20PS級 10-06191 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(C) 20PS級 10-06191 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(D) 20PS級 10-06191 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
歩道除雪工	式	1	252,277	ハルトガイト式除雪機(A) 20PS級 26-2620 昼間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(B) 20PS級 26-2620 昼間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(C) 20PS級 26-2620 夜間 所定時間内；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(D) 20PS級 26-2620 夜間 所定時間外；貸与	1	時間
				ハルトガイト式除雪機(A) 20PS級 26-2621 昼間 所定時間内；貸与	1	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッド式除雪機(B)	1	時間
				20PS級 26-2621 昼間 所定時間外；貸与		
				ハッド式除雪機(C)	1	時間
				20PS級 26-2621 夜間 所定時間内；貸与		
				ハッド式除雪機(D)	1	時間
				20PS級 26-2621 夜間 所定時間外；貸与		
				ハッド式除雪機(A)	1	時間
				20PS級 26-2623 昼間 所定時間内；貸与		
				ハッド式除雪機(B)	1	時間
				20PS級 26-2623 昼間 所定時間外；貸与		
				ハッド式除雪機(C)	1	時間
				20PS級 26-2623 夜間 所定時間内；貸与		
				ハッド式除雪機(D)	1	時間
				20PS級 26-2623 夜間 所定時間外；貸与		
				小型除雪車(A)	1	時間
				40PS級 27-2612 昼間 所定時間内；貸与		
雪道巡回工	式	1	804, 100	雪道巡回	10	回
				持込ライトバン1500cc 昼間 160km以下；		
				雪道巡回	10	回
				持込ライトバン1500cc 夜間 160km以下；		
直接工事費	式	1	79, 766, 496			
共通仮設費	式	1	15, 681, 600			
共通仮設費	式	1	8, 224, 600			
運搬費	式	1	194, 600	建設機械運搬費	2	台
				路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2. 0m；		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号道路維持工事(令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	8, 030, 000	雪害対策情報連絡 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 457, 000	
純工事費	式	1	95, 448, 096	
現場管理費	式	1	39, 610, 000	
工事原価	式	1	135, 058, 096	
一般管理費等	式	1	21, 111, 904	
工事価格	式	1	156, 170, 000	