

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号菟原大橋塗装塗替工事
工事地名	自) 京都府福知山市三和町菟原中地先 至) 京都府福知山市三和町菟原下地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	306日間	自 令和 7年 5月14日 至 令和 8年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号菟原大橋塗装塗替工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	102, 220, 238		
現場塗装工	式	1	76, 404, 173		
塗替塗装工 (Rc-I)	式	1	73, 955, 692	塗膜除去	2, 270 m2
				水系塗膜剥離剤 (2回施工) ; 廃材回収、積込含む	
				素地調整	2, 270 m2
				1種ケレン (フラスト処理) ; 研削材及びケレンかす回収・積込含む	
				下塗	2, 270 m2
				有機ゾンクリッチェ イント (1層) スプレー ;	
				下塗	2, 270 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層) スプレー ;	
				中塗	2, 270 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 ;	
				上塗	2, 270 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 ;	
塗替塗装工 (Rc-I)	式	1	79, 961	素地調整	0. 8 m2
				1種ケレン (フラスト処理) ; 研削材及びケレンかす回収・積込含む	
				下塗	0. 8 m2
				有機ゾンクリッチェ イント (1層) スプレー ;	
				下塗	0. 8 m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層) スプレー ;	
				中塗	0. 8 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 ;	
				上塗	0. 8 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 ;	
塗替塗装工 (Rzc-I)	式	1	2, 368, 520	素地調整	88 m2
				1種ケレン ISO Sa1 ; 研削材及びケレンかす回収・積込含む	
				下塗	88 m2
				亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料 スプレー ;	
				中塗	88 m2

積算内訳書

工事名	国道 9 号菟原大橋塗装塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩； 上塗 88 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩；
仮設工	式	1	25,816,065	
橋梁足場工	式	1	11,909,470	足場 1 式 吊足場；設置、撤去、損料、朝顔・防護含む 足場 1 式 単管傾斜足場 安全ネット必要；設置、撤去、損料含む
仮設備工	式	1	10,944,495	安全対策 1 式 塗膜除去用(2回施工)；クリーンルーム、養生設備、シート、 防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、 休憩設備含む
交通管理工	式	1	2,962,100	交通誘導警備員 1 式 昼間勤務；
直接工事費	式	1	102,220,238	
共通仮設費	式	1	20,077,180	
共通仮設費	式	1	1,187,180	
技術管理費	式	1	186,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 作業安全性確認試験 1 式 含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)； 廃棄物分類試験 1 式 溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,001,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,890,000	
純工事費	式	1	122,297,418	

積算内訳書

工事名	国道 9 号菟原大橋塗装塗替工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	50,739,000	
工事原価	式	1	173,036,418	
一般管理費等	式	1	27,573,582	
工事価格	式	1	200,610,000	