

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大宮峰山道路他整備工事
工事地名	(自) 京都府舞鶴市上安地先 (至) 京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 7年 6月10日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	128,377,494		
道路土工	式	1	37,481,094		
掘削工	m3	1,310	1,589,970	掘削	1 式
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未 満；	
				押土(ルース) 土砂；	1 式
掘削工 (ICT)	m3	11,700	5,582,510	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	
				掘削 (ICT)	1 式
				土砂 片切掘削；	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50 ,000m3未満；	
路体盛土工	m3	1,000	2,065,936	掘削	1 式
				土砂 片切掘削；	
				押土(ルース) 土砂；	1 式
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				整地	1 式
法面整形工	式	1	84,892	敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	574,536	土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形(盛土部)	190 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面整形工 (ICT)	式	1	574,536	法面整形(切土部) (ICT)	330 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) (ICT)	270 m2

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩I；	
残土処理工	式	1	27,583,250	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
地盤改良工	式	1	22,572,066	軟岩；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
サントマット工	式	1	3,367,650	サントマット	550 m3
バーチカルドレーン工	式	1	19,204,416	砂材料費有；	
				プレファブリケイティッドバーチカルドレーン	1,299 本
				長さ(打設長) 16.5m；	
防護柵工	式	1	1,805,064	先行掘削	1,299 本
				掘削深度 3.3m 掘削径 φ350mm；	
防止柵工	式	1	1,805,064	基礎ブロック、鋼管基礎	68 基
				基礎ブロック 20×20×45(cm)；	
				金網・支柱(立入防止柵)	133 m
除草工	式	1	3,051,458	柵高 H=1.8m 支柱間隔 L=2.0m；	
道路除草工	式	1	3,051,458	除草	17,200 m2
				機械除草(肩掛式)；	
				集草	17,200 m2
				積込運搬	16,200 m2
				(西舞鶴道路)	
				積込運搬	1,000 m2
				(福知山道路)	
				除草処分	9 t

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(西舞鶴道路) 草； 除草処分 (福知山道路) 草；	0.6	t
構造物撤去工	式	1	683,015			
防護施設撤去工	式	1	683,015	防音仮囲い撤去 Ⅰ型； 防音仮囲い撤去 Ⅰ型+防塵ネット； 防音仮囲い撤去 立入防止柵； 現場発生品運搬 仮囲い部材；積込み・荷卸し含む	109 78 26 1	m m m 式
仮設工	式	1	62,784,797			
伐採工	式	1	11,310,077	伐採 幹周10cm以上～20cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周20cm以上～30cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周30cm以上～40cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周40cm以上～50cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周50cm以上～60cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周60cm以上～70cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周70cm以上～80cm未満；枝打ち、小割含む 伐採 幹周80cm以上～90cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	1,065 494 271 162 127 75 59 46 21	本 本 本 本 本 本 本 本 本

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幹周90cm以上～100cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	7 本
				幹周100cm以上～110cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	9 本
				幹周110cm以上～120cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	5 本
				幹周120cm以上～130cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	2 本
				幹周130cm以上～140cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	2 本
				幹周140cm以上～150cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	2 本
				幹周150cm以上～160cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	1 本
				幹周160cm以上～170cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	1 本
				幹周170cm以上～180cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	1 本
				幹周180cm以上～190cm未満；枝打ち、小割含む 伐採	1 本
				伐採木集積 機械施工；	218 t
				伐採木積込 機械施工；	122 t
				伐採木運搬(枝葉) 機械積込 片道運搬距離L=11.5km以下 DID無；	63 t
				伐採木運搬(根) 機械積込 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無；	59 t
				木根等処分 枝葉；	63 t
				木根等処分 根；	59 t
遺跡発掘調査	式	1	47,568,600	土砂掘削作業	1 式

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	3,906,120	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	128,377,494		
共通仮設費	式	1	15,775,140		
共通仮設費	式	1	10,418,140		
運搬費	式	1	3,950,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	5,065,140	表面はぎ土処分 (周枳地区) ；運搬含む	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	805,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,357,000		
純工事費	式	1	144,152,634		
現場管理費	式	1	32,323,000		
工事原価	式	1	176,475,634		
一般管理費等	式	1	21,074,366		
工事価格	式	1	197,550,000		