

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号黒谷地区消融雪設備修繕工事
工事地名	(自) 京都府綾部市黒谷地先 (至) 京都府綾部市上杉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	消融雪設備	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 7月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 7 号黒谷地区消融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	49,800,000		
消融雪設備製作	式	1	49,800,000		
ポンプ設備製作	式	1	22,990,000	取水ポンプ(黒谷地区) 150A×1.60m ³ /min×19.0m×11.0kW ; 付属ケーブル、付属品含む	1 台
				散水ポンプ(黒谷地区 第1工区用) 125A×1.50m ³ /min×27.0m×11.0kW ; 付属ケーブル、付属品含む	1 台
				散水ポンプ(黒谷地区 第2工区用) 150A×3.20m ³ /min×29.0m×30.0kW ; 付属ケーブル、付属品含む	1 台
				中継ポンプ(黒谷地区) 125A×2.10m ³ /min×66.0m×37.0kW ; 付属ケーブル、付属品含む	1 台
操作制御設備	式	1	26,810,000	取水ポンプ機側操作盤(黒谷地区)	1 面
				散水ポンプ機側操作盤(黒谷地区)	1 面
				中継ポンプ機側操作盤(黒谷地区)	1 面
				; 部品交換 光リンク装置	
				引込開閉器盤(黒谷地区)	3 面
純製作費	式	1	49,800,000		
製作原価	式	1	49,800,000		
据付工	式	1	4,025,838		
消融雪設備輸送工	式	1	140,000		
輸送工	式	1	140,000	輸送	1 式
消融雪設備据付	式	1	3,885,838		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 7 号黒谷地区消融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
消(散水)融雪設備据付工	式	1	3, 885, 838	据付(取水ポンプ) (黒谷地区)	1	式
				据付(散水ポンプ) (黒谷地区 第1工区用)	1	式
				据付(散水ポンプ) (黒谷地区 第2工区用)	1	式
				据付(中継ポンプ) (黒谷地区)	1	式
				撤去(取水ポンプ) (黒谷地区)	1	式
				撤去(散水ポンプ) (黒谷地区 第1工区用)	1	式
				撤去(散水ポンプ) (黒谷地区 第2工区用)	1	式
				撤去(中継ポンプ) (黒谷地区)	1	式
				据付(取水ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				据付(散水ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				据付(中継ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				(黒谷地区)		
				；部品交換 光リンク装置		
				据付(引込開閉器盤) (黒谷地区)	1	式
				撤去(取水ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				(黒谷地区)		
				撤去(散水ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				撤去(中継ポンプ機側操作盤) (黒谷地区)	1	式
				；部品交換 光リンク装置		
				撤去(引込開閉器盤) (黒谷地区)	1	式
				光ケーブル地中管内配線	1, 200	m
				SM-4C ；		
光ケーブル地中管内配線撤去	1, 200	m				
GI-4C ；						
現場発生品運搬	1	式				
排水ポンプ ； 綾部国道維持出張所						
共通仮設費	式	1	1, 018, 350			
共通仮設費	式	1	97, 350			
安全費	式	1	97, 350	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費 (率計上)	式	1	921, 000			

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 7 号黒谷地区消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	5, 044, 188	
現場管理費	式	1	1, 146, 000	
据付間接費	式	1	1, 578, 000	
据付工事原価	式	1	7, 768, 188	
設計技術費	式	1	754, 000	
工事原価	式	1	58, 322, 188	
一般管理費等	式	1	4, 617, 812	
工事価格	式	1	62, 940, 000	