

積算内訳書

1. 工事名

工事名	夜久野改良井田地区東改良他工事
工事地名	京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 7月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	夜久野改良井田地区東改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	59,627,780		
道路土工		式	1	58,657,350		
掘削工		m3	7,200	1,867,540	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 積込(ルーズ) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)		m3	7,000	2,112,600	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,049,640	法面整形(切土部)(ICT) 1,200 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	53,627,570	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；(仮称)大塚地区 基盤整備事業地 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；(仮称)民間工場 敷地造成工事 土砂等運搬 1 式 軟岩；(仮称)民間工場敷地造成工事	
仮設工		式	1	970,430		
交通管理工		式	1	970,430	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	59,627,780		
共通仮設費		式	1	7,549,000		
共通仮設費		式	1	1,247,000		

積算内訳書

工事名	夜久野改良井田地区東改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	649, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 302, 000	
純工事費	式	1	67, 176, 780	
現場管理費	式	1	21, 415, 000	
工事原価	式	1	88, 591, 780	
一般管理費等	式	1	15, 408, 220	
工事価格	式	1	104, 000, 000	