

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川上東地区中流部護岸整備工事
工事地名	京都府舞鶴市上東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	191日間	自 令和 7年 8月21日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川上東地区中流部護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	87,525,516			
河川土工	式	1	3,239,760			
掘削工	m3	710	230,182	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
盛土工	m3	590	2,583,006	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1	式
法面整形工	式	1	348,897	法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	230	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	330	m2
残土処理工	式	1	77,675	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
法覆護岸工	式	1	20,591,930			
作業土工	式	1	136,772	；床掘り、埋戻し含む		
護岸付属物工	式	1	87,108	袋詰玉石据付 2t型 再利用設置；	12	袋
				吸出し防止材 t=10mm；	48	m2
多自然護岸工	式	1	20,368,050	かごマット(スロープ型) 法勾配1:1.5 t=50cm 垂鉛アルミメッキ 割栗石 径15 ～20cm；法面整形、床拵え含む	1,175	m2
				吸出し防止材 t=10mm；	850	m2

積算内訳書

工事名	由良川上東地区中流部護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固め工	式	1	61,549,570	
捨石工	式	1	61,549,570	捨石 2,084 m3 800kg以上/個； 表面均し 790 m2
構造物撤去工	式	1	28,716	
構造物取壊し工	式	1	28,716	袋詰玉石撤去 12 袋 2t型 再利用撤去；
仮設工	式	1	2,115,540	
交通管理工	式	1	2,115,540	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	87,525,516	
共通仮設費	式	1	7,623,000	
共通仮設費	式	1	884,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	884,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,739,000	
純工事費	式	1	95,148,516	
現場管理費	式	1	25,261,000	
工事原価	式	1	120,409,516	
一般管理費等	式	1	20,150,484	
工事価格	式	1	140,560,000	