

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 由良川北有路地区低水護岸工事  |
| 工事地名 | 京都府福知山市大江町北有路地先 |

## 2. 工事内容

|          |                  |   |             |
|----------|------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 河川管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事             |   |             |
| 3) 工 期   | 191日間            | 自 | 令和 7年 9月 1日 |
|          |                  | 至 | 令和 8年 3月10日 |
|          |                  |   |             |
| 4) 工事概要  |                  |   |             |
|          |                  |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名                   | 由良川北有路地区低水護岸工事 |       |            |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別            | 単 位            | 数 量   | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                  |
| 築堤・護岸                 | 式              | 1     | 61,111,215 |                                                                                                                                                          |
| 河川土工                  | 式              | 1     | 8,847,930  |                                                                                                                                                          |
| 掘削工 (ICT)             | m3             | 1,200 | 496,800    | 掘削 (ICT) 1 式<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                                                                                                               |
| 残土処理工                 | 式              | 1     | 8,351,130  | 整地 1 式<br>残土受入れ地での処理；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；                                                                                                   |
| 法覆護岸工                 | 式              | 1     | 34,384,857 |                                                                                                                                                          |
| コンクリートブロック工 (連結ブロック張) | 式              | 1     | 34,384,857 | 連結ブロック張 1,315 m2<br>t=240mm (擬石タイプ)；連結金具含む<br>連結ブロック張 107 m2<br>t=240mm 再利用；連結金具含む<br>吸出し防止材設置 1,422 m2<br>t=10mm；<br>割栗石 711 m3<br>150-200mm；表面均し、材料費含む |
| 根固め工                  | 式              | 1     | 2,859,500  |                                                                                                                                                          |
| 間詰工                   | 式              | 1     | 2,859,500  | 袋詰玉石 19 袋<br>8t型 (長期性能型) 購入材 (割栗石150-200mm)；<br>袋材、中詰材含む                                                                                                 |
| 構造物撤去工                | 式              | 1     | 261,936    |                                                                                                                                                          |
| 構造物取壊し工               | 式              | 1     | 261,936    | 連結ブロック撤去 107 m2<br>t=240mm；                                                                                                                              |
| 仮設工                   | 式              | 1     | 14,756,992 |                                                                                                                                                          |
| 工事用道路工                | 式              | 1     | 1,594,826  | 工事用道路盛土 1 式<br>4.0m以上 採取土；<br>土砂等運搬 1 式                                                                                                                  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 由良川北有路地区低水護岸工事 |     |            |                               |     |
|------------|----------------|-----|------------|-------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |     |
|            |                |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；積込み含む          |     |
|            |                |     |            | 土木シート設置                       | 1 式 |
|            |                |     |            | t=1mm；                        |     |
|            |                |     |            | 工事用道路撤去                       | 1 式 |
|            |                |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |     |
|            |                |     |            | 掘削、運搬、残土受入れ地での処理含む            |     |
|            |                |     |            | 土木シート撤去                       | 1 式 |
|            |                |     |            | 敷鉄板                           | 1 式 |
|            |                |     |            | 22×1524×6096(mm) 設置・撤去；賃料、整備  |     |
|            |                |     |            | 費含む                           |     |
| 工事用道路工     | 式              | 1   | 2,054,710  | 工事用道路盛土                       | 1 式 |
|            |                |     |            | 4.0m以上 採取土；                   |     |
|            |                |     |            | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；掘削含む           |     |
|            |                |     |            | 敷砂利                           | 1 式 |
|            |                |     |            | クラッシャーラン (C-40) t=100mm；      |     |
|            |                |     |            | 工事用道路撤去                       | 1 式 |
|            |                |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |     |
| 土留・仮締切工    | 式              | 1   | 10,267,036 | 土のう                           | 1 式 |
|            |                |     |            | 耐候性大型土のう製作 φ110(丸型)×110cm；    |     |
|            |                |     |            | 土のう                           | 1 式 |
|            |                |     |            | 耐候性大型土のう設置 φ110(丸型)×110cm；    |     |
|            |                |     |            | 土のう                           | 1 式 |
|            |                |     |            | 耐候性大型土のう撤去 φ110(丸型)×110cm；    |     |
|            |                |     |            | 排土、排土積込み含む                    |     |
|            |                |     |            | 汚濁防止フェンス                      | 1 式 |
|            |                |     |            | 連続フラットφ300(H=2.0m)；賃料含む       |     |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 840,420    | 交通誘導警備員                       | 1 式 |
| 直接工事費      | 式              | 1   | 61,111,215 |                               |     |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 7,258,400  |                               |     |
|            |                |     |            |                               |     |

## 積算内訳書

| 工事名           | 由良川北有路地区低水護岸工事 |     |               |                                            |
|---------------|----------------|-----|---------------|--------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位            | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                    |
| 共通仮設費         | 式              | 1   | 2, 223, 400   |                                            |
| 運搬費           | 式              | 1   | 959, 400      | 仮設材運搬費 1 式<br>敷鉄板 22×1524×6096 ; 積込み、取卸し含む |
| 技術管理費         | 式              | 1   | 598, 000      | システム初期費 (ICT) 1 式                          |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式              | 1   | 666, 000      |                                            |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式              | 1   | 5, 035, 000   |                                            |
| 純工事費          | 式              | 1   | 68, 369, 615  |                                            |
| 現場管理費         | 式              | 1   | 19, 430, 000  |                                            |
| 工事原価          | 式              | 1   | 87, 799, 615  |                                            |
| 一般管理費等        | 式              | 1   | 15, 290, 385  |                                            |
| 工事価格          | 式              | 1   | 103, 090, 000 |                                            |
|               |                |     |               |                                            |