

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事
工事地名	(自)京都府舞鶴市浜地先 (至)京都府舞鶴市北吸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	202日間	自 令和 7年 9月 5日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	46,087,976		
横断歩道橋工	式	1	14,697,470		
舗装打換え工	式	1	6,006,049	既設舗装撤去 (通路部) 25 m2 ノンスリップ°タイル、ウレタン、セメントモルタル、断熱材、排水樋 平均厚130mm以下；視覚障害者誘導用ブロック撤去、集積、現場内小運搬、積込含む 既設舗装撤去 (階段部) 38 m2 ノンスリップ°タイル、ウレタン、セメントモルタル、断熱材 平均厚90mm 以下；集積、現場内小運搬、積込含む 橋面防水 72 m2 塗膜防水；下地処理、接着材、導水パイプ°、成形目地材、端部処理材含む 調整モルタル 3 m3 1：2 高炉； 断熱材 63 m2 発泡ウレタン t=20mm； モルタル 2 m3 1：2 高炉； 型枠 1 式 一般型枠； 薄層舗装 63 m2 樹脂モルタル t=8mm；下地処理、プライマー含む シール材 6 m シリコン系 10×8mm；プライマー含む ノンスリップ° 99 m ステンレス製； 視覚障害者誘導用ブロック 36 枚 点字シート 300×300；プライマー含む	
排水桝清掃工	式	1	7,552	既設排水桝清掃 4 箇所 ；蓋取外し、設置、積込含む	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水管補修工	式	1	4, 227, 600	既設排水管切断撤去	4	箇所
				□100×50×3.2 L=260 STKR400 ;		
				排水管撤去	6	m
				HI-VP75A ; 排水管吊金具撤去含む		
				排水管B	2	m
				□80×40×2.0 SUS304 ; 現場孔明、エポキシ樹脂充填含む		
				排水管	8	m
				SUS304 φ127 (t=1.0mm) ; 現場孔明、継手、シーリング処理、コーキング処理、取付金具、ボルト類含む		
鋼製橋脚基部補修工	式	1	19, 074	コンクリートはつり	0.07	m2
				t=10cm ;		
				無収縮モルタル打設	0.007	m3
				; 型枠含む		
				素地調整	0.07	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;		
				紫外線硬化型FRPシート設置	0.07	m2
				; プライマー塗布、不陸修正、端部処理含む		
				中塗	0.03	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 ;		
				上塗	0.03	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 ;		
アンカーナット取替え工	式	1	158, 560	アンカーナット取替え	8	枚
				M22用 39×39×9 ; 現場溶接含む		
裾隠し板補修工	式	1	297, 460	既設取付金具切断撤去	2	箇所
				FB38×6×60 ;		
				裾隠し板取付	0.1	m2
				ポリカーボネート板 t=3mm ; 芯出し素地調整、ボルト・ナット、取付金具、現場溶接含む		
ヒンジ接続部補修工	式	1	3, 467, 775	製作加工	0.6	t
				各種 ; 工場塗装、運搬費含む		
				芯出し素地調整	3	m2
				現場孔明	24	孔
				φ24.5 ;		

積算内訳書

工事名	国道２７号白糸横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒンジ接続部補修 ；横梁取付、ブラケット取付、既設材補強リブ取付、現場溶接、緩衝ゴム取付、ボルトナット類含む	6	箇所
				ボルト締 S10T M22；ワッシャー、ナット、ピシテール仕上げ含む	24	本
				ボルト締 六角BN M24×95；ワッシャー含む	12	本
				シール材充填 シリコン系 5mm×10mm；プライマー、バックアップ材含む	9	m
ひび割れ補修工	式	1	168,300	低圧注入工法 25m未満(1.0m) エポキシ樹脂(Ⅰ種)；シール材、注入材、注入器具含む	1	構造物
断面修復工	式	1	345,100	左官工法 1構造物当り補修延べ体積 0.07m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；切断、はつり、プライマー塗布含む	1	構造物
現場塗装工	式	1	14,354,872			
現場塗装工	式	1	8,129	素地調整	0.6	m2
				動力工具処理 ISO St 3；		
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)；	0.6	m2
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)；	0.6	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩；	0.6	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩；	0.6	m2
現場塗装工	式	1	84,120	素地調整	4	m2
				ブラスト処理ISO Sa2 1/2；研削材及びケレンかす回収・積込含む		
				下塗 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)；	4	m2
				下塗	4	m2

積算内訳書

工事名	国道２７号白糸横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
塗替塗装工	式	1	11,928,443	変性エポキシ樹脂塗料(2層)；	
				中塗	4 m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
				上塗	4 m2
塗替塗装工	式	1	11,928,443	ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
				塗膜除去	320 m2
				水系塗膜はく離剤(3回施工)；廃材回収、積込含む	
				素地調整	340 m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
				素地調整	0.9 m2
				4種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
				下塗	340 m2
				有機ゾンクリッチェイント(1層) はけ・ローラー；	
				下塗	340 m2
塗替塗装工	式	1	1,993,500	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー；	
				中塗	340 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；	
				上塗	340 m2
塗替塗装工	式	1	1,993,500	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；	
				塗膜除去	15 m2
道路付属施設撤去・復旧工	式	1	340,680	IHによる塗膜剥離；廃材回収、積込、安全対策含む	
				裾隠し板撤去・復旧	34 m2
道路付属施設撤去・復旧工	式	1	340,680	；ボルト・ナット含む	
構造物撤去工	式	1	63,074		
運搬処理工	式	1	63,074	殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；積込含む	
				殻処分	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工	式	1	63,074	現場発生品運搬	1 式
				鋼材、アンカーナット、排水管；積込み、荷卸し含む	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	16, 972, 560		
橋梁足場工		式	1	7, 856, 100	足場	1 式
					吊足場；設置、撤去、損料、中段足場、朝顔、板張防護、屋根囲い含む	
					足場	1 式
					枠組足場；設置、撤去、損料、シート張防護含む	
仮設備工		式	1	5, 000, 040	足場	1 式
					単管足場；設置、撤去、損料、シート張防護含む	
仮設備工		式	1	5, 000, 040	安全対策	1 式
					塗膜除去用(3回施工)；クリーンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備含む	
交通管理工		式	1	4, 116, 420	交通誘導警備員	1 式
					昼間勤務； 交通誘導警備員 夜間勤務；	
橋梁保全工事		式	1	14, 257, 978		
横断歩道橋工		式	1	4, 319, 660		
あて板補修工		式	1	1, 033, 180	製作加工	0. 06 t
					各種；工場塗装、運搬費含む	
					既設部材撤去	2 箇所
					；ガス切断切削仕上げ工含む	
					塗膜除去	3 m2
					水系塗膜はく離剤(3回施工)；廃材回収、積込含む	
					芯出し素地調整	3 m2
					現場孔明	6 孔
あて板補修工		式	1	1, 033, 180	現場孔明	4 孔
					φ 26. 5； あて板取付(腐食部)	
					6 箇所	

積算内訳書

工事名	国道２７号白糸横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；現場溶接、断面整形、シール処理含む	
				ボルト締 S10T M22；ワッシャー、ナット、ビッソテール仕上げ含む	6 本
				ボルト締 MUTF 24-35；	4 本
ヒンジ接続部補修工	式	1	3,286,480	製作加工	0.49 t
				各種；工場塗装、運搬費含む	
				塗膜除去	1 m2
				水系塗膜はく離剤(3回施工)；廃材回収、積込含む	
				芯出し素地調整	1 m2
				現場孔明	36 孔
				φ24.5；	
				ヒンジ接続部補修	3 箇所
				；横梁取付、ブラケット取付、現場溶接、緩衝ゴム取付、ボルトナット類含む	
				ボルト締 S10T M22；ワッシャー、ナット、ビッソテール仕上げ含む	36 本
現場塗装工	式	1	3,973,700	ボルト締 六角BN M24×95；ワッシャー含む	6 本
				シール材充填	10 m
				シリコン系 5mm×10mm；プライマー、バックアップ材含む	
現場塗装工	式	1	13,550	素地調整	1 m2
				動力工具処理 ISO St 3；	
				下塗	1 m2
				ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層)；	
				下塗	1 m2
				超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)；	
				中塗	1 m2
現場塗装工	式	1	13,550	ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
				上塗	1 m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場塗装工	式	1	105, 150	素地調整	5	m2
				プラスト処理ISO Sa2 1/2；研削材及びケレンかす回収・積込含む		
				下塗	5	m2
				有機ゾンクリッチェ イント(2回塗り/層)；		
				下塗	5	m2
				変性エポキシ樹脂塗料(2層)；		
				中塗	5	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
				上塗	5	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
塗替塗装工	式	1	3, 855, 000	塗膜除去	20	m2
				水系塗膜はく離剤(3回施工)；廃材回収、積込含む		
				素地調整	20	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	20	m2
				有機ゾンクリッチェ イント(1層) はけ・ローラー；		
				下塗	20	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー；		
				中塗	20	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；		
				上塗	20	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；		
構造物撤去工	式	1	88			
運搬処理工	式	1	88	現場発生品運搬	1	式
				鋼材；積込み、荷卸し含む		
仮設工	式	1	5, 964, 530			
橋梁足場工	式	1	3, 112, 550	足場	1	式
				枠組足場；設置、撤去、損料、シート張防護含む		
				足場	1	式
				単管足場；設置、撤去、損料、シート張防護含む		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号白糸横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設備工	式	1	371, 520	安全対策 塗膜除去用(3回施工)；クリーンルーム、養生設備、シート、 防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、 休憩設備含む	1 式
交通管理工	式	1	2, 480, 460	交通誘導警備員 昼間勤務；	1 式
				交通誘導警備員 夜間勤務；	1 式
直接工事費	式	1	60, 345, 954		
共通仮設費	式	1	15, 277, 180		
共通仮設費	式	1	2, 309, 180		
技術管理費	式	1	851, 180	道路施設基本データ作成費用	1 式
				作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)；	1 式
				廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 458, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12, 968, 000		
純工事費	式	1	75, 623, 134		
現場管理費	式	1	31, 098, 000		
工事原価	式	1	106, 721, 134		
一般管理費等	式	1	18, 018, 866		
工事価格	式	1	124, 740, 000		