

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 工事名  | 福知山管内区画線設置工事                          |
| 工事地名 | (自) 京都府舞鶴市吉坂地先<br>(至) 京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 128日間      | 自 令和 7年10月23日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

## 積算内訳書

|            |              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 福知山管内区画線設置工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 工事区分・工種・種別 |              | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 道路維持       |              | 式   | 1   | 12,172,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 区画線工       |              | 式   | 1   | 10,123,130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 区画線工       |              | 式   | 1   | 10,123,130 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>1,000 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>100 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>100 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>100 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>100 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>500 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装無；<br>3,500 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>1,000 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>100 m<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>100 m |  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 福知山管内区画線設置工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |              |     |            | 溶融式区画線 100 m<br>溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>溶融式区画線 100 m<br>溶融式手動 セヅラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>溶融式区画線 500 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>溶融式区画線 3,500 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装有；<br>ペイント式区画線 10,000 m<br>ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色； |
| 仮設工          | 式            | 1   | 2,049,840  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 交通管理工        | 式            | 1   | 2,049,840  | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員A；<br>交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員B；                                                                                                                                                                                                                  |
| 直接工事費        | 式            | 1   | 12,172,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費        | 式            | 1   | 2,593,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費        | 式            | 1   | 402,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 現場環境改善費（率計上） | 式            | 1   | 402,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費（率計上）   | 式            | 1   | 2,191,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 純工事費         | 式            | 1   | 14,765,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 現場管理費        | 式            | 1   | 8,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 積算内訳書

|            |              |     |            |         |
|------------|--------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 福知山管内区画線設置工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式            | 1   | 22,765,970 |         |
| 一般管理費等     | 式            | 1   | 4,624,030  |         |
| 工事価格       | 式            | 1   | 27,390,000 |         |
|            |              |     |            |         |