

単 価 合 意 書

令和7年7月22日に契約（令和8年2月3日変更契約）した由良川上東地区中流部護岸整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 9日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府綾部市岡安町大道11-1

氏名 株式会社 澁谷組

代表取締役 澁谷 良作

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		72,700,332	
河川土工		式	1		1,181,210	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	330		108,042	
掘削(ICT)	粘性土・砂・砂質土・粘性土 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	式	1		108,042	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
盛土工		m3	390		360,657	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		82,797	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		256,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		21,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	808.4	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	400.7	0	
法面整形工(ICT)		式	1		712,511	
法面整形(切土部) (ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 土量1,000m3未満	m2	670	753.4	504,778	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無 土量1,000m3未満	m2	430	483.1	207,733	
残土処理工		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
法覆護岸工		式	1		18,212,425	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		348,637	
護岸付属物工		式	1		79,428	
袋詰玉石据付	2t型 再利用設置	袋	12	2,815	33,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	48	951	45,648	
多自然護岸工						
		式	1		17,784,360	
かごマット(スロープ型)	法勾配1:1.5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm					
		m2	0	15,120	0	
かごマット(スロープ型)	法勾配1:1.5 t=50cm 亜鉛アルミメッキ (中詰材別途)					
		m2	1,175	12,615	14,822,625	
かごマット中詰材(材料費)	割栗石 150-200mm					
		式	1		2,153,385	
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	850	951	808,350	
根固め工						
		式	1		48,624,428	
捨石工						
		式	1		48,624,428	
捨石	800kg以上/個					
		m3	0	26,365	0	
捨石	800kg以上/個					
		m3	2,089	1,432	2,991,448	
捨石(材料費)	800kg以上/個					
		式	1		42,351,680	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満					
		式	1		123,360	
捨石運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)					
		式	1		1,971,360	
表面均し						
		m2	790	1,502	1,186,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		683,071	
構造物取壊し工		式	1		683,071	
袋詰玉石撤去	2t型 再利用撤去	袋	12	2,182	26,184	
袋詰玉石撤去	2t型	袋	133	4,939	656,887	
仮設工		式	1		3,999,198	
工事用道路工		式	1		2,069,954	
工事道路用盛土	設置・撤去	式	1		480,211	
敷鉄板 (進入部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		224,125	
敷鉄板 (道路部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		424,830	
敷鉄板 (ヤード部)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		940,788	
交通管理工		式	1		1,929,244	
交通誘導警備員		式	1		1,929,244	
直接工事費		式	1		72,700,332	
共通仮設費		式	1		11,426,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		5,691,935	
運搬費						
		式	1		1,829,628	
仮設材運搬費						
		式	1		1,829,628	
準備費						
		式	1		745,588	
木根等処分費	竹					
		式	1		697,529	
木根等処分費	ベニヤ板					
		式	1		48,059	
役務費						
		式	1		91,188	
借地料						
		式	1		91,188	
技術管理費						
		式	1		2,276,494	
諸経費動向調査費						
		式	1		110,017	
施工調査費	施工合理化調査					
		式	1		231,770	
施工調査費	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)					
		式	1		66,194	
ICT活用効果等調査費						
		式	1		16,548	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,851,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		749,037	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,734,675	
純工事費		式	1		84,126,942	
現場管理費		式	1		22,113,569	
工事原価		式	1		106,240,511	
一般管理費等		式	1		17,599,489	
工事価格		式	1		123,840,000	
消費税相当額		式	1		12,384,000	
工事費計		式	1		136,224,000	