

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事
工事地名	(自)京都府福知山市堀地先 (至)京都府福知山市堀高畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	271日間	自 令和 8年 3月30日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	71,269,529	
河川土工	式	1	30,361,049	
掘削工 (ICT)	m3	7,800	4,958,793	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削部～土砂混合ヤード ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削部表土仮置小運搬 (不整地運搬車) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
盛土工	m3	60	59,643	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	4,600	4,880,312	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上 20,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 土砂混合ヤード～盛土 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 上天津資材置場～盛土 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
土質改良工	式	1	14,672,330	土砂混合 1 式 土質改良機による2種混合 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 弘法川排水機場～土砂混合ヤード ;

積算内訳書

工事名	R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 長尾土砂仮置場～ 土砂混合ヤード； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	331,291	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	610 m2
残土処理工	式	1	5,458,680	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削～環境パ ーク；	1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	4,492,160		
植生工	式	1	2,012,660	張芝 張芝工 500m2以上；耳芝、芝串、かけ土含む 筋芝 筋芝工 500m2以上；土羽土手間含む	580 m2 540 m2
覆土工	式	1	2,479,500	覆土(流用土) t=300 平面部；積込、運搬含む	2,900 m3
水路工	式	1	31,237,151		
作業土工	式	1	1,911,651	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、運搬含む	
集水桝工	式	1	898,500	現場打ち集水桝 ① B1200-L1200-H1600 18-8-40(高炉) 縞鋼板蓋付 ；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具、蓋含む 現場打ち集水桝 ② B1200-L1200-H2500 24-12-25(20)(高炉) 縞鋼 板蓋付；基礎材、コンクリート、型枠、均しコンクリート、鉄筋 、足掛金具、蓋含む	1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
暗渠工	式	1	28,427,000	プレキャストボックス 内幅 0.8m 内高 0.8m RPCA-DCJ-T 耐震継手 標準型；基礎材、モルタル、均しコンクリート、パッキン、連結 材等含む 155 m
仮設工	式	1	5,179,169	
工事用道路工	式	1	481,371	敷砂利 1 式 設置・撤去 再生クラッシュラン 30～0 敷厚 100mm； 掘削、運搬、整地含む
				表土置換 1 式 盛土（土砂）；掘削、盛土含む
作業ヤード整備工	式	1	1,900,458	土砂混合ヤード整備 1 式 設置・撤去 再生クラッシュラン 30～0 敷厚 100mm；掘 削、運搬、整地含む
				転回場整備 1 式 設置・撤去 再生クラッシュラン 30～0 敷厚 100mm；掘 削、運搬、整地含む
				敷鉄板 1 式 設置・撤去；賃料等含む
交通管理工	式	1	2,797,340	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	71,269,529	
共通仮設費	式	1	48,862,612	
共通仮設費	式	1	42,966,612	
運搬費	式	1	4,238,900	重建設機械分解組立輸送費 1 式 ；運搬中の損料含む
				仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸し含む
準備費	式	1	36,619,862	木根等処分費 1 式 ；伐木・伐竹、除根、整地、集積積込、運搬、処分費 含む

積算内訳書

工事名	R 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表土処理 ；処分費含む 1 式
技術管理費	式	1	1,359,850	土質等試験費 土壌試験費； システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	748,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,896,000	
純工事費	式	1	120,132,141	
現場管理費	式	1	25,787,000	
工事原価	式	1	145,919,141	
一般管理費等	式	1	20,580,859	
工事価格	式	1	166,500,000	