

単 価 合 意 書

令和7年3月10日に契約した大宮峰山道路河辺地区地盤改良他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年1月21日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前13番地の3

氏名 株式会社河野建設

代表取締役 宇野 貴哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		115,463,439	
道路土工		式	1		11,016,059	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3以上10,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3以上10,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	5,300		3,664,799	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3以上10,000m3未満	式	1		1,774,970	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,889,829	
路体盛土工		m3	320		1,285,196	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	式	1		1,195,400	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式	1		89,796	
路体盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工(ICT)		m3	10,400		3,418,884	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		2,430,480	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		618,994	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		369,410	
法面整形工(ICT)		式	1		2,647,180	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,080	799.3	863,244	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,520	506.8	1,783,936	
地盤改良工		式	1		82,229,436	
作業土工		式	1		4,830,624	
固結工		式	1		77,398,812	
中層混合処理	改良深度2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上 固化材添付量249kg/m3	m3	4,437	7,327	32,509,899	
中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模1,000m3以上 固化材添付量249kg/m3	m3	1,439	7,398	10,645,722	
中層混合処理	改良深度8m<L≤10m 施工規模1,000m3以上 固化材添付量249kg/m3	m3	1,495	7,356	10,997,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中層混合処理	改良深度10m<L≦13m 施工規模1,000m ³ 以上 固化材添付量249kg/m ³	m ³	2,368	7,438	17,613,184	
給水	4t散水車	式	1		5,632,787	
舗装工		式	1		1,946,200	
碎石舗装工		式	1		1,946,200	
碎石舗装	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚300mm	m ²	1,480	1,315	1,946,200	
排水構造物工		式	1		9,985,255	
作業土工		式	1		749,304	
側溝工		式	1		4,406,133	
素掘側溝	18-8-40(高戸)	m	198	1,141	225,918	
プレキャストU型側溝	PU-B300×300	m	475	8,557	4,064,575	
側溝蓋	300 40×10×60	枚	35	3,304	115,640	
管渠工		式	1		4,067,683	
排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造	m	91	4,403	400,673	
暗渠排水	高密度ポリエチレン有孔管 φ300	m	78	9,402	733,356	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地下排水	高密度ポリエチレン有孔管 φ300 シングル構造	m	193	10,376	2,002,568	
地下排水	高密度ポリエチレン有孔管 φ200 シングル構造	m	138	6,747	931,086	
集水桝・マンホール工		式	1		762,135	
現場打ち集水桝	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	15	50,809	762,135	
構造物撤去工		式	1		7,496,118	
作業土工		式	1		764,193	
構造物取壊し工		式	1		6,216,990	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	759	7,790	5,912,610	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	19	16,020	304,380	
排水構造物撤去工		式	1		25,557	
高密度ポリエチレンU字側溝撤去	呼び径450	m	70	365.1	25,557	
運搬処理工		式	1		489,378	
混合廃棄物運搬処理		m ³	18	19,480	350,640	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	19	1,781	33,839	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	5,521	104,899	
仮設工		式	1		2,790,371	
工事用道路工		式	1		256,740	
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布 t=4mm	m2	220	1,167	256,740	
カルバート防水工		式	1		954,482	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 製作・設置・撤去	袋	38	5,334	202,692	
防水	側壁部 コム化アスファルト 厚3.2	m2	42	8,875	372,750	
足場	安全ネット必要	式	1		379,040	
交通管理工		式	1		1,579,149	
交通誘導警備員		式	1		1,579,149	
直接工事費		式	1		115,463,439	
共通仮設費		式	1		28,479,286	
共通仮設費		式	1		16,852,523	
運搬費		式	1		3,538,398	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,538,398	
準備費		式	1		5,972,562	
残土処分費	表面はぎ土	式	1		5,238,200	
木根等処分費		式	1		734,362	
技術管理費		式	1		6,256,644	
六価 γ 溶出試験費		式	1		6,671	
土壌溶出試験費		式	1		194,438	
施工調査費		式	1		202,674	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		91,076	
システム初期費(ICT)		式	1		1,047,263	
ICT活用効果等調査費		式	1		16,609	
諸経費動向調査費		式	1		110,424	
第三者による品質証明費		式	1		4,587,489	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,084,919	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,626,763	
純工事費		式	1		143,942,725	
現場管理費		式	1		42,717,658	
工事原価		式	1		186,660,383	
一般管理費等		式	1		28,539,617	
工事価格		式	1		215,200,000	
消費税相当額		式	1		21,520,000	
工事費計		式	1		236,720,000	