

単 価 合 意 書

令和8年2月6日に契約したR 7 由良川高畑地区上流部堤防他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 2月16日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府舞鶴市字市場26番地

氏名 ツバサ工業株式会社 代表取締役 白川 富官

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		64,412,284	
河川土工		式	1		27,436,395	
掘削工(ICT)		m3	7,800		4,481,715	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		2,511,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削部～土砂混合ヤード	式	1		334,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削部表土仮置小運搬(不整地運搬車)	式	1		1,308,045	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		327,120	
盛土工		m3	60		53,909	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		11,598	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		42,311	
盛土工(ICT)		m3	4,600		4,410,092	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上 20,000m3未満	式	1		1,037,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂混合ヤード～盛土	式	1		1,635,312	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 上天津資材置場～盛土	式	1		662,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,075,080	
土質改良工						
		式	1		13,259,130	
土砂混合	土質改良機による2種混合					
		式	1		4,314,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 弘法川排水機場～土砂混合ヤード					
		式	1		2,179,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 長尾土砂仮置場～土砂混合ヤード					
		式	1		5,900,850	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		864,280	
法面整形工(ICT)						
		式	1		299,449	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	610	490.9	299,449	
残土処理工						
		式	1		4,932,100	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		360,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 河道掘削～環境パーク					
		式	1		4,571,140	
法覆護岸工						
		式	1		4,059,540	
植生工						
		式	1		1,818,420	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	580	1,734	1,005,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
筋芝	筋芝工 500m ² 以上	m ²	540	1,505	812,700	
覆土工		式	1		2,241,120	
覆土(流用土)	t=300 平面部	m ³	2,900	772.8	2,241,120	
水路工		式	1		28,235,230	
作業土工		式	1		1,727,948	
集水枿工		式	1		812,157	
現場打ち集水枿 ①	B1200-L1200-H1600 18-8-40(高炉) 縞鋼板蓋付	箇所	1	329,382	329,382	
現場打ち集水枿 ②	B1200-L1200-H2500 24-12-25(20) (高炉) 縞鋼板蓋付	箇所	1	482,775	482,775	
暗渠工		式	1		25,695,125	
プレキャストボックス	内幅 0.8m 内高 0.8m RPCA-DCJ -T 耐震継手 標準型	m	155	165,775	25,695,125	
仮設工		式	1		4,681,119	
工事用道路工		式	1		435,049	
敷砂利	設置・撤去 再生グラッサン 30~0 敷 厚 100mm	式	1		327,789	
表土置換	盛土(土砂)	式	1		107,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		1,717,544	
土砂混合ヤード整備	設置・撤去 再生クワッチャン 30～0 敷厚 100mm	式	1		1,156,320	
転回場整備	設置・撤去 再生クワッチャン 30～0 敷厚 100mm	式	1		53,290	
敷鉄板	設置・撤去	式	1		507,934	
交通管理工		式	1		2,528,526	
交通誘導警備員		式	1		2,528,526	
直接工事費		式	1		64,412,284	
共通仮設費		式	1		44,166,308	
共通仮設費		式	1		38,836,891	
運搬費		式	1		3,831,504	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,675,555	
仮設材運搬費		式	1		1,155,949	
準備費		式	1		33,100,095	
木根等処分費		式	1		28,711,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土処理		式	1		4,388,400	
技術管理費		式	1		1,229,172	
土質等試験費	土壌試験費	式	1		193,299	
システム初期費(ICT)		式	1		1,035,873	
現場環境改善費(率計上)		式	1		676,120	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,329,417	
純工事費		式	1		108,578,592	
現場管理費		式	1		23,308,969	
工事原価		式	1		131,887,561	
一般管理費等		式	1		18,612,439	
工事価格		式	1		150,500,000	
消費税相当額		式	1		15,050,000	
工事費計		式	1		165,550,000	