

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 由良川中流維持作業
工事地名	(自)京都府福知山市下天津地先 (至)京都府綾部市味方町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業																																																
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																													
河川維持	式	1	101,961,913																																														
巡視・巡回工	式	1	188,240																																														
河川巡視工	式	1	188,240	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 20%;">時間/班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間/班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間/班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>時間/班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	緊急巡視	4	時間/班	A時間帯；			緊急巡視	4	時間/班	B時間帯；			緊急巡視	4	時間/班	C時間帯；			緊急巡視	4	時間/班	D時間帯；																							
緊急巡視	4	時間/班																																															
A時間帯；																																																	
緊急巡視	4	時間/班																																															
B時間帯；																																																	
緊急巡視	4	時間/班																																															
C時間帯；																																																	
緊急巡視	4	時間/班																																															
D時間帯；																																																	
除草工	式	1	73,652,730																																														
堤防除草工	式	1	73,652,730	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,459,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">199,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">1,204,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">125,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">586,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">743,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福知山市域 梱包無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">586,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">綾部市域 梱包有り；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">743,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福知山市域 片道運搬距離L=7.0km以下 DID有り 梱包無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	2,459,000	m2	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；			除草	199,000	m2	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り；			集草	1,204,000	m2	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；			集草	125,000	m2	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし；			梱包	586,000	m2	積込・荷卸	743,000	m2	福知山市域 梱包無し；			積込・荷卸	586,000	m2	綾部市域 梱包有り；			運搬(堤防除草)	743,000	m2	福知山市域 片道運搬距離L=7.0km以下 DID有り 梱包無し；		
除草	2,459,000	m2																																															
法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；																																																	
除草	199,000	m2																																															
法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り；																																																	
集草	1,204,000	m2																																															
法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)；																																																	
集草	125,000	m2																																															
法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし；																																																	
梱包	586,000	m2																																															
積込・荷卸	743,000	m2																																															
福知山市域 梱包無し；																																																	
積込・荷卸	586,000	m2																																															
綾部市域 梱包有り；																																																	
運搬(堤防除草)	743,000	m2																																															
福知山市域 片道運搬距離L=7.0km以下 DID有り 梱包無し；																																																	

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) 綾部市域 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り；	586,000	m2
				除草処分 刈草 福知山市域；	83	t
				除草処分 刈草 綾部市域；	112	m3
堤防養生工	式	1	3,571,446			
堤防芝養生工	式	1	325,116	抜根 抜根+集草+積込運搬；	3,300	m2
植生転換工	式	1	2,359,420	張芝 改良張芝(省管理型コライシパ)；材料含む	400	m2
				掘削 t=150；	60	m3
				客土 t=300；法面整形、土砂等運搬、積込(ルーズ) 含む	120	m3
法面補修工	式	1	886,910	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；材料含む	200	m2
				掘削 t=150；	30	m3
				客土 t=300；法面整形、土砂等運搬、積込(ルーズ) 含む	60	m3
構造物補修工	式	1	382,857			
クラック補修工	式	1	104,800	充てん工法 20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下；材料含む	1	構造物
欠損部補修工	式	1	278,057	欠損部取壊し 無筋コンクリートはつり；殻積込み含む	1	m3
				欠損部補修 モルタル 高炉セメント；	1	m3
				殻運搬	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下 DI D有り； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；
路面補修工	式	1	312,210	1 m3
不陸整正工	式	1	31,230	不陸整正 補修材無し； 不陸整正 補修材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚50mm；
アスファルト舗装工	式	1	280,980	路盤工(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m 以上3.0m以下；プライムコート含む
付属物設置工	式	1	525,230	
距離標設置工	式	1	179,292	作業土工 ;床掘り、埋戻し含む 距離標 設置 プレート埋込型；コンクリート、型枠、基礎材、鉄筋金網、金属標、銘板含む
U型車止め設置工	式	1	166,938	作業土工 ;床掘り、埋戻し含む U型車止め 設置 W=1.0m H=0.8m φ76.3 脱着式； U型車止め基礎 18-8-25(高炉)；型枠、基礎材含む
標識工	式	1	179,000	小型標識工 河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付) ;標識板、柱、基礎材、型枠、コンクリート含む
清掃工	式	1	11,748,610	

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	11,748,610	散在塵芥処理	1,778,000	m2
				福知山市域 片道運搬距離L=5.5km以下 DID有り ；収集、集積、積込み、運搬含む		
				散在塵芥処理	884,000	m2
				綾部市域 片道運搬距離L=9.5km以下 DID無し； 収集、集積、積込み、運搬含む		
				処分費	1	t
				福知山市域 可燃・不燃ゴミ；		
応急処理工	式	1	372,273			
応急処理作業工	式	1	372,273	土のう	20	袋
				φ1.1m 製作・設置 流用土；袋材含む		
				土のう	1,000	袋
				土のう 造成機による製作 62cm×48cm；袋材含 む、中詰土は別途		
				土のう	100	袋
62cm×48cm 積立；						
オイルフェンス	64	m				
設置・撤去；アソカ含む						
吸着マット	131	m2				
設置・撤去；						
維持修繕工	式	1	7,319,099			
樋門土砂撤去工	式	1	1,867,670	堆積土砂撤去	10	m3
				樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門未満；		
				堆積土砂撤去	20	m3
				樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上；		
				堆積土砂撤去	70	m3
				堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上；		
				土砂搔上げ	100	m3
水路等集積土砂 高低差4m未満；積込み含む						
機械吊降し・吊上げ	7	回				
機械質量5t/台未満；						
土砂等運搬	100	m3				

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3 9.0km以下 DID無し；残土受入れ地での処理含 む
堆積土砂撤去工	式	1	3,686,400	掘削 900 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 900 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4 9.5km以下 DID無し；残土受入れ地での処理含 む
樹木伐採工	式	1	1,541,929	伐木・伐竹(複合) 2,500 m2 伐木(密) 除根無し 機械施工；集積、積込み含 む 伐木伐竹運搬 55 m3 幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離 =31.5km以下； 伐木伐竹運搬 91 m3 枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距 離L=60.0km以下； 樹木繁茂抑制 2,500 m2 竹繁茂箇所ブル踏み倒し； 処分費 30 t 幹； 処分費 50 t 枝葉；
間詰工	式	1	223,100	袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石150-200mm)； 袋材、中詰材含む
運転等支援工	式	1	138,350	
災害対策機械運用支援工	式	1	69,175	運用支援 5 時間 A時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 5 時間 B時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 5 時間

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 5 時間 D時間帯；移動、待機時間含む
樋門等操作支援工	式	1	69,175	操作支援 5 時間 A時間帯；移動、待機時間含む 操作支援 5 時間 B時間帯；移動、待機時間含む 操作支援 5 時間 C時間帯；移動、待機時間含む 操作支援 5 時間 D時間帯；移動、待機時間含む
構造物撤去工	式	1	162,618	
標識撤去工	式	1	51,000	標識撤去 2 基 河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)； 標識板、柱、基礎含む
構造物取壊し工	式	1	86,017	舗装版切断 110 m アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 54 m² アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込み含む
運搬処理工	式	1	25,601	殻運搬 0.6 m³ (土師地区) アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り； 殻処分 0.6 m³ (土師地区) アスファルト殻； 殻運搬 2 m³ (青野地区) アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り； 殻処分 2 m³ (青野地区) アスファルト殻； 現場発生品運搬 0.3 t 河川一般標識 片道運搬距離L=6.0km以下；積込

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み、荷卸し含む
雑工	式	1	3,588,250	
雑作業	式	1	3,588,250	労務費 50 人 土木一般世話役； 労務費 50 人 普通作業員； 労務費 10 人 軽作業員； 機械経費 10 時間 バックホ運転 山積0.13m3級； 機械経費 10 時間 バックホ運転 山積0.28m3級； 機械経費 10 時間 ダンプトラック運転 2t積級； 機械経費 10 時間 ダンプトラック運転 3t積級； 機械経費 10 時間 ダンプトラック運転 4t積級； 機械経費 10 時間 ダンプトラック運転 6t積級； 機械経費 10 時間 ダンプトラック運転 8t積級； 機械経費 10 時間 クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級； 機械経費 10 時間 クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級； 機械経費 10 時間 不整地運搬車運転 2t積級； 機械経費 10 時間 散水車 3800L；
直接工事費	式	1	101,961,913	

積算内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,534,852	
共通仮設費	式	1	669,852	
準備費	式	1	669,852	表面はぎ残土処理 ; 土砂等運搬、残土受入れ地での処理含む
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,865,000	1 式
純工事費	式	1	109,496,765	
現場管理費	式	1	32,871,000	
工事原価	式	1	142,367,765	
一般管理費等	式	1	23,252,235	
工事価格	式	1	165,620,000	