

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 由良川志高地区下流部河道掘削工事
工事地名	京都府舞鶴市志高地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	183日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 由良川志高地区下流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	110,761,683	
浚渫工(バックホ浚渫船(ICT))	式	1	41,524,500	
浚渫船運転工	式	1	19,035,000	バックホ浚渫船(ICT)運転 D1.0m3 ; 9,400 m3
作業船運転工	式	1	17,620,300	土運搬船運転 ; 土運船損料・引船損料含む 1 式
揚土工	式	1	4,869,200	浚渫土揚土(ICT) 1 式
浚渫土処理工	式	1	63,293,080	
浚渫土処理工	式	1	63,293,080	安定処理 1 式 環境負荷低減型改良固化材 添加量100kg/m3 ; 積込み、固化材含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	5,944,103	
防塵対策工	式	1	4,418,953	夕付洗浄装置 1 式 全輪対応型 湿式 ; 基本料、賃料、運転含む 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む
交通管理工	式	1	1,525,150	交通誘導警備員 1 式 (志高地区) 交通誘導警備員 1 式 (油江蒲江地区)
直接工事費	式	1	110,761,683	
共通仮設費	式	1	21,436,372	

# 積算内訳書

工事名	R 7 由良川志高地区下流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,273,372	
運搬費	式	1	10,228,472	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ; 積み込み、取卸し含む 浚渫船回航費 1 式 バックホウ浚渫船D1.0m3 ; 土運船回航費含む
準備費	式	1	781,900	繫船費(河川) 1 式
技術管理費	式	1	1,200,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,063,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,163,000	
純工事費	式	1	132,198,055	
現場管理費	式	1	32,811,000	
工事原価	式	1	165,009,055	
一般管理費等	式	1	26,480,945	
工事価格	式	1	191,490,000	