

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事
工事地名	(自)京都府京丹後市大宮町周枳地先(至)京都府京丹後市大宮町森本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 8年11月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	46,068,243	
道路土工	式	1	40,576,723	
掘削工	m3	16,850	5,545,335	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；
掘削工(ICT)	m3	19,400	5,709,420	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,530,548	法面整形(切土部)(ICT) 790 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 830 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	27,791,420	積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
法面工	式	1	4,549,670	
植生工	式	1	4,549,670	植生基材吹付 440 m2 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 350 m2 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；
仮設工	式	1	941,850	
交通管理工	式	1	941,850	交通誘導警備員 1 式
橋梁下部	式	1	22,271,387	
橋台工	式	1	12,102,959	

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	168,640	;埋戻し含む
橋台躯体工	式	1	546,945	排水材設置(構造物背面排水材) 55 m 背面排水 15 m 高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150ダブル構造;継手、フィルター材、吸出し防止材含む 裏込材 330 m3 発生土;
頂版工	式	1	11,387,374	頂版 86 m3 24-12-25(20)(高炉);型枠、目地、アンカーキャップ、プレート、充填材を含む 鉄筋 0.02 t SR235 φ9;支給品 鉄筋 1.62 t SD345 D13;支給品 鉄筋 10.32 t SD345 D16~25;支給品 支保 1 式 設置、撤去、損料含む f≤40kN/m2[t≤120cm];設置、撤去、損料含む
仮設工	式	1	10,168,428	
土留・仮締切工	式	1	10,168,428	鋼矢板 150 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 18.13m 平均鋼矢板引抜長 12m以下;賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 11 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 18.13m 平均鋼矢板引抜長 15m以下;賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 15 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 15.36m 平均鋼矢板引抜長 19m以下;賃料、修理費及び損耗費含む 鋼矢板 40 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 22m 平均鋼矢板引抜長 23m以下;賃料、修理費及び損耗費含む

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳地区北工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アンカー除去 φ 12.7×4本； 54 m
				アンカー除去 φ 12.7×6本； 92 m
				アンカー除去 φ 12.7×8本； 198 m
				台座金物 撤去； 34 組
				切梁・腹起し ；撤去、賃料、修理費及び損耗費含む 18.8 t
				現場発生品運搬 PC鋼線、台座金物、鋼矢板；積込、荷卸し含む 37.3 t
直接工事費	式	1	68,339,630	
共通仮設費	式	1	25,196,660	
共通仮設費	式	1	17,827,660	
運搬費	式	1	4,133,948	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、荷卸し含む
準備費	式	1	12,359,712	木根等処分費 1 式 ；伐採、集積・積込、運搬含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	736,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,369,000	
純工事費	式	1	93,536,290	
現場管理費	式	1	29,018,000	

