

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳幾坂地区工事用道路工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町周枳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 6月15日 至 令和 9年 1月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳幾坂地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	92,764,071	
道路土工	式	1	68,636,599	
掘削工	m3	13,980	4,515,540	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；
掘削工 (ICT)	m3	14,400	4,353,864	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；表土はぎ含む 掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	120	657,372	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	3,320,593	法面整形 (切土部) (ICT) 1,190 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (切土部) (ICT) 2,270 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	55,789,230	整地 1 式 残土受入れ地での処理；口大野仮置き場 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；口大野仮置き場 土砂等運搬 1 式 軟岩；口大野仮置き場 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面工	式	1	16,192,000	
植生工	式	1	16,192,000	植生基材吹付 2,750 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；法面清掃、ラス 張、アンカーピン含む
排水構造物工	式	1	1,452,053	

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳幾坂地区工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	159,499	; 床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む	
側溝工	式	1	128,934	プレキャストU型側溝 PU300; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	13 m
管渠工	式	1	162,320	鉄筋コンクリート台付管 ; 基礎砕石、敷モルタル含む	4 m
集水桝・マンホール工	式	1	409,450	現場打ち集水桝 集水桝2 B500×L500×H600 18-8-40(高炉); 基礎材、コンクリート、型枠含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 集水桝1・5 B800×L800×H900 18-8-40(高炉); 基礎材、コンクリート、型枠、足掛け金物含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 小段集水桝 B300×L300×H840 18-8-40(高炉); 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
排水工	式	1	591,850	小段排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	19 m
				縦排水 PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉) t=100mm; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル含む	19 m
仮設工	式	1	6,483,419		
工事用道路工	式	1	2,743,060	砕石舗装	800 m ²
				耐候性大型土のう ; 吸出し防止材、連結ベルト含む	34 袋
仮水路工	式	1	668,479	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造; 継手含む	46 m
				素掘側溝 幅 50cm 高さ 25cm;	315 m

積算内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路周枳幾坂地区工事に用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,071,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	92,764,071	
共通仮設費	式	1	16,750,652	
共通仮設費	式	1	7,312,652	
運搬費	式	1	359,800	重建設機械分解組立費 1 式
準備費	式	1	5,427,852	木根等処分費 1 式 ；伐採、集積・積込、運搬含む 表土運搬処分費 1 式 ；運搬、処分費含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	927,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,438,000	
純工事費	式	1	109,514,723	
現場管理費	式	1	33,401,000	
工事原価	式	1	142,915,723	
一般管理費等	式	1	23,374,277	
工事価格	式	1	166,290,000	