

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事
工事地名	京都府福知山市夜久野町井田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	174日間	自 令和 8年 4月10日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	39,392,548	
道路土工	式	1	36,192,408	
掘削工	m3	7,010	3,860,230	掘削 1 式 軟岩 オフノカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	80	32,424	掘削(ICT) 1 式 土砂 オフノカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	700,294	法面整形(切土部)(ICT) 20 m2 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 670 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	31,599,460	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
法面工	式	1	2,302,140	
植生工	式	1	2,302,140	植生基材吹付 340 m2 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；法 面清掃、ラス張、アンカーピン含む
仮設工	式	1	898,000	
交通管理工	式	1	898,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,392,548	
共通仮設費	式	1	6,103,400	
共通仮設費	式	1	1,818,400	

# 積算内訳書

工事名	R 7 夜久野改良井田地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	752,400	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1 式</span>
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	468,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,285,000	
純工事費	式	1	45,495,948	
現場管理費	式	1	14,513,000	
工事原価	式	1	60,008,948	
一般管理費等	式	1	10,941,052	
工事価格	式	1	70,950,000	